MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 33/2021 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE TATAJYVA, TRAMO: 3451 Y 3450 CÑIA. 16° URUGUAY, BARRIO 25 DE DICIEMBRE con ID: 389.611

OFERENTE				IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida		Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 33/2021 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE TATAJYVA, TRAMO: 3451 Y 3450 CÑIA. 16° URUGUAY, BARRIO 25 DE DICIEMBRE					
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados		1.280	2.000	2.560.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad		1	600.000	600.000
1.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal		320	32.000	10.240.000
1.4	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados		1.280	55.000	70.400.000
1.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados		1.280	2.500	3.200.000
1.6	RELLENO DE PROTECCION PARA CORDON CON CASCALLO DE CANTERA	Metros cuadrados		200	9.000	1.800.000
1.7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados		80	7.500	600.000
1.8	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados		1.280	1.000	1.280.000
	Precio Total					**90.680.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones