Universidad Nacional de Concepción

Ruta V - Gral. Bernardino Caballero Km 2 - Campus Universitario
Tel. (0331) 241 069 – E-mail: uncadmin@gmail.com

ANEXO B - 02 - 08

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa Nº 13/2015 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 150 KVA Y ACCESORIOS, PARA LA UNC – SEDE HORQUETA" ID Nº 286.607

Items	Cód. Catálogo	Descripción	U. M.	TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.					GOTZE INGENIERIA S.A.				
				Marca	Procedencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido
2- 1- 3: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS													
1	39121002-003	**Suministro e Instalación de Transformador de Distribución Trifásico de 150 KVA, Puesto de Distribución, Acometida y Puesta de Entrega y funcionamiento en Horqueta Sede de la UNC:** **1) Transformador de Distribución Trifásico de 150 KVA:** Potencia : 150 KVA; Fase: Trifásico; Frecuencia : 50 Hz.;Tensión Primaria : MT 23.000V ;Tensión Secundaria: BT 220/ 380.; Refrigeración : Circulación natural de aceite aislante continuo; Garantía mínima escrita: 01 (un) Año. **2)Suministro y Montaje de Puesto de Distribución, Acometida, Puesta de Entrega, Incluye:** Poste HºAº de 12 metros p/ PD ; Crucetas de 3"x4"x2.40 m.; Mano francesa; Bulón 5/8 X 4 ; Arandela lisa; Bulón 5/8 X ; Bulón 5/8 X 7; Perno 5/8 X 16;Arandela ; Perno ¾ X 11; Preformado tope; Aislador Perno recto.; Preformado de retención; Cable de AL desde 35 m; Conductor NYY de Norma; Llave limitadora; -Fusible de elo MT; Seccionador MT; -Descargador MT; Aisladores Poliméricos; -Tuerca ojal 5/8; -Guarda cabo 3/8; -Perno ojal 5/8 x8;-Jabalinas de cobre; -Cable de cobre desnudo; -Prensa Jabalina; Estribo MT; Prensa L.V .M.T; Conector AL/AL 35/35; Rollo cinta acero; Tablero Metálico; Soporte Trafo Trifásico; Conexionado de motores; Mano de Obra calificada, Gestiones en Ande, -Transporte y Camión Grúa. **3) Suministro de Banco Capacitor de 60 KVAR Automático para Corrección del Factor de Potencia con Cerebro Controlador de Etapas. Procedencia Europea**. Incluye: Controlador Automático de Compensación de Energía Reactiva por Etapas.; 01 Etapa Fija y 06 Etapas Automáticas.; Tablero metálico tipo Intemperie; Interruptor de corte General con protección general.; Condensador en Bloques cambiables.; Contactores debidamente dimensionados; Conexión con cable tipo NYY.; Mano de obra para el armado general del equipo. **4) Suministro y Montaje de 350 metros de Red Eléctrica de Media Tensión por VIA PUBLICA TIPO ANDE con postes de 12 metros en vanos de 75 metros y conductor Aluminio Aleado de 35mm2. Incluye:** Poste HºAº de 12 metros.; Cable de Aluminio de 35mm2 aleado.;Crucetas MT.;Mano Francesa; Bulón 5/8 x 4".;Arandela Lisa.;Bulón 5/8 x 9"; Bulón 5/8 x 7";Perno Pasante 5/8 x 16";Arandela cuadrada.; Perno ¾ x 11" p/ aislador.; Preformado de retención.; Materiales de Fundación.; Cementación de Postes.; Aisladores Poliméricos 6 aletas.; Tuerca ojal 5/8".; Guarda cabo 3/8"; Seccionadores MT con Fusibles.; Preformado Tope.; Aislador Perno Recto.; Conector AL/AL 35/35.; Estribo M.T.; Prensa L.V.M.T.; Servicio de camión grúa.; Transporte de todos los materiales.; Mano de Obra calificada. **Otros: Limpieza de Franja de servidumbre**	Unidad	TRAFOPAR	PARAGUAY	77.203.440	1	77.203.440	ROMAGNOLE	BRASIL	96.420.000	1	**96.420.000**
		TOTAL GENERAL:						77.203.440					**96.420.000**

Universidad Nacional de Concepción Rectorado Dirección de U.O.C Concepción - Paraguay

Lic. José Alcides Abente Marín
Director de U.O.C
Universidad Nacional de Concepción