MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	CONSTRUCCIONES MERCOSUR.			
		U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	TRABAJOS PRELIMINARES				
1	cartel de Obra	m2	3,00	494.000	1.482.000
2	Replanteo de Obra	gl	1,00	494.000	494.000
3	Demolicion y Retiro de Cercado Existente	gl	1,00	494.000	494.000
	MURALLA PERIMETRAL				
4	Excavación para encadenado inferior y zapata	gl	1,00	2.430.000	2.430.000
5	Zapata de 0,40 x 0,60 con columna (Según detalle de plano)	gl	1,00	6.080.000	6.080.000
6	Encadenado Inferior de 0,20 x 0,15	ml	94,00	74.850	7.035.900
7	Muro de Elevación de e 0,15 visto a dos caras de ladrillos comunes de 3 agujeros	m2	153,00	149.880	22.931.640
	PORTON				
8	Portón para acceso Peatonal de 4,80 m. de ancho en reja perimetral Vertical incluye la construcción de dos pilares de HºAº revestido con ladrillo visto, para soporto de portones con sus respectivas bases de zapatas de HºAº (según detalle) Pintado	gl	1,00	4.830.000	4.830.000
9	Portón para acceso Vehicular de 5,10 m. de ancho de chapa, incluye la construcción de dos pilares de HºAº revestido con ladrillo visto, para soporto de portones con sus respectivas bases de zapatas de HºAº (según detalle) Pintado	gl	1,00	4.960.000	4.960.000
	PINTURA				
10	De ladrillos vistos con anti moho incoloro	m2	153,00	24.880	3.806.640
	PAVIMENTO TIPO PAVER				
11	Nivelación del Suelo, Rellano de Tierra compactado	m2	94,00	19.880	1.868.720
12	Nivelación colocación de piedra 6ta (3 cm) con compactación.	m2	94,00	24.880	2.338.720
13	Colocación de paver raqueta, con compactación.	m2	94,00	74.880	7.038.720
14	Colocación de arena al a la terminación.	gl	1,00	493.000	493.000
	LIMPIEZA FINAL DE OBRA				
15	Limpieza final de obra	gl	1,00	1.400.000	1.400.000
	TOTAL GUARANIES				**67.683.340**

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Unidad Operativa de Contrataciones

Zuni Doralicia Agüero
Responsable de la U.O.C.