FERNANDO MORENO

Folio 4

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE AULAS - FONACIDE con ID: 348207
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
ESC BASICA No 3190-SAGRADA FAMILIA - PASO YOBAI - CONSTRUCCION DE AULA 580*680 MTS-TECHO DE TEJAS						
1	72131601-002	Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	63,7	2.480	157.976
2	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	63,7	2.480	157.976
3	72131601-002	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	14	396.800	5.555.200
4	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	0,82	2.976.000	2.440.320
5	72131601-004	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,17	1.736.000	3.767.120
6	72131601-005	Muro de nivelacion de 0,45 cm	Metros cuadrados	3,6	210.800	758.880
7	72131601-005	Muro de nivelacion de 0,30 cm	Metros cuadrados	7,5	148.800	1.116.000
8	72131601-005	Muro de nivelacion de 0,60 cm	Metros cúbicos	0,6	260.400	156.240
9	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	55.800	1.300.140
10	72131601-006	Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	6,4	24.800	158.720
11	72131601-005	Muros de elevacion De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	84.320	286.688
12	72131601-005	Muros de elevacion De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,5	173.600	5.989.200
13	72131601-005	Muros de elevacion De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	13,5	167.400	2.259.900
14	72131601-005	Muros de elevacion De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,3	86.800	2.977.240
15	72131601-005	Muro de elevacion Envarillado bajo aberturas 2 , 8 por hilada 2 hiladas	Metro lineal	12	27.280	327.360
16	72131601-006	Pilares De 0,45 x 0,45 visto para corredor	Metro lineal	6,6	173.600	1.145.760
17	72131601-007	Techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina	Metros cuadrados	90,5	202.120	18.291.860
18	72131601-007	Techo Viga de madera y planchuela en galeria	Unidad Medida Global	1	2.480.000	2.480.000
19	72131601-008	Revoques De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	64,3	29.760	1.913.568
20	72131601-008	Revoques De viga cumbrera de H° A°	Metros cuadrados	10,3	43.400	447.020
21	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	58	22.320	1.294.560
22	72131601-009	Piso de baldosa calcarea o ceramico	Metros cuadrados	58	74.400	4.315.200
23	72131601-009	Zocalo calcareo o ceramico	Metro lineal	34	24.800	843.200
24	72131601-010	Puerta madera de 1,20 x 2,10 con marco	Unidad	1	1.488.000	1.488.000
25	72131601-010	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	6,84	297.600	2.035.584
26	72131601-008	Alfeizar de ventana De revoque 1 : 3 cemento arena	Metro lineal	5	31.000	155.000
27	72131601-012	Pinturas De paredes al latex	Metros cuadrados	64,3	12.400	797.320
28	72131601-012	Pinturas c- De pilares al latex	Metros cuadrados	11,9	12.400	147.560
29	72131601-012	Pinturas e- De viga cumbrera al latex	Metros cuadrados	10,3	12.400	127.720
30	72131601-012	Pinturas f- De aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	6,84	17.360	118.742
31	72131601-012	Pinturas g- De ladrillos vistos al latex	Metros cuadrados	111,3	12.400	1.380.120
32	72131601-012	Pinturas h- De maderamen con barniz	Metros cuadrados	90,5	17.360	1.571.080
33	72131601-012	Pinturas i- De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	5,5	17.360	95.480
34	72131601-010	Vidrios dobles	Metros cuadrados	6,84	124.000	848.160
35	72131601-001	Instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	6.200.000	6.200.000
36	72131601-001	Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	4.960.000	4.960.000
37	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	60	6.200	372.000
ESC BASICA No 4589-SAN JUAN BAUTISTA - PASO YOBAI - CONSTRUCCION DE AULA 580*680 MTS-TECHO DE TEJAS						
38	72131601-002	Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	63,7	2.480	157.976
39	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	63,7	2.480	157.976
40	72131601-002	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	14	396.800	5.555.200
41	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	0,82	2.976.000	2.440.320
42	72131601-004	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,17	1.736.000	3.767.120
43	72131601-005	Muro de nivelacion de 0,45 cm	Metros cuadrados	3,6	210.800	758.880
44	72131601-005	Muro de nivelacion de 0,30 cm	Metros cuadrados	7,5	148.800	1.116.000
45	72131601-005	Muro de nivelacion de 0,60 cm	Metros cúbicos	0,6	260.400	156.240
46	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	55.800	1.300.140
47	72131601-006	Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	6,4	24.800	158.720
48	72131601-005	Muros de elevacion b- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	84.320	286.688
49	72131601-005	Muros de elevacion c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,5	173.600	5.989.200
50	72131601-005	Muros de elevacion d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	13,5	167.400	2.259.900
51	72131601-005	Muros de elevacion e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,3	86.800	2.977.240
52	72131601-005	Muro de elevacion f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada 2 hiladas	Metro lineal	12	27.280	327.360
53	72131601-006	Pilares b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	Metro lineal	6,6	173.600	1.145.760
54	72131601-007	Techo c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	Metros cuadrados	90,5	202.120	18.291.860
55	72131601-007	Techo d- Viga de madera y planchuela en galeria	Unidad Medida Global	1	2.480.000	2.480.000
56	72131601-008	Revoques a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	64,3	29.760	1.913.568
57	72131601-008	Revoques e- De viga cumbrera de H° A°	Metros cuadrados	10,3	43.400	447.020
58	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	58	22.320	1.294.560
59	72131601-009	Piso de baldosa calcarea o ceramico	Metros cuadrados	58	74.400	4.315.200
60	72131601-009	Zocalo calcareo o ceramico	Metro lineal	34	24.800	843.200
61	72131601-010	Puerta madera de 1,20 x 2,10 con marco	Unidad	1	1.488.000	1.488.000
62	72131601-010	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	6,84	297.600	2.035.584
63	72131601-008	Alfeizar de ventana - De revoque 1 : 3 cemento - arena	Metro lineal	5	31.000	155.000
64	72131601-012	Pinturas a- De paredes al latex	Metros cuadrados	64,3	12.400	797.320
65	72131601-012	Pinturas c- De pilares al latex	Metros cuadrados	11,9	12.400	147.560
66	72131601-012	Pinturas e- De viga cumbrera al latex	Metros cuadrados	10,3	12.400	127.720
67	72131601-012	Pinturas f- De aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	6,84	17.360	118.742
68	72131601-012	Pinturas g- De ladrillos vistos al latex	Metros cuadrados	111,3	12.400	1.380.120
69	72131601-012	Pinturas h- De maderamen con barniz	Metros cuadrados	90,5	17.360	1.571.080
70	72131601-012	Pinturas i- De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	5,5	17.360	95.480
71	72131601-010	Vidrios dobles	Metros cuadrados	6,84	124.000	848.160
72	72131601-001	Instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	6.200.000	6.200.000
73	72131601-001	Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	4.960.000	4.960.000
74	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	60	6.200	372.000
ESC BASICA No 5327-PROCERES DE MAYO - PASO YOBAI - CONSTRUCCION DE AULA 580*680 MTS-TECHO DE TEJAS						
75	72131601-002	Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	63,7	2.480	157.976
76	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	63,7	2.480	157.976
77	72131601-002	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	14	396.800	5.555.200
78	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	0,82	2.976.000	2.440.320

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRA
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
GUAIRA

Fernando Moreno
Ingeniero

Items del llamado CONSTRUCCION DE AULAS - FONACIDE con ID: 348207
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
79	72131601-004	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,17	1.736.000	3.767.120
80	72131601-005	Muro de nivelacion de 0,45 cm	Metros cuadrados	3,6	210.800	758.880
81	72131601-005	Muro de nivelacion de 0,30 cm	Metros cuadrados	7,5	148.800	1.116.000
82	72131601-005	Muro de nivelacion de 0,60 cm	Metros cúbicos	0,6	260.400	156.240
83	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	55.800	1.300.140
84	72131601-006	Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	6,4	24.800	158.720
85	72131601-005	Muros de elevacion b- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	84.320	286.688
86	72131601-005	Muros de elevacion c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,5	173.600	5.989.200
87	72131601-005	Muros de elevacion d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	13,5	167.400	2.259.900
88	72131601-005	Muros de elevacion e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,3	86.800	2.977.240
89	72131601-005	Muro de elevacion f- Envarillado bajo aberturas 2 8 por hilada 2 hiladas	Metro lineal	12	27.280	327.360
90	72131601-006	Pilares b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	Metro lineal	6,6	173.600	1.145.760
91	72131601-007	Techo c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	Metros cuadrados	90,5	202.120	18.291.860
92	72131601-007	Techo d- Viga de madera y planchuela en galeria	Unidad Medida Global	1	2.480.000	2.480.000
93	72131601-008	Revoques a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	64,3	29.760	1.913.568
94	72131601-008	Revoques e- De viga cumbrera de H° A°	Metros cuadrados	10,3	43.400	447.020
95	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	58	22.320	1.294.560
96	72131601-009	Piso de baldosa calcarea o ceramico	Metros cuadrados	58	74.400	4.315.200
97	72131601-009	Zocalo calcareo o ceramico	Metro lineal	34	24.800	843.200
98	72131601-010	Puerta madera de 1,20 x 2,10 con marco	Unidad	1	1.488.000	1.488.000
99	72131601-010	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	6,84	297.600	2.035.584
100	72131601-008	Alfeizar de ventana - De revoque 1 : 3 cemento - arena	Metro lineal	5	31.000	155.000
101	72131601-012	Pinturas a- De paredes al latex	Metros cuadrados	64,3	12.400	797.320
102	72131601-012	Pinturas c- De pilares al latex	Metros cuadrados	11,9	12.400	147.560
103	72131601-012	Pinturas e- De viga cumbrera al latex	Metros cuadrados	10,3	12.400	127.720
104	72131601-012	Pinturas f- De aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	6,84	17.360	118.742
105	72131601-012	Pinturas g- De ladrillos vistos al latex	Metros cuadrados	111,3	12.400	1.380.120
106	72131601-012	Pinturas h- De maderamen con barniz	Metros cuadrados	90,5	17.360	1.571.080
107	72131601-012	Pinturas i- De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	5,5	17.360	95.480
108	72131601-010	Vidrios dobles	Metros cuadrados	6,84	124.000	848.160
109	72131601-001	Instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	6.200.000	6.200.000
110	72131601-001	Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	4.960.000	4.960.000
111	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	60	6.200	372.000
ESC BASICA No 7991-YVYTY MIRI - INDEPENDENCIA - CONSTRUCCION DE AULA 580*680 MTS-TECHO DE TEJAS						
112	72131601-002	Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	63,7	2.480	157.976
113	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	63,7	2.480	157.976
114	72131601-002	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	14	396.800	5.555.200
115	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	0,82	2.976.000	2.440.320
116	72131601-004	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,17	1.736.000	3.767.120
117	72131601-005	Muro de nivelacion de 0,45 cm	Metros cuadrados	3,6	210.800	758.880
118	72131601-005	Muro de nivelacion de 0,30 cm	Metros cuadrados	7,5	148.800	1.116.000
119	72131601-005	Muro de nivelacion de 0,60 cm	Metros cúbicos	0,6	260.400	156.240
120	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	55.800	1.300.140
121	72131601-006	Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	6,4	24.800	158.720
122	72131601-005	Muros de elevacion b- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	84.320	286.688
123	72131601-005	Muros de elevacion c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,5	173.600	5.989.200
124	72131601-005	Muros de elevacion d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	13,5	167.400	2.259.900
125	72131601-005	Muros de elevacion e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,3	86.800	2.977.240
126	72131601-005	Muro de elevacion f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada 2 hiladas	Metro lineal	12	27.280	327.360
127	72131601-006	Pilares b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	Metro lineal	6,6	173.600	1.145.760
128	72131601-007	Techo c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	Metros cuadrados	90,5	202.120	18.291.860
129	72131601-007	Techo d- Viga de madera y planchuela en galeria	Unidad Medida Global	1	2.480.000	2.480.000
130	72131601-008	Revoques a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	64,3	29.760	1.913.568
131	72131601-008	Revoques e- De viga cumbrera de H° A°	Metros cuadrados	10,3	43.400	447.020
132	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	58	22.320	1.294.560
133	72131601-009	Piso de baldosa calcarea o ceramico	Metros cuadrados	58	74.400	4.315.200
134	72131601-009	Zocalo calcareo o ceramico	Metro lineal	34	24.800	843.200
135	72131601-010	Puerta madera de 1,20 x 2,10 con marco	Unidad	1	1.488.000	1.488.000
136	72131601-010	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	6,84	297.600	2.035.584
137	72131601-008	Alfeizar de ventana - De revoque 1 : 3 cemento, arena	Metro lineal	5	31.000	155.000
138	72131601-012	Pinturas a- De paredes al latex	Metros cuadrados	64,3	12.400	797.320
139	72131601-012	Pinturas c- De pilares al latex	Metros cuadrados	11,9	12.400	147.560
140	72131601-012	Pinturas e- De viga cumbrera al latex	Metros cuadrados	10,3	12.400	127.720
141	72131601-012	Pinturas f- De aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	6,84	17.360	118.742
142	72131601-012	Pinturas g De ladrillos vistos al latex	Metros cuadrados	111,3	12.400	1.380.120
143	72131601-012	Pinturas h De maderamen con barniz	Metros cuadrados	90,5	17.360	1.571.080
144	72131601-012	Pinturas i De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	5,5	17.360	95.480
145	72131601-010	Vidrios dobles	Metros cuadrados	6,84	124.000	848.160
146	72131601-001	Instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	6.200.000	6.200.000
147	72131601-001	Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	4.960.000	4.960.000
148	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	60	6.200	372.000
ESC BASICA No 6582-SAN MIGUEL - BORJA - CONSTRUCCION DE AULA PRE ESCOLAR DE 580*630 MTS-TIPOLOGIA MEC						
149	72131601-002	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	81,39	2.480	201.847
150	72131601-002	Excavacion y Carga de Cimiento P.B.C	Metros cúbicos	17,26	396.800	6.848.768
151	72131601-004	Viga de H° A° cumbrera y dado de H° A° y Galeria	Metros cúbicos	1,4	2.976.000	4.166.400
152	72131601-004	Encadenado H°A° inferior y superior	Metros cúbicos	3,15	1.736.000	5.468.400
153	72131601-005	Muro de Nivelacion De 0,45	Metros cuadrados	6,1	210.800	1.285.880
154	72131601-005	Muro de Nivelacion De 0,30	Metros cuadrados	17,15	148.800	2.551.920
155	72131601-009	Relleno y Compactacion	Metros cúbicos	32,3	55.800	1.802.340
156	72131601-006	Ailacion De 0,15 Horizontal	Metros cuadrados	8,43	24.800	209.064
157	72131601-006	Aislacion De 0,30 Horizontal	Metros cuadrados	4,2	24.800	104.160

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Fernando Moreno
Ingeniero

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE AULAS - FONACIDE con ID: 348207
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
158	72131601-006	Aislacion De canteros	Metros cuadrados	5,25	27.280	143.220
159	72131601-005	Muro de Elevacion De 0,30 para Revocar	Metros cuadrados	19,52	155.000	3.025.600
160	72131601-005	Muro de elevacion De 0,15 para Revocar	Metros cuadrados	39,4	84.320	3.322.208
161	72131601-005	Muro de elevacion De 0,30 visto 1 cara de ladrillo comun	Metros cuadrados	25,62	167.400	4.288.788
162	72131601-005	Muro de elevacion De 0,15 visto 1 cara de ladrillo comun c Cantero, Parapeto	Metros cuadrados	20,4	86.800	1.770.720
163	72131601-005	Muro de elevacion Envarillado 2 hiladas con 3 varillas 8 mm	Metro lineal	40,25	27.280	1.098.020
164	72131601-005	Pilares De 0,30 x 0,45 para Revocar	Metro lineal	9	173.600	1.562.400
165	72131601-007	Techo De tejas y tejuelones prensados c, tirantes de ybyrapyta	Metros cuadrados	98,55	202.120	19.918.926
166	72131601-008	Revoque Interior exterior a 1 capa	Metros cuadrados	154	29.760	4.583.040
167	72131601-008	Revoque De pilares de mamposteria	Metro lineal	9	32.240	290.160
168	72131601-008	Revoque De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	Metros cuadrados	15,46	43.400	670.964
169	72131601-008	Revoque De nivelacion	Metros cuadrados	16,7	29.760	496.992
170	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote	Metros cúbicos	65,75	22.320	1.467.540
171	72131601-009	Piso Baldosa Calcarea o ceramico en aula, galeria y SSHH	Metros cuadrados	60,47	74.400	4.498.968
172	72131601-009	zocalo Calcareo o ceramico	Metro lineal	37,05	24.800	918.840
173	72131601-010	aberturas De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	Unidad	1	930.000	930.000
174	72131601-010	Aberturas De marco 0,15 y puerta para boxes bano 0,60 x 1,20	Unidad	2	806.000	1.612.000
175	72131601-010	Aberturas Marco y Puerta 1,10 x 2,50 2 hojas	Unidad	1	1.488.000	1.488.000
176	72131601-010	aberturas Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1,70	Unidad	4	744.000	2.976.000
177	72131601-010	aberturas Ventanas tipo balancin de 1,50 x 1,00 p SS.HH	Unidad	4	434.000	1.736.000
178	72131601-010	Mocheta de revoque	Metro lineal	49,6	31.000	1.537.600
179	72131601-012	Pinturas De paredes revocadas interior al latex Blanco o Color	Metros cuadrados	131,14	12.400	1.626.136
180	72131601-012	De aberturas de madera c, barniz	Metros cuadrados	3,36	17.360	58.330
181	72131601-012	De viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	15,46	12.400	191.704
182	72131601-012	De pintura de techo maderamen al barniz	Metros cuadrados	98,55	17.360	1.710.828
183	72131601-012	De mamposteria visto comun Enras.latex color vino	Metros cuadrados	48,89	12.400	606.236
184	72131601-012	De revoque comun latex, exterior	Metros cuadrados	52,36	12.400	649.264
185	72131601-012	a- Balancines	Metros cuadrados	16,8	17.360	291.648
186	72131601-012	b- Puerta metalica de acceso	Metros cuadrados	5,06	17.360	87.842
187	72131601-012	azulejo	Metros cuadrados	19,5	76.880	1.499.160
188	72131601-010	Vidrios en aberturas	Metros cuadrados	16,77	124.000	2.079.480
189	72131601-010	Pastillones de patio en rampa	Metros cuadrados	5,28	99.200	523.776
190	72131601-001	Instalacion electrica con artefactos en aula, banos	Unidad Medida Global	1	5.580.000	5.580.000
191	72131601-011	Instalacion de agua corriente y desague cloacal	Unidad Medida Global	1	2.728.000	2.728.000
192	72131601-011	Construccion de mezada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70 con 3 lavatorios con espejo	Unidad Medida Global	1	2.480.000	2.480.000
193	72131601-011	Bano con dos inodoros, jabonera,portarrollo,toallero,perchero	Unidad Medida Global	1	1.240.000	1.240.000
194	72131601-011	Registros 0.60 x 0.60 con tapa de H°A°, camara septica 0.75 X 1.50 y pozo ciego 2,00 x 2,50	Unidad Medida Global	1	3.720.000	3.720.000
195	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	66,76	6.200	413.912
ESC BASICA No 102-BERNARDINO CABALLERO - SAN SALVADOR - CONSTRUCCION DE AULA PRE ESCOLAR DE 580*680 MTS-TIPOLOGIA MEC						
196	72131601-002	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	81,39	2.480	201.847
197	72131601-002	Excavacion y Carga de Cimiento c P.B.C	Metros cúbicos	17,26	396.800	6.848.768
198	72131601-004	Viga de H° A° cumbrera y dado de H° A° y Galeria	Metros cúbicos	1,4	2.976.000	4.166.400
199	72131601-004	Encadenado H°A° inferior y superior	Metros cúbicos	3,15	1.736.000	5.468.400
200	72131601-005	Muro de Nivelacion De 0,45	Metros cuadrados	6,1	210.800	1.285.880
201	72131601-005	Muro de Nivelacion De 0,30	Metros cuadrados	17,15	148.800	2.551.920
202	72131601-009	Relleno y Compactacion	Metros cúbicos	32,3	55.800	1.802.340
203	72131601-006	Ailacion De 0,15 Horizontal	Metros cuadrados	8,43	24.800	209.064
204	72131601-006	Aislacion De 0,30 Horizontal	Metros cuadrados	4,2	24.800	104.160
205	72131601-006	Aislacion De canteros	Metros cuadrados	5,25	27.280	143.220
206	72131601-005	Muro de Elevacion De 0,30 para Revocar	Metros cuadrados	19,52	155.000	3.025.600
207	72131601-005	Muro de elevacion De 0,15 para Revocar	Metros cuadrados	39,4	84.320	3.322.208
208	72131601-005	Muro de elevacion De 0,30 visto 1 cara de ladrillo comun	Metros cuadrados	25,62	167.400	4.288.788
209	72131601-005	Muro de elevacion De 0,15 visto 1 cara de ladrillo comun Cantero Parapeto	Metros cuadrados	20,4	86.800	1.770.720
210	72131601-005	Muro de elevacion Envarillado 2 hiladas con 3 varillas 8 mm	Metro lineal	40,25	27.280	1.098.020
211	72131601-005	Pilares De 0,30 x 0,45 para Revocar	Metro lineal	9	173.600	1.562.400
212	72131601-007	Techo De tejas y tejuelones prensados tirantes de ybyrapyta	Metros cuadrados	98,55	202.120	19.918.926
213	72131601-008	Revoque Interior exterior a 1 capa	Metros cuadrados	154	29.760	4.583.040
214	72131601-008	Revoque De pilares de mamposteria	Metro lineal	9	32.240	290.160
215	72131601-008	Revoque De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	Metros cuadrados	15,46	43.400	670.964
216	72131601-008	Revoque De nivelacion	Metros cuadrados	16,7	29.760	496.992
217	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote	Metros cuadrados	65,75	22.320	1.467.540
218	72131601-009	Piso Baldosa Calcarea o ceramico en aula, galeria y SSHH	Metros cuadrados	60,47	74.400	4.498.968
219	72131601-009	zocalo Calcareo o ceramico	Metro lineal	37,05	24.800	918.840
220	72131601-010	aberturas De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	Unidad	1	930.000	930.000
221	72131601-010	Aberturas De marco 0,15 y puerta para boxes bano 0,60 x 1,20	Unidad	2	806.000	1.612.000
222	72131601-010	Aberturas Marco y Puerta 1,10 x 2,50 2 hojas	Unidad	1	1.488.000	1.488.000
223	72131601-010	aberturas Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1,70	Unidad	4	744.000	2.976.000
224	72131601-010	aberturas Ventanas tipo balancn de 1,50 x 1,00 p SS.HH	Unidad	4	434.000	1.736.000
225	72131601-010	Mocheta de revoque	Metro lineal	49,6	31.000	1.537.600
226	72131601-012	Pinturas De paredes revocadas interior al latex Blanco o Color	Metros cuadrados	131,14	12.400	1.626.136
227	72131601-012	De aberturas de madera barniz	Metros cuadrados	3,36	17.360	58.330
228	72131601-012	De viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	15,46	12.400	191.704

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · GUAIRA · CAPITAL DE TRADICIONES

Fernando Moreno
Ingeniero

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE AULAS - FONACIDE con ID: 348207
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
229	72131601-012	De pintura de techo maderamen al barniz	Metros cuadrados	98,55	17.360	1.710.828
230	72131601-012	De mamposteria visto comun Enras.latex color vino	Metros cuadrados	48,89	12.400	606.236
231	72131601-012	De revoque comun latex, exterior	Metros cuadrados	52,36	12.400	649.264
232	72131601-012	a- Balancines	Metros cuadrados	16,8	17.360	291.648
233	72131601-012	b- Puerta metalica de acceso	Metros cuadrados	5,06	17.360	87.842
234	72131601-012	azulejo	Metros cuadrados	19,5	76.880	1.499.160
235	72131601-010	Vidrios en aberturas	Metros cuadrados	16,77	124.000	2.079.480
236	72131601-010	Pastillones de patio en rampa	Metros cuadrados	5,28	99.200	523.776
237	72131601-001	Instalacion electrica con artefactos en aula, banos	Unidad Medida Global	1	5.580.000	5.580.000
238	72131601-011	Instalacion de agua corriente y desague cloacal	Unidad Medida Global	1	2.728.000	2.728.000
239	72131601-011	Construccion de mezada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70 con 3 lavatorios con espejo	Unidad Medida Global	1	2.480.000	2.480.000
240	72131601-011	Bano con dos 2 inodoros, jabonera,portarrollo,toallero,perchero	Unidad Medida Global	1	1.240.000	1.240.000
241	72131601-011	Registros 0.60 x 0.60 con tapa de H°A°, camara SEptica 0.75 X 1.50 y pozo ciego 2,00 x 2,50	Unidad Medida Global	1	3.720.000	3.720.000
242	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	66,76	6.200	413.912
ESC BASICA No 5270-SANTA CATALINA DE SIENA - EUGENIO A. GARAY - CONSTRUCCION DE AULA PRE ESCOLAR DE 580*680 MTS-TIPOLOGIA MEC						
243	72131601-002	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	81,39	2.480	201.847
244	72131601-002	Excavacion y Carga de Cimiento P.B.C	Metros cúbicos	17,26	396.800	6.848.768
245	72131601-004	Viga de H° A° cumbrera y dado de H° A° y Galeria	Metros cúbicos	1,4	2.976.000	4.166.400
246	72131601-004	Encadenado H°A°inferior y superior	Metros cúbicos	3,15	1.736.000	5.468.400
247	72131601-005	Muro de Nivelacion De 0,45	Metros cuadrados	6,1	210.800	1.285.880
248	72131601-005	Muro de Nivelacion De 0,30	Metros cuadrados	17,15	148.800	2.551.920
249	72131601-009	Relleno y Compactacion	Metros cúbicos	32,3	55.800	1.802.340
250	72131601-006	Ailacion De 0,15 Horizontal	Metros cuadrados	8,43	24.800	209.064
251	72131601-006	Aislacion De 0,30 Horizontal	Metros cuadrados	4,2	24.800	104.160
252	72131601-006	Aislacion De canteros	Metros cuadrados	5,25	27.280	143.220
253	72131601-005	Muro de Elevacion De 0,30 para Revocar	Metros cuadrados	19,52	155.000	3.025.600
254	72131601-005	Muro de elevacion De 0,15 para Revocar	Metros cuadrados	39,4	84.320	3.322.208
255	72131601-005	Muro de elevacion De 0,30 visto 1 cara de ladrillo comun	Metros cuadrados	25,62	167.400	4.288.788
256	72131601-005	Muro de elevacion De 0,15 visto 1 cara de ladrillo comun Cantero Parapeto	Metros cuadrados	20,4	86.800	1.770.720
257	72131601-005	Muro de elevacion Envarillado 2 hiladas con 3 varillas 8 mm	Metro lineal	40,25	27.280	1.098.020
258	72131601-005	Pilares De 0,30 x 0,45 para Revocar	Metro lineal	9	173.600	1.562.400
259	72131601-007	Techo De tejas y tejuelones prensados c tirantes de ybyrapyta	Metros cuadrados	98,55	202.120	19.918.926
260	72131601-008	Revoque Interior exterior a 1 capa	Metros cuadrados	154	29.760	4.583.040
261	72131601-008	Revoque De pilares de mampostería	Metro lineal	9	32.240	290.160
262	72131601-008	Revoque De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	Metros cuadrados	15,46	43.400	670.964
263	72131601-008	Revoque De nivelacion	Metros cuadrados	16,7	29.760	496.992
264	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote	Metros cuadrados	65,75	22.320	1.467.540
265	72131601-009	Piso Baldosa Calcarea o ceramico en aula, galeria y SSHH	Metros cuadrados	60,47	74.400	4.498.968
266	72131601-009	zocalo Calcareo o ceramico	Millitros	37,05	24.800	918.840
267	72131601-010	aberturas De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	Unidad	1	930.000	930.000
268	72131601-010	Aberturas De marco 0,15 y puerta para boxes bano 0,60 x 1,20	Unidad	2	806.000	1.612.000
269	72131601-010	Aberturas Marco y Puerta 1,10 x 2,50 2 hojas	Unidad	1	1.488.000	1.488.000
270	72131601-010	aberturas Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1,70	Unidad	4	744.000	2.976.000
271	72131601-010	aberturas Ventanas tipo balancin de 1,50 x 1,00 p SS.HH	Unidad	4	434.000	1.736.000
272	72131601-010	Mocheta de revoque	Metro lineal	49,6	31.000	1.537.600
273	72131601-012	Pinturas De paredes revocadas interior al latex Blanco o Color	Metros cuadrados	131,14	12.400	1.626.136
274	72131601-012	De aberturas de madera c barniz	Metros cuadrados	3,36	17.360	58.330
275	72131601-012	De viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	15,46	12.400	191.704
276	72131601-012	De pintura de techo maderamen al barniz	Metros cuadrados	98,55	17.360	1.710.828
277	72131601-012	De mamposteria visto comun Enras.latex color vino	Metros cuadrados	48,89	12.400	606.236
278	72131601-012	De revoque comun latex, exterior	Metros cuadrados	52,36	12.400	649.264
279	72131601-012	a- Balancines	Metros cuadrados	16,8	17.360	291.648
280	72131601-012	b- Puerta metalica de acceso	Metros cuadrados	5,06	17.360	87.842
281	72131601-012	a azulejo	Metros cuadrados	19,5	76.880	1.499.160
282	72131601-010	Vidrios en aberturas	Metros cuadrados	16,77	124.000	2.079.480
283	72131601-010	Pastillones de patio en rampa	Metros cuadrados	5,28	99.200	523.776
284	72131601-001	Instalacion electrica con artefactos en aula, banos	Unidad Medida Global	1	5.580.000	5.580.000
285	72131601-011	Instalacion de agua corriente y desague cloacal	Unidad Medida Global	1	2.728.000	2.728.000
286	72131601-011	Construccion de mezada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70 con 3 lavatorios con espejo.	Unidad Medida Global	1	2.480.000	2.480.000
287	72131601-011	Bano con dos inodoros, jabonera,portarrollo,toallero,perchero	Unidad Medida Global	1	1.240.000	1.240.000
288	72131601-011	Registros 0.60 x 0.60 con tapa de H°A°, camara septica 0.75 X 1.50 y pozo ciego 2,00 x 2,50	Unidad Medida Global	1	3.720.000	3.720.000
289	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	66,76	6.200	413.912
ESC BASICA No 956-SAN JOSE OBRERO - BORJA - CONSTRUCCION DE AULA PRE ESCOLAR DE 580*680 MTS-TIPOLOGIA MEC						
290	72131601-002	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	81,39	2.480	201.847
291	72131601-002	Excavacion y Carga de Cimiento c, P.B.C	Metros cúbicos	17,26	396.800	6.848.768
292	72131601-004	Viga de H° A° cumbrera y dado de H° A° y Galeria	Metros cúbicos	1,4	2.976.000	4.166.400
293	72131601-004	Encadenado H°A°inferior y superior	Metros cúbicos	3,15	1.736.000	5.468.400
294	72131601-005	Muro de Nivelacion De 0,45	Metros cuadrados	6,1	210.800	1.285.880
295	72131601-005	Muro de Nivelacion De 0,30	Metros cuadrados	17,15	148.800	2.551.920
296	72131601-009	Relleno y Compactacion	Metros cúbicos	32,3	55.800	1.802.340
297	72131601-006	Ailacion De 0,15 Horizontal	Metros cuadrados	8,43	24.800	209.064
298	72131601-006	Aislacion De 0,30 Horizontal	Metros cuadrados	4,2	24.800	104.160
299	72131601-006	Aislacion De canteros	Metros cuadrados	5,25	27.280	143.220
300	72131601-005	Muro de Elevacion De 0,30 para Revocar	Metros cuadrados	19,52	155.000	3.025.600
301	72131601-005	Muro de elevacion De 0,15 para Revocar	Metros cuadrados	39,4	84.320	3.322.208

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
GUAIRA

Fernando Moreno
Ingeniero

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE AULAS - FONACIDE con ID: 348207
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
302	72131601-005	Muro de elevacion De 0,30 visto 1 cara de ladrillo comun	Metros cuadrados	25,62	167.400	4.288.788
303	72131601-005	Muro de elevacion De 0,15 visto 1 cara de ladrillo comun c Cantero,Parapeto	Metros cuadrados	20,4	86.800	1.770.720
304	72131601-005	Muro de elevacion Envarillado 2 hiladas con 3 varillas 8 mm	Metro lineal	40,25	27.280	1.098.020
305	72131601-005	Pilares De 0,30 x 0,45 para Revocar	Metro lineal	9	173.600	1.562.400
306	72131601-007	Techo De tejas y tejuelones prensados c tirantes de ybyrapyta	Metros cuadrados	98,55	202.120	19.918.926
307	72131601-008	Revoque Interior , exterior a 1 capa	Metros cuadrados	154	29.760	4.583.040
308	72131601-008	Revoque De pilares de mamposteria	Metro lineal	9	32.240	290.160
309	72131601-008	Revoque De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	Metros cuadrados	15,46	43.400	670.964
310	72131601-008	Revoque De nivelacion	Metros cuadrados	16,7	29.760	496.992
311	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote	Metros cuadrados	65,75	22.320	1.467.540
312	72131601-009	Piso Baldosa Calcarea o ceramico en aula, galeria y SSHH	Metros cuadrados	60,47	74.400	4.498.968
313	72131601-009	zocalo Calcareo o ceramico	Metro lineal	37,05	24.800	918.840
314	72131601-010	aberturas De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	Unidad	1	930.000	930.000
315	72131601-010	Aberturas De marco 0,15 y puerta para boxes bano 0,60 x 1,20	Unidad	2	806.000	1.612.000
316	72131601-010	Aberturas Marco y Puerta 1,10 x 2,50 2 hojas	Unidad	1	1.488.000	1.488.000
317	72131601-010	aberturas Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1,70	Unidad	4	744.000	2.976.000
318	72131601-010	aberturas Ventanas tipo balancin de 1,50 x 1,00 SS.HH	Unidad	4	434.000	1.736.000
319	72131601-010	Mocheta de revoque	Metro lineal	49,6	31.000	1.537.600
320	72131601-012	Pinturas De paredes revocadas interior al latex -Blanco o Color	Metros cuadrados	131,14	12.400	1.626.136
321	72131601-012	De aberturas de madera barniz	Metros cuadrados	3,36	17.360	58.330
322	72131601-012	De viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	15,46	12.400	191.704
323	72131601-012	De pintura de techo maderamen al barniz	Metros cuadrados	98,55	17.360	1.710.828
324	72131601-012	De mamposteria visto comun Enras.latex color vino	Metros cuadrados	48,89	12.400	606.236
325	72131601-012	De revoque comun latex, exterior	Metros cuadrados	52,36	12.400	649.264
326	72131601-012	a- Balancines	Metros cuadrados	16,8	17.360	291.648
327	72131601-012	b- Puerta metalica de acceso	Metros cuadrados	5,06	17.360	87.842
328	72131601-012	azulejo	Metros cuadrados	19,5	76.880	1.499.160
329	72131601-010	Vidrios en aberturas	Metros cuadrados	16,77	124.000	2.079.480
330	72131601-010	Pastillones de patio en rampa	Metros cuadrados	5,28	99.200	523.776
331	72131601-001	Instalacion electrica con artefactos en aula, banos	Unidad Medida Global	1	5.580.000	5.580.000
332	72131601-011	Instalacion de agua corriente y desague cloacal	Unidad Medida Global	1	2.728.000	2.728.000
333	72131601-011	ConstrucciOn de mezada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70 con 3 lavatorios con espejo	Unidad Medida Global	1	2.480.000	2.480.000
334	72131601-011	Bano con dos inodoros, jabonera, portarrollo, toallero, perchero	Unidad Medida Global	1	1.240.000	1.240.000
335	72131601-011	Registros 0.60 x 0.60 con tapa de H°A°, camara septica 0.75 X 1.50 y pozo ciego 2,00 x 2,50	Unidad Medida Global	1	3.720.000	3.720.000
336	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	66,76	6.200	413.912
ESC BASICA No 6591-MARIA FLORINDA MENDEZ - BORJA - CONSTRUCCION DE AULA PRE ESCOLAR DE 580*680 MTS-TIPOLOGIA MEC						
337	72131601-002	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	81,39	2.480	201.847
338	72131601-002	Excavacion y Carga de Cimiento P.B.C	Metros cúbicos	17,26	396.800	6.848.768
339	72131601-004	Viga de H° A° cumbrera y dado de H° A° y Galeria	Metros cúbicos	1,4	2.976.000	4.166.400
340	72131601-004	Encadenado H°A°inferior y superior	Metros cúbicos	3,15	1.736.000	5.468.400
341	72131601-005	Muro de Nivelacion De 0,45	Metros cuadrados	6,1	210.800	1.285.880
342	72131601-005	Muro de Nivelacion De 0,30	Metros cuadrados	17,15	148.800	2.551.920
343	72131601-009	Relleno y Compactacion	Metros cuadrados	32,3	55.800	1.802.340
344	72131601-006	Aislacion De 0,15 Horizontal	Metros cuadrados	8,43	24.800	209.064
345	72131601-006	Aislacion De 0,30 Horizontal	Metros cuadrados	4,2	24.800	104.160
346	72131601-006	Aislacion De canteros	Metros cuadrados	5,25	27.280	143.220
347	72131601-005	Muro de Elevacion De 0,30 para Revocar	Metros cuadrados	19,52	155.000	3.025.600
348	72131601-005	Muro de elevacion De 0,15 para Revocar	Metros cuadrados	39,4	84.320	3.322.208
349	72131601-005	Muro de elevacion De 0,30 visto 1 cara de ladrillo comun	Metros cuadrados	25,62	167.400	4.288.788
350	72131601-005	Muro de elevacion De 0,15 visto 1 cara de ladrillo comun Cantero, Parapeto	Metros cuadrados	20,4	86.800	1.770.720
351	72131601-005	Muro de elevacion Envarillado 2 hiladas con 3 varillas 8 mm	Metro lineal	40,25	27.280	1.098.020
352	72131601-005	Pilares De 0,30 x 0,45 para Revocar	Metro lineal	9	173.600	1.562.400
353	72131601-007	Techo De tejas y tejuelones prensados tirantes de ybyrapyta	Metros cuadrados	98,55	202.120	19.918.926
354	72131601-008	Revoque Interior exterior a 1 capa	Metros cuadrados	154	29.760	4.583.040
355	72131601-008	Revoque De pilares de mamposteria	Metro lineal	9	32.240	290.160
356	72131601-008	Revoque De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	Metros cuadrados	15,46	43.400	670.964
357	72131601-008	Revoque De nivelacion	Metros cuadrados	16,7	29.760	496.992
358	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote	Metros cuadrados	65,75	22.320	1.467.540
359	72131601-009	Piso Baldosa Calcarea o ceramico en aula, galeria y SSHH	Metros cuadrados	60,47	74.400	4.498.968
360	72131601-009	zocalo Calcareo o ceramico	Metro lineal	37,05	24.800	918.840
361	72131601-010	aberturas De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	Unidad	1	930.000	930.000
362	72131601-010	Aberturas De marco 0,15 y puerta para boxes bano 0,60 x 1,20	Unidad	2	806.000	1.612.000
363	72131601-010	Aberturas Marco y Puerta 1,10 x 2,50 2 hojas	Unidad	1	1.488.000	1.488.000
364	72131601-010	aberturas Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1,70	Unidad	4	744.000	2.976.000
365	72131601-010	aberturas Ventanas tipo balancin de 1,50 x 1,00 SS.HH	Unidad	4	434.000	1.736.000
366	72131601-010	Mocheta de revoque	Metro lineal	49,6	31.000	1.537.600
367	72131601-012	Pinturas De paredes revocadas interior al latex Blanco o Color	Metros cuadrados	131,14	12.400	1.626.136
368	72131601-012	De aberturas de madera c barniz	Metros cuadrados	3,36	17.360	58.330
369	72131601-012	De viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	15,46	12.400	191.704
370	72131601-012	De pintura de techo maderamenal barniz	Metros cuadrados	98,55	17.360	1.710.828
371	72131601-012	De mamposteria visto comun Enras.latex color vino	Metros cuadrados	48,89	12.400	606.236
372	72131601-012	De revoque comun latex, exterior	Metros cuadrados	52,36	12.400	649.264

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRÁ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · GUAIRÁ · VILLARRICA

Fernando Moreno
Ingeniero

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE AULAS - FONACIDE con ID: 348207
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
373	72131601-012	a- Balancines	Metros cuadrados	16,8	17.360	291.648
374	72131601-012	b- Puerta metalica de acceso	Metros cuadrados	5,06	17.360	87.842
375	72131601-012	azulejo	Metros cuadrados	19,5	76.880	1.499.160
376	72131601-010	Vidrios en aberturas	Metros cuadrados	16,77	124.000	2.079.480
377	72131601-010	Pastillones de patio en rampa	Metros cuadrados	5,28	99.200	523.776
378	72131601-001	Instalacion electrica con artefactos en aula, banos	Unidad Medida Global	1	5.580.000	5.580.000
379	72131601-011	Instalacion de agua corriente y desague cloacal	Unidad Medida Global	1	2.728.000	2.728.000
380	72131601-011	Construccion de mezada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70 con 3 lavatorios con espejo	Unidad Medida Global	1	2.480.000	2.480.000
381	72131601-011	Bano con dos 2 inodoros, jabonera portarrollo toallero perchero	Unidad Medida Global	1	1.240.000	1.240.000
382	72131601-011	Registros 0.60 x 0.60 con tapa de H°A°, camara septica 0.75 X 1.50 y pozo ciego 2,00 x 2,50	Unidad Medida Global	1	3.720.000	3.720.000
383	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	66,76	6.200	413.912
ESC BASICA No 138-DIGNA BENITEZ - MBOKAJATY - CONSTRUCCION DE AULA PRE ESCOLAR DE 580*680 MTS-TIPOLOGIA MEC						
384	72131601-002	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	81,39	2.480	201.847
385	72131601-002	Excavacion y Carga de Cimiento P.B.C	Metros cúbicos	17,26	396.800	6.848.768
386	72131601-004	Viga de H° A° cumbrera y dado de H° A° y Galeria	Metros cúbicos	1,4	2.976.000	4.166.400
387	72131601-004	Encadenado H°A° inferior y superior	Metros cubicos	3,15	1.736.000	5.468.400
388	72131601-005	Muro de Nivelacion De 0,45	Metros cuadrados	6,1	210.800	1.285.880
389	72131601-005	Muro de Nivelacion De 0,30	Metros cuadrados	17,15	148.800	2.551.920
390	72131601-009	Relleno y Compactacion	Metros cúbicos	32,3	55.800	1.802.340
391	72131601-006	Aislacion De 0,15 Horizontal	Metros cuadrados	8,43	24.800	209.064
392	72131601-006	Aislacion De 0,30 Horizontal	Metros cuadrados	4,2	24.800	104.160
393	72131601-006	Aislacion De canteros	Metros cuadrados	5,25	27.280	143.220
394	72131601-005	Muro de Elevacion De 0,30 para Revocar	Metros cuadrados	19,52	155.000	3.025.600
395	72131601-005	Muro de elevacion De 0,15 para Revocar	Metros cuadrados	39,4	84.320	3.322.208
396	72131601-005	Muro de elevacion De 0,30 visto 1 cara de ladrillo comun	Metros cuadrados	25,62	167.400	4.289.788
397	72131601-005	Muro de elevacion De 0,15 visto 1 cara de ladrillo comun Cantero Parapeto	Metros cuadrados	20,4	86.800	1.770.720
398	72131601-005	Muro de elevacion Envarillado 2 hiladas con 3 varillas 8 mm	Metro lineal	40,25	27.280	1.098.020
399	72131601-005	Pilares De 0,30 x 0,45 para Revocar	Metro lineal	9	173.600	1.562.400
400	72131601-007	Techo De tejas y tejuelones prensados c tirantes de ybyrapyta	Metros cuadrados	98,55	202.120	19.918.926
401	72131601-008	Revoque Interior exterior a 1 capa	Metros cuadrados	154	29.760	4.583.040
402	72131601-008	Revoque De pilares de mampostería	Metro lineal	9	32.240	290.160
403	72131601-008	Revoque De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	Metros cuadrados	15,46	43.400	670.964
404	72131601-008	Revoque De nivelacion	Metros cuadrados	16,7	29.760	496.992
405	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote	Metros cuadrados	65,75	22.320	1.467.540
406	72131601-009	Piso Baldosa Calcarea o ceramico en aula, galeria y SSHH	Metros cuadrados	60,47	74.400	4.498.968
407	72131601-009	zocalo Calcareo o ceramico	Metro lineal	37,05	24.800	918.840
408	72131601-010	aberturas De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	Unidad	1	930.000	930.000
409	72131601-010	Aberturas De marco 0,15 y puerta para boxes bano 0,60 x 1,20	Unidad	2	806.000	1.612.000
410	72131601-010	Aberturas Marco y Puerta 1,10 x 2,50 2 hojas	Unidad	1	1.488.000	1.488.000
411	72131601-010	aberturas Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1,70	Unidad	4	744.000	2.976.000
412	72131601-010	aberturas Ventanas tipo balancin de 1,50 x 1,00 pSS.HH	Unidad	4	434.000	1.736.000
413	72131601-010	Mocheta de revoque	Metro lineal	49,6	31.000	1.537.600
414	72131601-012	Pinturas De paredes revocadas interior al latex Blanco o Color	Metros cuadrados	131,14	12.400	1.626.136
415	72131601-012	De aberturas de madera c barniz	Metros cuadrados	3,36	17.360	58.330
416	72131601-012	De viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	15,46	12.400	191.704
417	72131601-012	De pintura de techo maderamen al barniz	Metros cuadrados	98,55	17.360	1.710.828
418	72131601-012	De mamposteria visto comun Enras.latex color vino	Metros cuadrados	48,89	12.400	606.236
419	72131601-012	De revoque comun latex, exterior	Metros cuadrados	52,36	12.400	649.264
420	72131601-012	Balancines	Metros cuadrados	16,8	17.360	291.648
421	72131601-012	Puerta metalica de acceso	Metros cuadrados	5,06	17.360	87.842
422	72131601-012	azulejo	Metros cuadrados	19,5	76.880	1.499.160
423	72131601-010	Vidrios en aberturas	Metros cuadrados	16,77	124.000	2.079.480
424	72131601-010	Pastillones de patio en rampa	Metros cuadrados	5,28	99.200	523.776
425	72131601-001	Instalacion electrica con artefactos en aula, banos	Unidad Medida Global	1	5.580.000	5.580.000
426	72131601-011	Instalacion de agua corriente y desague cloacal	Unidad Medida Global	1	2.728.000	2.728.000
427	72131601-011	Construccion de mezada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70 con 3 lavatorios con espejo	Unidad Medida Global	1	2.480.000	2.480.000
428	72131601-011	Bano con dos 2 inodoros, jabonera portarrollo toallero perchero	Unidad Medida Global	1	1.240.000	1.240.000
429	72131601-011	Registros 0.60 x 0.60 con tapa de H°A°, camara septica 0.75 X 1.50 y pozo ciego 2,00 x 2,50	Unidad Medida Global	1	3.720.000	3.720.000
430	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	66,76	6.200	413.912
		PRECIO TOTAL GS.				952.514.062

00009

SON GUARANIES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SESENTA Y DOS (IVA INCLUIDO)

Firma Fernando Moreno

Nombre: ING. FERNANDO MORENO MARTINEZ

En calidad de: PROPIETARIO

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRA - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - GUAIRA