ANEXO I
"CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD N° 13/2020 ""Adquisición de Muebles y Enseres" - ID. 377.164.-

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	P.Referencial IVA Incluido	COMACO S.R.L.			
							Marca	Procedencia	Precio Unitario Ofertado (IVA Incluido)	Precio Total
1	Equipo Acondicionador de Aire Tipo Split de 24.000 BTU - (Provisión e Instalación)	Características Técnicas y condiciones: a) Unidad Condensadora: • Deberá disponer de un compresor tipo rotativo de 220 V. 50 HZ • Uso con gas ecológico • Modelo frío/calor • Kit conexión de cañería de cobre para alta y baja forrado. • Kit conexión de alimentación entre unidad condensadora y evaporador. • Kit de aislante de polietileno para acabado. • Soporte de hierro para la base de la unidad condensadora pintado con anti oxido, con los orificios correspondientes. • Tarugos de 12 mm con tornillo para fijación de soportes (seis unidades.) b) Unidad Evaporadora: • Soporte de chapa para fijación de la unidad evaporadora. • Tornillo con tarugos de 8 mm, para fijación de chapa de base de evaporador (seis unidades) • Careta evaporador móvil • Filtros de aire con accesorios contra bacterias y humo. • Control remoto con batería (pila) tipo alcalina. c) Incluir: La cotización deberá incluir: el Kit de Instalación, mano de obra para el desmontaje de equipos existentes, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos adjudicados. La cantidad de metros de caños de cobre y manguera de desagüe requerido será verificado con la visita técnica correspondiente. d) Garantía: Los equipos Split deberán contar con una Garantía escrita de un año a partir de la entrega a la Institución.	UNIDAD	UNIDAD	5	4.024.667	JAM	CHINA	4.628.367	23.141.835
2	Equipo Acondicionador de Aire Tipo Split de 36.000 BTU - (Provisión e Instalación)	Características Técnicas y condiciones: e) Unidad Condensadora: • Deberá disponer de un compresor tipo rotativo de 220 V. 50 HZ • Uso con gas ecológico • Modelo frío/calor • Kit conexión de cañería de cobre para alta y baja forrado. • Kit conexión de alimentación entre unidad condensadora y evaporador. • Kit de aislante de polietileno para acabado. • Soporte de hierro para la base de la unidad condensadora pintado con anti oxido, con los orificios correspondientes. • Tarugos de 12 mm con tornillo para fijación de soportes (seis unidades.) f) Unidad Evaporadora: • Soporte de chapa para fijación de la unidad evaporadora. • Tornillo con tarugos de 8 mm, para fijación de chapa de base de evaporador (seis unidades) • Careta evaporador móvil • Filtros de aire con accesorios contra bacterias y humo. • Control remoto con batería (pila) tipo alcalina. g) Incluir: La cotización deberá incluir: el Kit de Instalación, mano de obra para el desmontaje de equipos existentes, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos adjudicados. La cantidad de metros de caños de cobre y manguera de desagüe requerido será verificado con la visita técnica correspondiente. h) Garantía: Los equipos Split deberán contar con una Garantía escrita de un año a partir de la entrega a la Institución.	UNIDAD	UNIDAD	3	7.557.333	JAM	CHINA	8.690.933	26.072.799
3	Visicooler (Vertical) de 500 litros	Capacidad de 500 litros, con indicador de temperatura, con puerta de cierre magnético y vidrio templado, con 4 repisas como mínimo, interiores con luces LED, con alimentación eléctrica, temperatura de 1º C + 7º C, como mínimo. Garantía Mínima de 1 año	UNIDAD	UNIDAD	2	6.053.333	BRIKET	CHINA	6.961.333	13.922.666
										63.137.300

Lic. Gerardo Benítez Ayala
Director de Administración y Finanzas
DIBEN

Sr. Gilberto Maldonado
Miembro CE.