MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 55/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE 11 DE SEPTIEMBRE, TRAMO: 3017, 3018, 3019 Y AREA NO CENSADA CÑIA. 11º TOLEDO CAÑADA, BARRIO SANTA LUCIA - ID Nº 396547

OFERENTE:		ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS - RUC 1539157-4			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE 11 DE SEPTIEMBRE, TRAMO: 3017, 3018, 3019 Y AREA NO CENSADA CÑIA. 11º TOLEDO CAÑADA, BARRIO SANTA LUCIA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**112.687.500**	**112.687.500**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.515	2.000	3.030.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m CHAPA N° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 cm., Altura 3,20 m. (Sin excepción)	Unidad	1	600.000	600.000
1.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO DE FORMA CONCAVA de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	540	32.000	17.280.000
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.515	55.000	83.325.000
1.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	1.515	2.500	3.787.500
1.6	MURO DE P.B.C DOSAJE 1:3:5 (6X 0,30 X 0,50) M3	Metros cuadrados	2,4	575.000	1.380.000
1.7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	135	7.500	1.012.500
1.8	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.515	1.500	2.272.500
Precio Total					**112.687.500**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ - Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones