MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2020
Telf: 0671 20061-20338 E-mail.: munilopez_07@hotmail.com
Itapúa - Paraguay

DICTAMEN DE EVALUACION.-

Señora:
NINFA GONZALEZ DELVALLE
INTENDENTA MUNICIPAL
PRESENTE:

El COMITÉ DE EVALUACION DE LA MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ, se reúne siendo las 07:45 hs del día 23 de FEBRERO de 2020 a los efectos de elevar el Dictamen de acuerdo a las funciones encomendadas para el estudio y análisis de las ofertas y elaboración del informe de evaluación, del llamado a L.C.D. 09/2020 para **"CONSTRUCCIÓN DE COCINA – COMEDOR DE 8,60 x 10,90 CON TECHO DE CHAPA TERMO ACUSTICA EN LA ESCUELA BASICA Nº 3269 SUSANA APEZTEGUIA"** cumple en remitirle el correspondiente dictamen. ----------

1. **ANTECEDENTES:**

A. ID: 375036
B. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: La cobertura presupuestaria para la obligación y pago se encuentra prevista en el Rubro 520-30-03-07 "CONSTRUCCIONES"
C. PUBLICACION: en el SICP, en fecha: 12-02-2020. -

2. **MIEMBROS DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN:** han sido designados por Resolución Municipal N° 540/2018, al Sr. UBALDINO IGLESIA VERA con C.I. Nº 1.403.009, NICOLAS ROBERT DUARTE BOVEDA CON C.I. N° 5.464.455 y ALFONSO LOPEZ PINTOS con C.I. Nº 3.355.154. Funcionarios de la Municipalidad. ----------

3. **Acta de Apertura de Ofertas:**

Conforme se desprende del Acta de Apertura de fecha 21 de Febrero de 2020 se ha procedido a la apertura de las siguientes ofertas:

NOMBRE DEL OFERENTE	Monto de la Oferta
Oferta Nº 1: DALARAS S.A **RUC**: 80080520-8 Correo: dalarasconstrucciones@gmail.com	167.654.210 (Ciento sesenta y siete millones seiscientos cincuenta y cuatro mil doscientos diez guaraníes). ----------
Oferta Nº 2: F.S. Construcciones de Roberto Carlos Ferreira. **RUC**: 3636341-3 Correo:	165.049.236 (Ciento sesenta y cinco millones cuarenta y nueve mil doscientos treinta seis guaraníes). ----------

Alfonso López
Miembro de U.O.C.

robertoferreira_82@hotmail.com	
Oferta Nº 2: C.A. Constructora de la Hermelinda Arrúa López. **RUC**: 296283-4 Correo: hermeyatytay1@gmail.com	164.824.557 (Ciento sesenta y cuatro millones ochocientos veinticuatro mil quinientos cincuenta y siete guaraníes.)----------

4. CONSIDERACION DEL ACTA.

De conformidad a lo establecido en el Art. 57 del Decreto Nº 2.992/19, el Comité de Evaluación de Ofertas ha procedido al análisis de las objeciones formuladas por los participantes en el acto de aperturas de ofertas: No hubo observaciones. -

5. VERIFICACION DE DOCUMENTACION PRESENTADA CON LA OFERTA.-

Conforme a lo establecido en el Articulo 63 del Decreto Reglamentario Nº 2.992/19 se procede a analizar en detalle para verificar su cumplimiento con los requisitos de PBC de la presente Licitación. Se procede a examinar la carpeta del oferente **F.S. Construcciones** los Items **1 - 28.**----------

Se analiza en detalle la presentación de los documentos requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones. El Resultado del estudio mencionado se resume en la siguiente planilla de verificación de documentos legales:

DOCUMENTOS SUSTANCIALES:

I. Documentos comunes para Personas Físicas y Jurídicas	CUMPLE/ NO CUMPLE
A) Formulario de Oferta * *[El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el oferente conforme al modelo indicado en el modelo correspondiente]*	CUMPLE
B) Garantía de Mantenimiento de Oferta*	CUMPLE
C) Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el Artículo 40 y de integridad conforme al Artículo 20, inc. *w)*, ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.*	CUMPLE
D) Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se	CUMPLE

Alfonso López
Miembro de U.O.C.

encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	

DOCUMENTOS FORMALES

II. Documentos legales para oferentes individuales que sean PERSONAS JURÍDICAS	**Cumple/ no cumple**
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección General de Registros Públicos.	Cumple
Fotocopia simple de la cedula de identidad del o los representante/s legal/es.	Cumple
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC.	Cumple
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.	cumple
Fotocopia simple del Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.	cumple
Fotocopia de Contrato de los años 2014-2018.-	cumple
Fotocopia de Balance de los años 2015, 2016 y 2017.-	Cumple

6. TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS AJUSTADA POR ERRORES ARITMÉTICAS. –

De conformidad a la disposición contenida en el núm. 2) del Art. 61° del Decreto Nº 2.992/19, se ha procedido a la verificación de la planilla de las firmas oferentes, el resultado que no presentan errores aritméticos. ----------

NOMBRE DEL OFERENTE	**Monto de la Oferta**

Alfonso López
Miembro de U.O.C

Oferta Nº 1: DALARAS S.A **RUC**: 80080520-8 Correo: dalarasconstrucciones@gmail.com	167.654.210 (Ciento sesenta y siete millones seiscientos cincuenta y cuatro mil doscientos diez guaraníes). ----------
Oferta Nº 2: F.S. Construcciones de Roberto Carlos Ferreira. **RUC**: 3636341-3 Correo: robertoferreira_82@hotmail.com	165.049.236 (Ciento sesenta y cinco millones cuarenta y nueve mil doscientos treinta seis guaraníes). ----------
Oferta Nº 2: C.A. Constructora de la Hermelinda Arrúa López. **RUC**: 296283-4 Correo: hermeyatytay1@gmail.com	164.824.557 (Ciento sesenta y cuatro millones ochocientos veinticuatro mil quinientos cincuenta y siete guaraníes.)----------

7. MOTIVOS DE CALIFICACION

Conforme a los dispuesto en el Art. 28 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y de conformidad al Artículo 63 del Decreto Reglamentario Nº 2.992/19, "La Adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1) cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el PBC; 2) Tenga la calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato.-

8. CUADRO DE PRECIOS

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE Cocina - Comedor de 8,60 x 10,90 con techo de chapa termo acústica en la ESCUELA BÁSICA Nº 3269 SUSANA APEZTEGUÍA. - con ID: 375036

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparación de la obra	Unidad	1	-	-
1.1		Limpieza y preparación del terreno de obras	Metros cuadrados	93,8	6.205	582.029

Alfonso López
Miembro de U.O.C.

1.2		Replanteo	Metros cuadrados	93,8	8.188	768.034
1.3		Vallado (chapa)	Unidad Medida Global	1	3.184.000	3.184.000
1.4		Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva	Unidad	1	1.194.000	1.194.000
1.5		Placa de inauguración	Unidad	1	1.442.750	1.442.750
2	72131601-002	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10,73	456.490	4.898.138
3	72131601-004	Estructura de H° A° :	Unidad	1	-	-
3.1		Zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	0,65	2.065.143	1.342.343
3.2		Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	0,85	2.339.350	1.988.448
3.3		Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,06	1.634.547	5.001.714
4	72131601-005	Muros de nivelación :	Unidad	1	-	-
4.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	20,78	197.377	4.101.494
5	72131601-005	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,44	144.265	3.381.572
6	72131601-006	Aislación asfáltica :	Unidad	1	-	-
6.1		De paredes	Metros cuadrados	7,63	93.261	711.581
7	72131601-006	Muros de elevación :	Unidad	1	-	-

Alfonso López
Miembro de U.O.C

7.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	46,04	102.751	4.730.656
7.2		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	97,23	130.429	12.681.612
7.3		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	22	21.559	474.298
8	72131601-015	Pilares :	Unidad	1	-	-
8.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados.-	Metro lineal	8,64	213.238	1.842.376
9	72131601-007	Techo :	Unidad	1	-	-
9.1		Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 5 cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m,tirantes de madera dura 2" x 6" con terminación c/ 0,80 m. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada Nº 26.-	Metros cuadrados	121	338.300	40.934.300
9.2		Provisión y colocación de viga y contra viga de perfil "U" de 150 con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-	Metro lineal	11,7	323.375	3.783.488
9.3		Provisión y colocación de viga de perfil "U" de 100 con reticulado de ángulo a 45º, para galería.-	Metro lineal	11,7	303.475	3.550.658
10	72131601-008	Revoques :	Unidad	1	-	-
10.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	176,02	32.039	5.639.505

Alfonso López
Miembro de U.O.C.

10.2		b- De encadenados de H° A°	Metros cuadrados	26,44	60.825	1.608.213
10.3		c- De pilares de H° A°	Metro lineal	7	62.034	434.238
10.4		d- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	35,5	32.039	1.137.385
11	72131601-004	Contrapiso de hormigón pobre de 5 cm.-	Metros cuadrados	87,28	48.767	4.256.384
12	72131601-004	Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.-	Metros cuadrados	87,28	32.437	2.831.101
13	72131601-004	Piso cerámico color marrón alto trafico pi 4.-	Metros cuadrados	27,28	85.072	2.320.764
14	72131601-004	Zócalo cerámico de 8 cm de altura.-	Metro lineal	53,9	28.357	1.528.442
15	72131601-010	Aberturas metálicas :	Unidad	1	-	-
15.1		Provisión y colocación de puerta madera tipo placa de 0,80 x 2,10, provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladisas). Incluye contramarco y pintura al barniz.-	Unidad	2	845.750	1.691.500
16	72131601-010	Aberturas metálicas :	Unidad	1	-	-
16.1		Provisión y colocación puerta metálica de 1,20 x 2,10 provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladisas) y marco metálico.	Unidad	1	2.698.873	2.698.873
16.2		Ventanas tipo balancines.-	Metros cuadrados	17,64	323.375	5.704.335
16.3		Ventanas tipo balancines (Colocación)	Unidad	7	116.056	812.392
17	72131601-	Alfeizar de ventanas :	Unidad	1		

Alfonso López
Miembro de U.O.C

	010				-	-
17.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	44,8	32.337	1.448.698
18	72131601-012	Pinturas :	Unidad	1	-	-
18.1		De paredes revocados al látex con enduido, ante pecho de ventanas color tabaco al sintético,.	Metros cuadrados	176,02	32.337	5.691.959
18.2		De pilares vistos con anti moho incoloro	Metros cuadrados	13,13	23.530	308.949
18.3		De viga de perfil U de cumbrera y galería, al sintético.-	Metro lineal	23,4	25.521	597.191
18.4		Encadenado y pilares al látex con enduido	Metros cuadrados	28,44	32.337	919.664
18.5		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	17,64	36.113	637.033
18.6		De ladrillos vistos con anti moho incoloro	Metros cuadrados	97,19	23.530	2.286.881
18.7		De puerta metálica con base anti oxido y pintura sintética.-	Metros cuadrados	5,16	36.113	186.343
18.8		De tirantes y listón de boca de madera al barniz	Metros cuadrados	79,8	15.021	1.198.676
18.9		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metros cuadrados	37,8	23.053	871.403
19	72131601-002	Revestido de Azulejos	Metros cuadrados	6,1	86.023	524.740
20	72131601-002	Vidrios dobles	Metros cuadrados	17,64	183.756	3.241.456

Alfonso López
Miembro de U.O.C.

21	72131601-002	Rampa discapacitado, con Baranda de caño galvanizado. Incluye base anti oxido y pintura al sintético metálica.-	Unidad Medida Global	1	980.719	980.719
22	72131601-002	Guarda Obra: contrapiso de 10 cm. Hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2 cm. Con junta de dilatación asfáltica de 1 cm. Y cordón de ladrillo común.-	Metros cuadrados	32,12	67.859	2.179.631
23	72131601-002	Caminero: contrapiso de 10cm Hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm y cordón de ladrillo común.-	Metros cuadrados	18,82	67.859	1.277.106
24	72131601-002	Desagüe Pluvial	Unidad	1	-	-
24.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	37,8	87.560	3.309.768
25	72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad	1	-	-
25.1		Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Unidad	8	104.773	838.184
25.2		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	6	104.773	628.638
25.3		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	8	112.833	902.664
25.4		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	12	112.833	1.353.996
25.5		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	6	112.833	676.998
26	72131601-001	Artefactos eléctricos	Unidad	1	-	-
26.1		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	1	290.142	290.142
26.2		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	6	217.606	1.305.636
26.3		Artefactos fluorescentes de 1	Unidad	4		

Alfonso López
Miembro de U.O.C.

		x 40 W c/ fotocélula en galería			128.952	515.808
26.4		Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	443.272	443.272
26.5		Tablero TCV para 3 llaves de ventiladores	Unidad	1	131.638	131.638
26.6		Ventilador de techo de 56 "	Unidad	4	700.480	2.801.920
27	72131601-011	Instalación Sanitaria	Unidad	1	-	-
27.1		Instalación de Agua Corriente	Unidad	1	217.606	217.606
27.2		Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	Unidad	1	768.683	768.683
27.3		Desagüe Cloacal	Unidad	1	392.658	392.658
27.4		Registro 40x40	Unidad	1	282.525	282.525
28	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	93,8	6.205	582.029
					Precio Total	165.049.236

TOTAL: 165.049.236 (Ciento sesenta y cinco millones cuarenta y nueve mil doscientos treinta seis guaraníes). ----------

9. CONCLUSION O RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION. ----

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe y de conformidad a los Artículos 27 y 28 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Artículo 65 del Decreto Reglamentario Nº 2.992/19, el Comité de Evaluación, RECOMIENDA ADJUDICACION en el L.C.D. Nº 09/2020 "**CONSTRUCCIÓN DE COCINA – COMEDOR DE 8,60 x 10,90 CON TECHO DE CHAPA TERMO ACUSTICA EN LA ESCUELA BASICA Nº 3269 SUSANA APEZTEGUIA" CON ID: 375036** a la Empresa F.S. Construcciones por la suma de **165.049.236 (Ciento sesenta y cinco millones cuarenta y nueve mil doscientos treinta seis guaraníes).** ----------

Alfonso López
Miembro de U.O.C.

ES NUESTRO INFORME.

UBALDINO IGLESIA VERA
Miembro

NICOLAS ROBERT DUARTE BOVEDA
Miembro

LIC. ALFONSO LOPEZ BENTO
Miembro

Alfonso López
Miembro de U.O.C.