ANEXO 2 – CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA – CD N°: 09/2022 – REPARACIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO – ID N°: 414803

Empresa E.M. CONSTRUCTORA – RUC Nº: 2820941-9					
OBRA: Reparación de Pavimento Tipo Empedrado					
UBICACIÓN: Tramo Calle El Colono - km 24 - Distrito de Puerto Adela					
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-026					
SUB ÍTEM N°	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANT.**	**PREC. UNIT.**	**PREC. TOTAL**
	MOVIMIENTO DE SUELO				
1.1	Relleno de calle con arena roja. e= 0,70 cm.	M3	390,00	39.500	15.405.000
1.2	Compactacion de suelo	M3	390,00	15.000	5.850.000
	COLOCACION DE TUBOS DE HORMIGON				
1.3	Provisión de Tubos de Hº pref.de 60 cm de diametro	UNI	11,00	250.000	2.750.000
1.4	Colocacion de tubos de hormigon	ML	11,00	55.000	605.000
1.5	Fabricacion de cabezales de colección de hormigon	UNI	2,00	650.000	1.300.000
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				
1.6	Retiro y colocación de cordones de Hº pref.	ML	18,00	26.000	468.000
	RETIRO Y COLOCACION DE EMPEDRADO				
1.7	Pavimento tipo empedrado	M2	48,00	42.000	2.016.000
1.8	Triturada de 6º	M2	48,00	4.900	235.200
1.9	Compactacion mecánica	M2	48,00	3.000	144.000
	CUNETA y BADEN				
1.10	Cuneta de Hº a=0,50 mts.cada lado	M3	6,00	2.100.000	12.600.000
1.11	Baden de Hº Aº a= 2,00 mts, esp. 20 cm	M3	5,00	2.100.000	10.500.000
1.12	Baden de Hº Aº a= 3,00 mts, esp. 20 cm	M3	9,90	2.100.000	20.790.000
TOTAL					**72.663.200**

MUNICIPALIDAD DE PUERTO ADELA
UOC
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Edgar Gabriel Gamarra
Responsable UOC
Municipalidad de Puerto Adela