Municipalidad de Santa María de Fe
Misiones

Gral. Estellano/ Elías Molas Nº 491

Teléfono 0781-283214

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE MISIONES
REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE MISIONES
LUGAR: SANTA MARIA DE FE - MISIONES
RUBRO: 520 CONSTRUCCION DE AULA EN EL COLEGIO SAN JUAN BERCHMANS

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

					PRECIO REFERENCIAL		ARQ. RIGOBERTO VICENCINI	
N°	CODIGO	DESCRIPCION	UN MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1.	72131601-9999	Preparación de la obra						
		a- Cartel de Obra 2x3 en m2	GL.	1,00	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
		b- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	7.000	445.900	8.000	509.600
		c- Replanteo	M2	63,70	6.259	398.722	1.500	95.550
4.		Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14,00	461.867	6.466.138	270.000	3.780.000
5.		Estructura de H° A° :				-		-
		b2- Vigas y dado de H° A°	M3	0,82	1.435.900	1.177.438	1.650.000	1.353.000
		d- Encadenados de H° A°	M3	2,17	1.335.850	2.898.794	1.400.000	3.038.000
6.		Muros de nivelación :				-		-
		a- De 0,45 cm.	M2	3,60	188.940	680.183	180.000	648.000
		b- De 0,30 cm.	M2	7,50	126.990	952.427	130.000	975.000
		c- De 0,60 cm.	M2	0,60	253.981	152.388	240.000	144.000
7.		Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30	88.500	2.062.050	30.000	699.000
8.		Aislación asfaltica :				-		-
		a- De paredes	M2	6,40	60.787	389.040	20.000	128.000
9.		Muros de elevación :				-		-
		b- De 0,15 para revocar	M2	3,40	66.168	224.970	62.000	210.800
		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos com	M2	34,50	134.647	4.645.304	140.000	4.830.000
		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comu	M2	13,50	124.647	1.682.728	135.000	1.822.500
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comu	M2	34,30	78.168	2.681.147	64.000	2.195.200
		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada	ML	12,00	11.875	142.500	18.000	216.000
10.		Pilares :				-		-
		b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	6,60	132.180	872.389	55.000	363.000
12.		Techo :				-		-
		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	90,50	204.471	18.504.670	310.000	28.055.000
		d- Viga de madera y planchuela en galeria	GL.	1,00	1.357.800	1.357.800	1.700.000	1.700.000
13.		Revoques :				-		-
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,30	26.054	1.675.250	24.000	1.543.200
		e- De viga cumbrera de H° A°	M2	10,30	36.604	377.026	36.000	370.800
14.		Contrapiso de H° de cascotes	M2	58,00	31.454	1.824.351	20.000	1.160.000
15.		Piso de baldosa calcarea	M2	58,00	63.460	3.680.679	58.000	3.364.000
16.		Zocalo calcareo	ML	34,00	29.257	994.749	20.000	680.000
17.		Aberturas de madera :				-		-
		b- Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN.	1,00	1.344.280	1.344.280	1.350.000	1.350.000
18.		Aberturas metálicas :				-		-
		a- Ventanas tipo balancines	M2	6,84	236.651	1.618.692	260.000	1.778.400
19.		Alfeizar de ventanas :				-		-
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5,00	14.352	71.758	26.000	130.000
20.		Pinturas :				-		-
		a- De paredes a la cal	M2	64,30	9.712	624.449	7.000	450.100
		c- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	11,90	13.762	163.768	14.000	166.600
		e- De viga cumbrera a la cal	M2	10,30	10.112	104.148	7.000	72.100
		f- De aberturas metálicas con pintura sintéti	M2	6,84	21.719	148.556	14.000	95.760
		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	111,30	13.762	1.531.711	14.000	1.558.200
		h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,50	14.013	1.268.177	14.000	1.267.000
		i- De abertura de madera con barniz	M2	5,50	17.893	98.412	14.000	77.000
23.		Vidrios dobles	M2	6,84	119.000	813.960	140.000	957.600
34.		Desague Pluvial				-		-
		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarro	ML	23,00	52.000	1.196.000	60.000	1.380.000
36.		Instalación eléctrica	GL.	1,00	4.560.000	4.560.000	1.900.000	1.900.000
37.		Artefactos electricos	GL.	1,00	3.134.000	3.134.000	1.700.000	1.700.000
40.		Mobiliarios :				-		-
		a- Pizarrones	UN.	1,00	1.204.779	1.204.779	800.000	800.000
41.		Limpieza final	M2	60,00	5.500	330.000	5.000	300.000
		TOTALES				74.999.331		73.863.410

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE