MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA BÁSICA Nº 3731 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS con ID: 431243

OFERENTES:			TES INGENIERIA DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS RUC:2292560-0			CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL DEL ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO			BLAS ANTONIO LÓPEZ PORTILLO RUC: 1203999-3		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	61,5	6.100	375.150	61,5	7.000	430.500	61,5	7.500	461.250
2	Replanteo	Metros cuadrados	61,5	14.500	891.750	61,5	16.000	984.000	61,5	14.000	861.000
3	Cartel indicador oficial medida (1.00 x 2.00) m	Unidad	1	800.000	800.000	1	850.000	850.000	1	960.000	960.000
4	Vallado Perimetral	Unidad Medida Global	1	838.000	838.000	1	950.000	950.000	1	1.070.000	1.070.000
5	Excavación y carga de cimiento galeria de P.B.C	Metros cúbicos	5,85	495.000	2.895.750	5,85	560.000	3.276.000	5,85	566.000	3.311.100
6	Excavacion y carga de zapatas de HºAº	Metros cúbicos	3,93	2.350.000	9.235.500	3,93	2.600.000	10.218.000	3,93	2.630.000	10.335.900
7	Columnas de HºAº	Metros cúbicos	1,44	2.550.000	3.672.000	1,44	2.900.000	4.176.000	1,44	2.940.000	4.233.600
8	Vigas y dado de HºAº	Metros cúbicos	5,72	2.650.000	15.158.000	5,72	2.900.000	16.588.000	5,72	2.980.000	17.045.600
9	Losa de H°A°. Altura: 10cm	Metros cúbicos	5,4	2.450.000	13.230.000	5,4	2.700.000	14.580.000	5,4	2.880.000	15.552.000
10	MURO DE NIVELACIÓN De 0,30m	Metros cuadrados	3,6	220.000	792.000	3,6	245.000	882.000	3,6	245.000	882.000
11	MURO DE NIVELACIÓN De 0,30m	Metros cúbicos	22	165.000	3.630.000	22	190.000	4.180.000	22	155.000	3.410.000
12	Aislacion De paredes	Metros cuadrados	5,6	104.500	585.200	5,6	120.000	672.000	5,6	108.000	604.800
13	Aislacion De techo con membrana asfáltica	Metros cuadrados	61,5	168.000	10.332.000	61,5	185.000	11.377.500	61,5	210.000	12.915.000
14	MURO DE ELEVACIÓN De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	29	116.000	3.364.000	29	135.000	3.915.000	29	126.000	3.654.000
15	MURO DE ELEVACIÓN De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	1,43	116.000	165.880	1,43	135.000	193.050	1,43	118.000	168.740
16	MURO DE ELEVACIÓN De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	4,6	210.000	966.000	4,6	245.000	1.127.000	4,6	242.000	1.113.200
17	MURO DE ELEVACIÓN De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,3	218.000	7.477.400	34,3	245.000	8.403.500	34,3	242.000	8.300.600
18	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	12	27.500	330.000	12	32.000	384.000	12	32.000	384.000
19	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	47,5	32.000	1.520.000	47,5	36.000	1.710.000	47,5	35.000	1.662.500
20	Revoques De pilares de H°A°	Metro lineal	21,6	68.000	1.468.800	21,6	75.000	1.620.000	21,6	68.000	1.468.800
21	Revoques De Losas y vigas de H°A°	Metros cuadrados	80	67.000	5.360.000	80	75.000	6.000.000	80	68.000	5.440.000
22	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	56	42.000	2.352.000	56	48.000	2.688.000	56	46.000	2.576.000

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA Unidad Operativa de Contrataciones

Pablo Gonzalez.

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA BÁSICA Nº 3731 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS con ID: 431243

OFERENTES:			TES INGENIERIA DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS RUC:2292560-0			CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL DEL ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO			BLAS ANTONIO LÓPEZ PORTILLO RUC: 1203999-3		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Cantidad	Precio unitario	Precio total
23	Piso Cerámico PI5	Metros cuadrados	56	120.000	6.720.000	56	135.000	7.560.000	56	130.000	7.280.000
24	zocalo ceramico	Metro lineal	31	26.000	806.000	31	30.000	930.000	31	28.000	868.000
25	Puerta de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.495.000	1.495.000	1	1.750.000	1.750.000	1	1.865.000	1.865.000
26	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	6,84	315.000	2.154.600	6,84	355.000	2.428.200	6,84	387.000	2.647.080
27	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	5	17.500	87.500	5	20.000	100.000	5	20.000	100.000
28	Pintura De paredes al látex	Metros cuadrados	47,5	26.500	1.258.750	47,5	30.000	1.425.000	47,5	30.000	1.425.000
29	Pintura De pilares al látex	Metros cuadrados	11,7	26.500	310.050	11,7	30.000	351.000	11,7	30.000	351.000
30	Pintura De losas y vigas al látex	Metros cuadrados	80	26.500	2.120.000	80	30.000	2.400.000	80	30.000	2.400.000
31	Pintura De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	12,34	42.500	524.450	12,34	46.000	567.640	12,34	40.000	493.600
32	Pintura De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	94	28.500	2.679.000	94	30.000	2.820.000	94	31.000	2.914.000
33	Vidrios dobles	Metros cuadrados	6,84	223.000	1.525.320	6,84	260.000	1.778.400	6,84	257.000	1.757.880
34	Provision y colocacion de tablero metalico para 3 llaves TM con barra de fase - neutro	Unidad	2	114.500	229.000	2	130.000	260.000	2	147.000	294.000
35	Provision y colocacion de tablero metalico para llave de comando de ventiladores	Unidad	1	114.500	114.500	1	130.000	130.000	1	147.000	147.000
36	Alimentacion de circuitos de luces con cable multifilar de 2mm	Unidad	6	130.000	780.000	6	145.000	870.000	6	154.000	924.000
37	Alimentacion de circuito tomacorriente con cable miltifilar de 4mm	Unidad	4	130.000	520.000	4	145.000	580.000	4	162.000	648.000
38	Alimentacion de circuito de ventiladores	Unidad	4	130.000	520.000	4	145.000	580.000	4	162.000	648.000
39	Alimentacion de circuitos de tablero con cable multifilar de 4mm	Unidad	4	130.000	520.000	4	145.000	580.000	4	162.000	648.000
40	Provision y montaje de equipos de iluminacion en aulas, focos Led de 50 W con base E40	Unidad	6	138.000	828.000	6	160.000	960.000	6	178.000	1.068.000
41	Provisión y montaje de equipos de iluminación en galeria, focos Led de 20W con base E27	Unidad	2	138.000	276.000	2	160.000	320.000	2	152.000	304.000
42	Provisión y montaje de ventiladores de techo c/ motor pesado	Unidad	4	550.000	2.200.000	4	600.000	2.400.000	4	667.000	2.668.000

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA Unidad Operativa de Contrataciones

Pablo Gonzalez.

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA BÁSICA Nº 3731 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS con ID: 431243

OFERENTES:			TES INGENIERIA DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS RUC:2292560-0			CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL DEL ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO			BLAS ANTONIO LÓPEZ PORTILLO RUC: 1203999-3		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Cantidad	Precio unitario	Precio total
43	Pizarra	Unidad	1	1.860.000	1.860.000	1	2.000.000	2.000.000	1	1.748.000	1.748.000
44	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	602.000	602.000	1	700.000	700.000	1	741.350	741.350
				Precio Total	**113.569.600**		**Precio Total**	**126.694.790**		**Precio Total**	**128.350.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones

C.P. Pablo Rodrigo González Escobar
Director Interino de la UOC
Municipalidad de Capiatá