Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIMON BOLIVAR TRAMO 4358, 4359, 4355, 4356, 4380, 4352, 4350 CÑIA. 18º LOMA BARRERO BARRIO SAN LUIS

Item	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	AC CONSTRUCCIONES					
			Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES							
1	MARCACION Y REPLANTEO	M2	1944,00	1.100	2.138.400			
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA DE 3,20m (SIN ECEPCIÓN)	UN	1	975.000	975.000			
	EMPEDRADO							
3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 25cm, LARGO 50cm, ANCHO 8cm, DOSAJE 1:3:5	ML	432	19.990	8.635.680			
4	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA MAS PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO MAS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	1944	41.500	80.676.000			
5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 2 PASADAS AL FINAL	M2	1944	2.510	4.879.440			
6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	M2	140	2.510	351.400			
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS							
7	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	GL	1	844.080	844.080			
	TOTALES				**98.500.000**			**0**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ - Unidad Operativa de Contrataciones