GOBERNACIÓN DEL VII DEPARTAMENTO
ITAPÚA

**RESOLUCIÓN N° 1.045/2023**

**POR LA CUAL SE RESUELVE LA ADJUDICACIÓN Y SE APRUEBA LA FIRMA DE CONTRATO CON EL SR. SILVIO ANDRÉS BRIZUELA PEDOTTI PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA REPÚBLICA ARGENTINA DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL - ID N° 435.634.** ----------

Encarnación, 15 de noviembre de 2023.

**VISTO:**

El Dictamen del Comité de Evaluación N° 34/2023 referente a la Licitación por Concurso de Ofertas N° 28/23 "**Construcción de 3 Aulas en la Escuela República Argentina de la Ciudad de Encarnación - Plurianual**", y; ----------

**CONSIDERANDO:**

Que, es necesario fortalecer las infraestructuras de las instituciones educativas, con políticas públicas y recursos que contribuyan al acceso a la educación pública de calidad en el distrito de Encarnación, con la "Construcción de 3 Aulas en la Escuela República Argentina de la Ciudad de Encarnación, las mismas contribuyen a mejorar las condiciones de aprendizaje que repercutirán en el desempeño académico, motivacional y fortalecimiento del sistema educativo en el Departamento de Itapúa. -----

Que, el presente llamado se encuentra ajustado a lo establecido en la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", y el Decreto reglamentario N° 2992/2019. ----------

Que, la misma se encuentra enmarcada dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 04 "Educación de Calidad". ----------

Que, la Ley Orgánica Departamental N° 426/1994, "Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental" dispone: *Artículo 17 Son deberes y atribuciones del Gobernador, Inc. d) Dictar las Resoluciones departamentales necesarias para el ejercicio de sus funciones.* ----------

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay
Carmina N. Benítez
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay
Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa



Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

**POR TANTO, Y EN USO DE SUS LEGÍTIMAS ATRIBUCIONES, EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA**

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1º: ADJUDICAR** el presente llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 28/2023** - para la **CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA REPÚBLICA ARGENTINA DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL - ID N° 435.634; al Sr. SILVIO ANDRÉS BRIZUELA PEDOTTI con C.I N° 1.134.339; con RUC 1134339-7,** por el monto de **Gs 297.201.342** (Guaraníes doscientos noventa y siete millones doscientos un mil trescientos cuarenta y dos), y con los alcances indicados en el exordio del Dictamen N°34/2023 del Comité Evaluador.----------

| COMPUTO METRICO PRECIO ADJUDICADO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** |
| 1 | 72131601-002 | Preparación de obra - Vallado Perimetral | Unidad Medida Global | 1 | 2.286.632 | 2.286.632 |
| 2 | 72131601-002 | Preparación de obra - Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 185 | 4.021 | 743.885 |
| 3 | 72131601-002 | Preparación de obra - Obrador | Unidad Medida Global | 1 | 2.574.261 | 2.574.261 |
| 4 | 82101502-004 | - Cartel de Obra 2m x1,50 m | Unidad | 1 | 946.102 | 946.102 |
| 5 | 72131601-9974 | Replanteo de obras | Unidad Medida Global | 1 | 459.609 | 459.609 |
| 6 | 72131601-005 | Mampostería -Muro de mampostería, existente | Unidad Medida Global | 1 | 1.299.590 | 1.299.590 |
| 7 | 72131601-004 | Colocación de hormigón armado - Zapata de H°A° | Metros cúbicos | 8,5 | 1.104.757 | 9.390.435 |
| 8 | 72131601-004 | Colocación de hormigón armado - Vigas de Encadenado de Hormigón Armado a dimensionar s/cálculos (Inf. y Sup.) | Metros cúbicos | 12 | 1.846.310 | 22.155.720 |

Carmina N. Benítez
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 72131601-004 | Colocación de hormigón armado - Pilares de Hormigón Armado s/generalidades | Metros cúbicos | 5,3 | 1.846.310 | 9.785.443 |
| 10 | 72131601-004 | Lositas sobre puertas s/generalidades | Metros cúbicos | 0,5 | 1.463.700 | 731.850 |
| 11 | 72131601-004 | a- Con aditivo hidrófugo, en caliente tipo Brea en U, y asfalto liquido en paredes. | Metros cuadrados | 45 | 21.420 | 963.900 |
| 12 | 72131601-005 | Mampostería - De 0,30 Lad. Huecos | Metros cuadrados | 96 | 127.837 | 12.272.352 |
| 13 | 72131601-005 | Mampostería - De 0,15 Lad. Prensados vistos a una cara de 1° calidad | Metros cuadrados | 147 | 88.369 | 12.990.243 |
| 14 | 72131601-004 | Colocación de hormigón armado - Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 38 | 15.103 | 573.914 |
| 15 | 72131601-004 | Envarillado entre pilares y mampostería ambas caras cada 60 cm de altura 1 Ø 8 longitud 1 m hasta altura de vigas. | Metro lineal | 195 | 2.040 | 397.800 |
| 16 | 72131601-007 | Macizado entre cabriadas metálicas | Metros cuadrados | 4,5 | 98.430 | 442.935 |
| 17 | 72131601-007 | Construcción/Colocación de techo/tinglado - a- Techo en chapa de zinc trapezoidal N° 26. Sobre estructura de metal ? membrana termo - hidrófuga 10mm. Con pintura antióxido 3x1 | Metros cuadrados | 230 | 219.231 | 50.423.130 |
| 18 | 72131601-007 | Construcción/Colocación de techo/tinglado - Colocación de Cielorraso PVC 10 mm con caño negro estructural de 40x40mm. | Metros cuadrados | 210 | 91.800 | 19.278.000 |
| 19 | 72131601-007 | Construcción/Colocación de techo/tinglado - Cenefa y Babetas de chapa N°26 desarrollo 0.50cm. | Metro lineal | 33 | 81.178 | 2.678.874 |
| 20 | 72131601-015 | Pilares de Hormigón Armado, Azotada más una capa e: 1,5cm | Metro lineal | 58 | 44.965 | 2.607.970 |
| 21 | 72131601-004 | Colocación de hormigón armado - Vigas de Hormigón Armado, Azotada más una capa e: 1,5cm | Metro lineal | 116 | 44.965 | 5.215.940 |
| 22 | 72101607-006 | Revoque de pared - Revoque exterior c/hidrófugo a una capa e:1,5cm | Metros cuadrados | 220 | 30.600 | 6.732.000 |
| 23 | 72101607-006 | Revoque de pared - Revoque interior a 2 capas | Metros cuadrados | 270 | 30.600 | 8.262.000 |

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Carmina N. Benítez
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 72131601-009 | Colocación de pisos - contrapisos - Contrapiso de Hormigón de cascote h:10cm. Nivelado. | Metros cuadrados | 190 | 35.700 | 6.783.000 |
| 25 | 72131601-009 | Colocación de pisos - contrapisos - Carpeta de Cemento, para piso cerámico | Metros cuadrados | 190 | 26.630 | 5.059.700 |
| 26 | 72131601-009 | Colocación de pisos - contrapisos - Piso cerámico esmaltado P4 de alto tránsito antideslizante color gris oscuro 0,60 x 0,60 cm (en aula y galería) | Metros cuadrados | 170 | 66.300 | 11.271.000 |
| 27 | 72131601-009 | Colocación de pisos - contrapisos - Zócalo Granito Reconstituido 0,10x0,30 color gris. | Metro lineal | 150 | 19.853 | 2.977.950 |
| 28 | 72131601-009 | Colocación de pisos - contrapisos - Contrapiso de Hormigón de cascote h: 10 cm con borde de ladrillo común perimetral revocado. | Metros cuadrados | 83 | 54.911 | 4.557.613 |
| 29 | 72131601-009 | Colocación de pisos - contrapisos - Carpeta de cemento | Metros cuadrados | 83 | 24.292 | 2.016.236 |
| 30 | 72131601-010 | Aberturas - Puerta metálica de chapa N° 20 de 1,20 x 2,10 (incluye marco y herraje de primera calidad). Según diseño. | Unidad | 3 | 968.553 | 2.905.659 |
| 31 | 72131601-010 | Aberturas - Aberturas tipo ventana 1,50 x 1,20 de aluminio color bronce línea innova corredizas de 2 hojas (un fijo) móviles cierre clip automático HPO uñera, con vidrios templados de 6 mm (color oscuro), sellado con silicona. | Unidad | 12 | 1.101.600 | 13.219.200 |
| 32 | 72131601-010 | Aberturas - Alfeizar de ventana | Metro lineal | 19,2 | 20.715 | 397.728 |
| 33 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Látex acrílica en paredes exteriores, dos manos | Metros cuadrados | 180 | 27.549 | 4.958.820 |
| 34 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Látex acrílica en paredes interiores c/ enduido, dos manos, color blanco. | Metros cuadrados | 278,64 | 27.549 | 7.676.253 |
| 35 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Látex acrílica en pilares y vigas, dos manos. | Metros cuadrados | 120 | 31.001 | 3.720.120 |
| 36 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Ladrillos vistos con antimoho 2 manos. | Metros cuadrados | 190 | 25.222 | 4.792.180 |
| 37 | 72131601-012 | Servicio de pintura - De aberturas metálicas con antioxido, sintético de color gris oscuro | Metros cuadrados | 24,6 | 26.883 | 661.322 |



Carmina N. Benítez
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 72131601-001 | Provisión e instalación de transformador 25kva monofásico, incluye columna de H°A° 12/300, 12/200, descargador media tensión, aislador polimérico - Ver Esp. Tec. | Unidad Medida Global | 1 | 9.917.215 | 9.917.215 |
| 39 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Provisión e instalación de tablero metal embutido 24TM con barras, N + T con llave de corte 1X80A y cerradura incorporado, también disyuntores - Ver Esp. Tecn. | Unidad Medida Global | 1 | 3.310.061 | 3.310.061 |
| 40 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Provisión e instalación de ducto e alimentación subterránea desde la acometida al tablero principal 50m con registro de mampostería - Ver Esp.Tec. | Unidad Medida Global | 1 | 3.060.000 | 3.060.000 |
| 41 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Provisión e instalación de tablero seccional, tablero plástico embutido de 6 TM con tapa (Incluye provisión de disyuntores correspondientes según esquema) -ver Esp.Tec. | Unidad | 2 | 290.700 | 581.400 |
| 42 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano (tener en cuenta toma schuko en cocina) | Unidad | 42 | 96.900 | 4.069.800 |
| 43 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Provisión e instalación de circuitos de ventiladores de techo (incluye ducteado antillama y cableado) | Unidad | 12 | 66.300 | 795.600 |
| 44 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Provisión y montaje de artefactos acanalados con tubo led 2x16W 6000k ( incluyen soporte de caño color blanco hasta altura correspondiente 3,00m ) | Unidad | 35 | 124.440 | 4.355.400 |
| 45 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Provisión y montaje de artefactos acanalado 1X18W led de adosar 6000k incluyen bocas, ducto antillama, cableados, con encendido por fotocélula (Zona Galería) | Unidad | 9 | 96.900 | 872.100 |

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

Carmina N. Benítez
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Provisión y montaje de ventiladores de techo tipo motor pesado de 7 velocidades, caja de metálica, aleta de 56 pulgadas (incluye sistema de soporte con caño metálico blanco hasta altura correspondiente) | Unidad | 12 | 550.800 | 6.609.600 |
| 47 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Provisión e instalación de Aire Acondicionado de 24.000BTU ( Incluye sistema de desagüe) | Unidad | 3 | 3.723.000 | 11.169.000 |
| 48 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Provisión e instalación de equipo farola fatrail completo con lámpara led de 100W y fotocélula -Ver Esp.Tec. | Unidad | 4 | 1.244.400 | 4.977.600 |
| 49 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Instalación de circuito eléctrico para aire acondicionado de 18.000BTU. ( incluye picado de pared, ducteado con caño corrugado antillama, revocado y cableado con interruptor bipolar) | Unidad | 7 | 132.600 | 928.200 |
| 50 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Instalación subterránea de nueva alimentación con cable nyy para el circuito existente. | Unidad Medida Global | 1 | 693.600 | 693.600 |
| 51 | 72101903-001 | Carpintería metálica - Pizarrones de tipo acrílico. Medidas: 1,25 x 3,00m y 0,90 m de antepecho. Con borde de aluminio y porta borrador y pincel | Unidad | 3 | 550.800 | 1.652.400 |

**ARTÍCULO 2º: SUSCRIBIR** el **CONTRATO,** con el **Sr. SILVIO ANDRÉS BRIZUELA PEDOTTI** con C.I. Nº 1.134.339, por un monto total de **Gs. 297.201.342** (guaraníes doscientos noventa y siete millones doscientos un mil trescientos cuarenta y dos), en tres ejemplares de un mismo tenor. ----------

**ARTÍCULO 3º: COMUNICAR** a quienes corresponda, registrar, publicar y cumplido archivar.----------

*Abg. Carmina Natalia Benítez*
*Secretaria General*

*Dr. Francisco Javier Pereira Rieve*
*Gobernador del Departamento de Itapúa*



Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py