MUNICIPALIDAD DE LORETO
Creciendo con su gente
Eusebio Ayala e/ Cerro Corá y Dr. Francia Telefax: (0331) 227 207
Correo Electrónico: municipalidaddeloreto2015_2020@yahoo.com
Administración Prof. Rodolfo Insauralde Gómez
2015-2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

DESCRIPCIÓN DE LLAMADO: SERVICO DE REPARACION DE AULAS EN LA ESCUELA SAN MIGUEL

MODALIDAD: CONTRATACION VIA EXCEPCIÓN 01/2016 ID Nº 314626

			CONSTRUCTORA FENAR		ARQ. MIGUEL. MENDIGUREN		TAPE ITA S.R.L.	
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**PREC. UNIT.**	**TOTAL**	**PREC. UNIT.**	**TOTAL**	**PREC. UNIT.**	**TOTAL**
Demolición de revoques	88	m2	20.000	1.760.000	19.500	1.716.000	20.000	1.760.000
Demolicion de techos, cambio de viga de madera . cambio de tejas, reutilizar tejuelones sanas	135	m2	40.000	5.400.000	44.000	5.940.000	45.000	6.075.000
Hormigon Armado						-		
Zapata de 1,20x1,20, Pilar de 0,40x0,30 de 4,20. Incluye demoler piso y pared. 2 Dado de hormigon de 1,00m x 0,30.	1,125	m2	3.000.000	3.375.000	3.200.000	3.600.000	3.500.000	3.937.500
Viga de H A cumbrera de 0,20x0,40. 4 de 12mm y 2 de 10mm. Estribo de 6mm c/ 15cm. Con refuerzos	2,25	m3	3.500.000	7.875.000	3.600.000	8.100.000	3.800.000	8.550.000
REPARACIONES.								
Envarillado	80	ml	30.000	2.400.000	38.000	3.040.000	35.000	2.800.000
Mamposteria de ladrillo común	10	m2	80.000	800.000	83.000	830.000	85.000	850.000
Revoque de partes dañadas por humedad interior y exterior con ceresita , y por demoliciones.	95	m2	45.000	4.275.000	51.000	4.845.000	50.000	4.750.000
Reparación de piso baldosa calcarea, partes dañadas en construcción y existentes en mal estado y hundimientos. Incluye la regularización de carpetas	40	m2	120.000	4.800.000	125.000	5.000.000	125.000	5.000.000
Techo Utilizar tiranterías existentes sanas y reponer por nuevas los dañadas, reutilizar tejuelones 50% de obra y tejas totalmente nuevas	135	m2	185.000	24.975.000	190.000	25.650.000	190.000	25.650.000
Cambio de puertas, con cerraduras nuevas	2	UNIDAD	700.000	1.400.000	785.000	1.570.000	750.000	1.500.000
INSTALACIONES ELECTRICAS						-		
Acometida de electricidad Medidor de material, con caño galbanizado.	1	UNIDAD	2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000	1.900.000	1.900.000
Entrada de cableado Preensamblado aéreo	100	ml	30.000	3.000.000	35.000	3.500.000	35.000	3.500.000
Cambio de Tablero general y de llave TM	1	gl	500.000	500.000	576.320	576.320	550.000	550.000
Cambio de tablero seccional, incluido llave TM	2	gl	400.000	800.000	450.000	900.000	450.000	900.000
Cambio de cajas caudradas, caja, tomas y puntos.	12	UNIDAD	70.000	840.000	75.000	900.000	75.000	900.000
Cambio de cableado completo de buena calidad en construccion aulas y pasillos	1	gl	5.813.000	5.813.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Cambios de artefactos de luz, en aulas, tipo foco economico con sombrero en aulas.	12	UNIDAD	240.000	2.880.000	360.000	4.320.000	260.000	3.120.000
Cambios de artefactos de luz en pasillos, tipo adosado a la pared	4	UNIDAD	150.000	600.000	185.000	740.000	180.000	720.000
Ventiladores de techo	3	UNIDAD	600.000	1.800.000	623.000	1.869.000	700.000	2.100.000
PINTURAS								
De pared revocadas interior exterior con pintura latex	250	m2	17.300	4.325.000	35.000	8.750.000	35.000	8.750.000
De paredes y pilares vistos con antimoho incoloro	56	m2	22.000	1.232.000	3.500	196.000	25.000	1.400.000
De Tirantes y tejuelones	130	m2	25.000	3.250.000	32.000	4.160.000	30.000	3.900.000
De puertas y ventanas	1	gl	900.000	900.000	1.500.000	1.500.000	500.000	500.000
TOTAL				**85.000.000**		**93.302.320**		**92.612.500**

Victor Javier Cuellar Ojeda