GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION	COMPARATIVO DE OFERTAS DESCRIPCION LLAMADO: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS

				zayr & asociados		
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	P. Unitario	Precio Total*
1	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado: **Calle Mcal Estigaribia y Calle 1 de la Fracción Santo Tomas – Yaguaron**	**Unidad**			**134.024.500**
		Movilidad ,limpieza ,replanteo y destronque de árboles	gl	1	600.000	600.000
		Letrero oficial	u	1	280.000	280.000
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	3.000	1.900	5.700.000
		Relleno y compactación manual	m3	20	62.100	1.242.000
		Retiro de tierra	m3	300	32.100	9.630.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	1000	24.100	24.100.000
		Relleno para soporte de cordones	m3	25	5.300	132.500
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	3000	30.400	91.200.000
		Limpieza final	gl	1	1.140.000	1.140.000
2	72131701-002	**Calle – Buenaventura Gamarra 130mts y Manuel Cabañas del Barrio Santa Librada 400mts**	**Unidad**	**1**		**168.171.000**
		Movilidad ,limpieza ,replanteo y destronque de árboles	gl	1	600.000	600.000
		Letrero oficial	u	1	280.000	280.000
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	4.240	1.900	8.056.000
		Relleno y compactación manual	m3	5	62.100	310.500
		Retiro de tierra	m3	100	32.100	3.210.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	1060	24.100	25.546.000
		Relleno para soporte de cordones	m3	25	5.300	132.500
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	4240	30.400	128.896.000
		Limpieza final	gl	1	1.140.000	1.140.000
3	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado: **Calle del Arazapety – Paraguarí**				**36.975.500**
		Movilidad ,limpieza ,replanteo y destronque de árboles	gl	1	600.000	600.000
		Letrero oficial	u	1	280.000	280.000
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	700	1.900	1.330.000
		Relleno y compactación manual	m3	10	62.100	621.000
		Retiro de tierra	m3	100	32.100	3.210.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	350	24.100	8.435.000
		Relleno para soporte de cordones	m3	15	5.300	79.500
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	700	30.400	21.280.000
		Limpieza final	gl	1	1.140.000	1.140.000
4	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado: **CALLE SIMEON PALMEROLA ENTRE LEANDRO TAVARELLI Y ARTESANAL**	**Unidad**	**1**		**104.694.000**
		Movilidad ,limpieza ,replanteo y destronque de árboles	gl	1	600.000	600.000
		Letrero oficial	u	1	280.000	280.000
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	2400	1.900	4.560.000
		Relleno y compactación manual	m3	15	62.100	931.500
		Retiro de tierra	m3	300	32.100	9.630.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	600	24.100	14.460.000
		Relleno para soporte de cordones	m3	25	5.300	132.500
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	2400	30.400	72.960.000
		Limpieza final	gl	1	1.140.000	1.140.000
					MONTO GENERAL	**443.865.000**

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO * PARAGUARI * Unidad Operativa de Contratación

Marcelo D. Calonga
Jefe U.O.C.