MUNICIPALIDAD DE YATYTAY

ITAPUA – PARAGUAY

Telefax 021 2376303

RUC 80044853-7

municipalidad@yatytay.gov.py

"POR UN YATYTAY PARA TODOS, CON HONESTIDAD, TRANSPARIENCIA Y JUSTICIA SOCIAL"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE SALA ADMINISTRATIVA en la ESCUELA BÁSICA Nº 2230 GENERAL ELIZARDO AQUINO, - con ID: 422103

				HERMELINDA ARRUA LOPEZ		FÉLIX GÓMEZ VERA		GUSTAVO FEDERICO LOBLEIN SILVA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	PREPARACIÓN DE LA OBRA Limpieza y preparación del terreno.	Metros cuadrados	42,8	5.964	255.259	6.073	259.924	6.127	262.236
2	Replanteo y marcación.	Metros cuadrados	42,8	7.207	308.460	7.338	314.066	7.404	316.891
3	Vallado de obra. Según especificaciones.	Unidad Medida Global	1	2.910.927	2.910.927	2.963.853	2.963.853	2.990.316	2.990.316
4	Cartel de obra (estructura metálica) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.	Unidad	1	1.361.017	1.361.017	1.385.763	1.385.763	1.398.135	1.398.135
5	DEMOLICIÓN (BLOQUE DE 03 AULAS) Demolición de techo de tejas con recuperación, incluye maderamen.	Metros cuadrados	195,9	17.894	3.505.435	18.219	3.569.102	18.382	3.601.034
6	Demolición de pared de mampostería de ladrillos con recuperación.	Metros cuadrados	260	9.149	2.378.740	9.315	2.421.900	9.398	2.443.480
7	Extracción de puertas y ventanas con recuperación.	Unidad	21	43.816	920.136	44.613	936.873	45.011	945.231
8	EXCAVACIÓN Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC. Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	9,95	692.555	6.890.922	705.146	7.016.203	711.442	7.078.848
9	ESTRUCTURA DE H° A°: Encadenado inferior de H° A° 13x27cm.	Metros cúbicos	1,55	2.760.082	4.278.127	2.810.265	4.355.911	2.835.356	4.394.802
10	Encadenado superior de H° A° 13x27cm.	Metros cúbicos	1,55	2.760.082	4.278.127	2.810.265	4.355.911	2.835.356	4.394.802
11	MUROS DE NIVELACIÓN: De 0,30m, de ladrillo común.	Metros cuadrados	17,55	209.734	3.680.832	213.547	3.747.750	215.454	3.781.218
12	MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN: De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados.	Metros cuadrados	87,37	151.931	13.274.211	154.693	13.515.527	156.074	13.636.185
13	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas).	Metro lineal	15,6	23.984	374.150	24.420	380.952	24.639	384.368
14	PILARES: De 0,37 x 0,37 visto para corredor.	Metro lineal	2,4	236.705	568.092	241.008	578.419	243.160	583.584
15	Capitel de Hº Aº.	Unidad	1	112.126	112.126	114.165	114.165	115.184	115.184
16	TECHO: Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 4cm prepint clavaderos de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m,tirantes de madera dura 2x 6 con terminación c/ 0,80 m Incluye provisión y colocación de viga de galería, cumbrera y bordes laterales de chapa doblada Nº 26	Metros cuadrados	57,75	401.500	23.186.625	408.800	23.608.200	412.450	23.818.988
17	Provisión y colocación de viga cumbrera de perfil "U" de 150 con desarrollo de 45 cm y reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 a 30º. Incluye anti oxido y pintura sintética.	Metros cuadrados	8,25	399.666	3.297.245	406.933	3.357.197	410.566	3.387.170
18	REVOQUES: De paredes interior y exterior a una capa.	Metros cuadrados	101,5	37.157	3.771.436	37.832	3.839.948	38.170	3.874.255
19	Moldura lineal en aberturas.	Metro lineal	45	34.885	1.569.825	35.520	1.598.400	35.837	1.612.665
20	PISO Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	42,8	53.301	2.281.283	54.270	2.322.756	54.754	2.343.471

Lic. Antonio Cardozo
Miembro de Comité Evaluador

Lic. Olga Ayala
Membro de Comité Evaluador

Rosana Valdez
Miembro de Comité Evaluador

21	Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.	Metros cuadrados	42,8	52.529	2.248.241	53.484	2.289.115	53.962	2.309.574
22	Piso cerámico color marrón antideslizante.	Metros cuadrados	42,8	105.141	4.500.035	107.053	4.581.868	108.009	4.622.785
23	Zócalo cerámico de 8cm.	Metro lineal	48	31.494	1.511.712	32.067	1.539.216	32.353	1.552.944
24	ABERTURAS: Provisión y colocación de puerta tablero con marco, contramarco y cerradura de primera línea de 0,80 x 2,10.	Unidad	2	1.695.466	3.390.932	1.726.293	3.452.586	1.741.706	3.483.412
25	Provisión y colocación de puerta metálica con marco, y cerradura de primera línea de 0,80 x 2,10 acceso.	Unidad	1	2.545.861	2.545.861	2.592.149	2.592.149	2.615.293	2.615.293
26	Provisión y colocación de ventana blindex de (8 mm) de 1,50 x 1,20 y 1,20 X 1,20m.	Metros cuadrados	10,45	713.936	7.460.631	726.917	7.596.283	733.407	7.664.103
27	Provisión y colocación de ventana de baño blindex 0,60x 0,40 m.	Unidad	1	391.148	391.148	398.260	398.260	401.816	401.816
28	Provisión y colocación de puerta placa de 0,70 x 2,10.	Unidad	1	913.598	913.598	930.209	930.209	938.515	938.515
29	PINTURAS De paredes revocadas al látex con enduido.	Metros cuadrados	80,66	35.107	2.831.731	35.745	2.883.192	36.064	2.908.922
30	De pilares vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	3,55	26.693	94.760	27.178	96.482	27.421	97.345
31	De ladrillos vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	21,8	26.672	581.450	27.157	592.023	27.399	597.298
32	De puerta metálica con pintura sintética.	Metros cuadrados	3,36	40.137	134.860	40.867	137.313	41.231	138.536
33	De puerta de madera al barniz.	Metros cuadrados	8,57	24.506	210.016	24.951	213.830	25.174	215.741
34	De tirantes y listón de boca de madera al sintético.	Metros cuadrados	57,75	139.700	8.067.675	142.240	8.214.360	143.510	8.287.703
35	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética.	Metro lineal	28,2	15.216	429.091	15.493	436.903	15.631	440.794
36	REVESTIMIENTOS Con azulejo de 30x30 color a definir.	Metros cuadrados	13,4	112.455	1.506.897	114.500	1.534.300	115.522	1.547.995
37	DESAGÜE PLUVIAL Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	28,2	98.617	2.780.999	100.410	2.831.562	101.307	2.856.857
38	INSTALACIÓN ELECTRICA Cableado, electroductos, caño corrugado, caja metálica, tablero TS10 de 15 AG, tableros de comando TC, extensión de acometida, alimentación de los circuitos de luces, tomas y A.A.	Unidad Medida Global	1	4.537.500	4.537.500	4.620.000	4.620.000	4.661.250	4.661.250
39	ARTEFACTOS ELECTRICOS Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W.	Unidad	6	288.731	1.732.386	293.981	1.763.886	296.606	1.779.636
40	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería y exteriores.	Unidad	5	113.636	568.180	115.702	578.510	116.735	583.675
41	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W.	Unidad	2	113.636	227.272	115.702	231.404	116.735	233.470
42	Ventiladores de techo de 56" de 3 aspas y 7 velocidades, caj. Metálica.	Unidad	3	800.059	2.400.177	814.605	2.443.815	821.878	2.465.634
43	Provisión e instalación de equipos aire acondicionado de 12.000 BTU.	Unidad	1	4.236.097	4.236.097	4.313.117	4.313.117	4.351.627	4.351.627
44	AGUA CORRIENTE Instalación de agua corriente para baño (detalles en planos)	Unidad	1	1.208.472	1.208.472	1.230.444	1.230.444	1.241.430	1.241.430
45	DESAGÜE CLOACAL Instalación cloacal hasta 1er registro.	Unidad	1	1.366.373	1.366.373	1.391.216	1.391.216	1.403.637	1.403.637
46	Cámara séptica de 1x1,60x1,20m con base de ladrillo común y tapa de H° A°.	Unidad	1	4.838.166	4.838.166	4.926.133	4.926.133	4.970.116	4.970.116
47	Pozo absorbente tipo 1 de 2,00 x 2,50 (detalles en planos)	Unidad	1	3.737.645	3.737.645	3.957.333	3.957.333	3.992.666	3.992.666
48	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS. Inodoro: cisterna baja, con todos los artefactos necesarios para su correcto funcionamiento.	Unidad	1	553.661	553.661	563.727	563.727	568.761	568.761
49	Lavatorio c/ pedestal, canilla p/ lavatorio, canilla de pie cromada de 1/2, sopapa p/lavatorio y ducha, de primera línea.	Unidad	1	775.495	775.495	789.594	789.594	796.644	796.644
50	Toalleros, jaboneras, porta rollo.	Unidad	1	160.427	160.427	163.344	163.344	164.803	164.803
51	VARIOS Guarda obra: contrapiso de 10 cm hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm con junta de dilatación asfáltica de 1 cm y cordón de ladrillo común.	Metros cuadrados	12,4	92.417	1.145.971	94.097	1.166.803	94.937	1.177.219

Lic. Antonio Cardozo
Miembro de Comité Evaluador

Lic. Olga Ayala
Miembro de Comité Evaluador

Miembro de Comité Evaluador

52	Rampa de discapacitados, con baranda de caño galvanizado. Incluye base anti oxido y pintura al sintético.	Unidad Medida Global	1	1.311.268	1.311.268	1.335.271	1.335.271	1.347.193	1.347.193
53	Reja metálica para ventana blindex y puerta de acceso.	Metros cuadrados	12,4	450.395	5.584.898	458.584	5.686.442	462.679	5.737.220
54	LIMPIEZA FINAL Limpieza final	Metros cuadrados	47,35	11.283	534.250	11.488	543.957	11.590	548.787
				Precio Total	153.720.850	Precio Total	156.667.466	Precio Total	158.066.262

Rossana Valdez
Rossana Maricel Valdez Cardozo
Miembro de Comité Evaluador
Miembro

Lic. Antonio Cardozo Gómez
Miembro
Lic. Antonio Cardozo
Miembro de Comité Evaluador

Olga Elizabeth Ayala Vargas
Miembro
Lic. Olga Ayala
Miembro de Comité Evaluador