CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Compromiso con la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS – PAC Nro. 35/2018 – "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO DE LA DGRP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL- AD REFERÉNDUM" ID 345020

CONTRATO ABIERTO. Monto Mínimo: 200.000.000. Monto Máximo: 400.000.000							ENVING S.R.L.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario
1	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1						
1.1		Limpieza del tablero eléctrico y verificación de sus componentes del Panel de Control (Cotizar por 1 Evento que incluye 1 equipo)	Unidad	EVENTO	1	775.667			775.667	775.667	0,00%
1.2		Verificación del tanque de agua, vaciado y limpieza del sistema.(Cotizar por 1 Evento que incluye 1 equipo)	Unidad	EVENTO	1	3.595.000			3.595.000	3.595.000	0,00%
1.3		Verificación y purga de humedad del circuito del compresor, del circuito refrigerante y control de presión del CHILLER(Cotizar por 1 Evento que incluye 1 equipo)	Unidad	EVENTO	1	357.778			357.778	357.778	0,00%
1.4		Verificación del nivel y viscosidad del aceite del compresor y del circuito refrigerante del CHILLER(Cotizar por 1 Evento que incluye 1 equipo)	Unidad	EVENTO	1	766.667			766.667	766.667	0,00%
1.5		Limpieza y ajuste a la estructura del equipo del compresor y del circuito refrigerante del CHILLER(Cotizar por 1 Evento que incluye 1 equipo)	Unidad	EVENTO	1	178.333			178.333	178.333	0,00%
1.6		Verificación de consumo eléctrico, registro de horas de uso del compresor y del compresor del CHILLER. (Cotizar por 1 Evento que incluye 1 equipo)	Unidad	EVENTO	1	190.000			190.000	190.000	0,00%
1.7		Verificación y regulación del presostato (máxima y mínima) del compresor y del circuito refrigerante del CHILLER.(Cotizar por 1 Evento que incluye 1 equipo)	Unidad	EVENTO	1	121.111			121.111	121.111	0,00%
1.8		Verificación y registro de temperatura de agua, entrada y salida del evaporador del CHILLER.(Cotizar por 1 Evento que incluye 1 equipo)	Unidad	EVENTO	1	126.667			126.667	126.667	0,00%
1.9		Verificación de la aislación térmica del evaporador del CHILLER.(Cotizar por 1 Evento que incluye 1 equipo)	Unidad	EVENTO	1	110.000			110.000	110.000	0,00%
1.10		Medición de consumo eléctrico, verificación de la presión de succión, impulsión y limpieza de filtro hidráulico de BOMBA DE AGUA DEL SISTEMA. (Cotizar por 1 Evento que incluye 1 equipo)	Unidad	EVENTO	1	366.667			366.667	366.667	0,00%
1.11		Verificación de Existencias de Perdidas en las Aislaciones de BOMBA DE AGUA DEL SISTEMA.(Cotizar por 1 Evento que incluye 1 equipo)	Unidad	EVENTO	1	60.000			60.000	60.000	0,00%
1.12		Verificación de Funcionamiento de Válvulas y cañerías de BOMBA DE AGUA DEL SISTEMA.(Cotizar por 1 Evento que incluye 1 equipo)	Unidad	EVENTO	1	85.556			85.556	85.556	0,00%
1.13		Limpieza de filtro de aire, control de serpentinas, termostatos, medición del motor ventilador y limpieza de bandeja colectora de agua de condensación de MANEJADORA UMA.(Cotizar por 1 Evento que incluye 1 equipo)	Unidad	EVENTO	1	91.905			91.905	91.905	0,00%
1.14		Revisión del sistema de drenaje y limpieza de cañerías de MANEJADORAS UMA.(Cotizar por 1 Evento que incluye 1 equipo)	Unidad	EVENTO	1	14.286			14.286	14.286	0,00%
1.15		Limpieza de filtro de aire, serpentinas, verificación del funcionamiento de la llave selectora y limpieza de bandeja colectora de agua de condensación de FANCOILS. (Cotizar por 1 Evento que incluye 1 equipo)	Unidad	EVENTO	1	38.936			38.936	38.936	0,00%
1.16		Revisión del sistema de drenaje de FANCOILS.(Cotizar por 1 Evento que incluye 1 equipo)	Unidad	EVENTO	1	11.348			11.348	11.348	0,00%
1.17		.Verificación y limpieza de rejilla de distribución de FANCOILS.(Cotizar por 1 Evento que incluye 1 equipo)	Unidad	EVENTO	1	27.589			27.589	27.589	0,00%
1.18		Verificación de llave de paso de FANCOILS.(Cotizar por 1 Evento que incluye 1 equipo)	Unidad	EVENTO	1	7.021			7.021	7.021	0,00%
1.19		Retiro y limpieza de filtros de aire, verificación y detección de pérdida de gas de AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT.(Cotizar por 1 Evento que incluye 1 equipo)	Unidad	EVENTO	1	277.500			277.500	277.500	0,00%
1.20		Verificación y detección de fallas en los Equipos de PRECISIÓN INTERIOR Y EXTERIOR - TIPO SPLIT - PARA EL DATA CENTER. (Cotizar por 1 Evento que incluye 1 equipo)	Unidad	EVENTO	1	300.000			300.000	300.000	0,00%
2	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Unidad	EVENTO	1						
2.1		Cambio de Contactor de UMA	Unidad	EVENTO	1	1.210.333			1.210.333	1.210.333	0,00%
2.2		Cambio de Relé Térmico de UMA	Unidad	EVENTO	1	1.117.400			1.117.400	1.117.400	0,00%
2.3		Cambio de Filtros de UMA	Unidad	EVENTO	1	1.170.900			1.170.900	1.170.900	0,00%
2.4		Rebobinado de motor UMA	Unidad	EVENTO	1	1.800.000			1.800.000	1.800.000	0,00%
2.5		Rebobinado de motor FanCoils	Unidad	EVENTO	1	1.800.000			1.800.000	1.800.000	0,00%
2.6		Cambio de Capacitor de arranque para FanCoils	Unidad	EVENTO	1	334.667			334.667	334.667	0,00%
2.7		Cambio de Motor Ventilador Fancoils	Unidad	EVENTO	1	2.296.667			2.296.667	2.296.667	0,00%
2.8		Cambio de Turbinas Fancoils	Unidad	EVENTO	1	1.506.000			1.506.000	1.506.000	0,00%
2.9		Cambio de Filtros de FanCoils	Unidad	EVENTO	1	585.000			585.000	585.000	0,00%
2.10		Cambio de Sonda de contacto para Agua NTC	Unidad	EVENTO	1	531.667			531.667	531.667	0,00%
2.11		Cambio Sonda de Aire NTC	Unidad	EVENTO	1	320.000			320.000	320.000	0,00%
2.12		Cambio de Juego de rulemanes para Motor de Bomba Primaria	Unidad	EVENTO	1	3.433.333			3.433.333	3.433.333	0,00%
2.13		Cambio de Juego de rulemanes para Motor de Bomba Secundaria	Unidad	EVENTO	1	4.610.000			4.610.000	4.610.000	0,00%
2.14		Cambio de Sello mecánico de Bombas Primarias	Unidad	EVENTO	1	5.675.000			5.675.000	5.675.000	0,00%
2.15		Cambio de Sello mecánico de Bombas Secundarias	Unidad	EVENTO	1	6.468.000			6.468.000	6.468.000	0,00%

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Compromiso con la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS – PAC Nro. 35/2018 – "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO DE LA DGRP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL- AD REFERÉNDUM" ID 345020

CONTRATO ABIERTO: Monto Mínimo: 200.000.000; Monto Máximo: 400.000.000							ENVING S.R.L.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario
2.16		Cambio de Contactor de Bomba Primaria 25 HP	Unidad	EVENTO	1	1.375.333			1.375.333	1.375.333	0,00%
2.17		Cambio de Contactor de Bomba Secundaria 5 HP	Unidad	EVENTO	1	1.450.000			1.450.000	1.450.000	0,00%
2.18		Cambio de Variador de velocidad para bombas 25HP	Unidad	EVENTO	1	19.371.000			19.371.000	19.371.000	0,00%
2.19		Cambio de Controlador del Chiller - Rhoss	Unidad	EVENTO	1	14.400.333			14.400.333	14.400.333	0,00%
2.20		Cambio de Contactor de Chiller - Rhoss	Unidad	EVENTO	1	2.500.000			2.500.000	2.500.000	0,00%
2.21		Rebobinado de motor de 5HP	Unidad	EVENTO	1	2.500.000			3.500.000	3.500.000	40,00%
2.22		Rebobinado de motor de 25HP	Unidad	EVENTO	1	6.950.000			6.950.000	6.950.000	0,00%
2.23		Carga de Gas Refrigerante x Kg	Unidad	EVENTO	1	330.000			330.000	330.000	0,00%
2.24		Cambio de Aceite de Compresor x litro	Unidad	EVENTO	1	928.333			928.333	928.333	0,00%
2.25		Cambio de Válvulas electrónicas automáticas de 3 vías	Unidad	EVENTO	1	1.139.333			1.139.333	1.139.333	0,00%
2.26		Cambio de Válvulas electrónicas automáticas de 2 vías	Unidad	EVENTO	1	877.000			877.000	877.000	0,00%
2.27		Cambio de Válvula Flo-trex de 6" - Armstrong	Unidad	EVENTO	1	6.841.333			6.841.333	6.841.333	0,00%
2.28		Cambio de Válvula Flo-trex de 4" ? Armstrong	Unidad	EVENTO	1	5.742.667			5.742.667	5.742.667	0,00%
2.29		Cambio de Guía de Succión de 6", con filtro - Armstrong	Unidad	EVENTO	1	5.716.667			5.716.667	5.716.667	0,00%
2.30		Cambio de Guía de Succión de 4", con filtro - Armstrong	Unidad	EVENTO	1	5.049.333			5.049.333	5.049.333	0,00%
2.31		Cambio de Válvulas motorizadas de tres vías de 1 1/2" -Controlli	Unidad	EVENTO	1	1.416.667			1.416.667	1.416.667	0,00%
2.32		Cambio de Válvulas motorizadas de tres vías de 1 1/4" -Controlli	Unidad	EVENTO	1	1.376.500			1.376.500	1.376.500	0,00%
2.33		Cambio de Válvulas motorizadas de tres vías de 1" -Controlli	Unidad	EVENTO	1	1.233.333			1.233.333	1.233.333	0,00%
2.34		Cambio de Válvulas motorizadas de tres vías de 3/4" -Controlli	Unidad	EVENTO	1	715.000			715.000	715.000	0,00%
2.35		Cambio de Válvulas motorizadas de dos vías de 3/4" -Controlli	Unidad	EVENTO	1	715.000			715.000	715.000	0,00%
2.36		Cambio de Válvulas de equilibrio de 4" de diámetro - Armstrong	Unidad	EVENTO	1	5.763.333			5.763.333	5.763.333	0,00%
2.37		Cambio de Válvulas de equilibrio de 3" de diámetro - Armstrong	Unidad	EVENTO	1	5.317.000			5.317.000	5.317.000	0,00%
2.38		Cambio de Válvulas de equilibrio de 2 1/2" de diámetro - Armstrong	Unidad	EVENTO	1	4.746.000			4.746.000	4.746.000	0,00%
2.39		Cambio de Válvulas de equilibrio de 1 1/2" de diámetro - Armstrong	Unidad	EVENTO	1	1.870.333			1.870.333	1.870.333	0,00%
2.40		Cambio de Válvulas de equilibrio de 1 1/4" de diámetro - Armstrong	Unidad	EVENTO	1	1.790.667			1.790.667	1.790.667	0,00%
2.41		Cambio de Válvulas de equilibrio de 1" de diámetro - Armstrong	Unidad	EVENTO	1	1.673.000			1.673.000	1.673.000	0,00%
2.42		Cambio de Termostatos de ambiente en panel - Carell	Unidad	EVENTO	1	1.061.667			1.061.667	1.061.667	0,00%
2.43		Cambio de Selector de encendido / apagado y velocidad ? Carson	Unidad	EVENTO	1	412.667			412.667	412.667	0,00%
2.44		Rebobinado de motor ventilador de chiller	Unidad	EVENTO	1	6.000.000			6.000.000	6.000.000	0,00%
2.45		Cambio de Flow Switch de chiller	Unidad	EVENTO	1	667.000			667.000	667.000	0,00%
2.46		Actualización de software de chiller	Unidad	EVENTO	1	5.311.000			5.311.000	5.311.000	0,00%
2.47		Cambio de Porta fusible de compresor	Unidad	EVENTO	1	560.000			560.000	560.000	0,00%
2.48		Cambio de Fusible de compresor	Unidad	EVENTO	1	500.000			500.000	500.000	0,00%
2.49		Cambio de Filtro cartucho pesado de gas	Unidad	EVENTO	1	280.000			280.000	280.000	0,00%
2.50		Cambio de Llave termomagnética de chiller	Unidad	EVENTO	1	4.500.000			4.500.000	4.500.000	0,00%
2.51		Cambio de Driver de chiller	Unidad	EVENTO	1	1.926.000			1.926.000	1.926.000	0,00%
2.52		Cambio de Compresor de chiller	Unidad	EVENTO	1	48.000.000			48.000.000	48.000.000	0,00%
2.53		Cambio de Válvula de expansión de chiller	Unidad	EVENTO	1	9.900.000			9.900.000	9.900.000	0,00%
2.54		Cambio de Compresor Cap. 17,5 Kw - TIPO SPLIT	Unidad	EVENTO	1	9.266.667			9.266.667	9.266.667	0,00%
2.55		Cambio de Compresor cap. 5,2 Kw - TIPO SPLIT	Unidad	EVENTO	1	3.511.000			3.511.000	3.511.000	0,00%
2.56		Cambio de Compresor cap. 3,5 kW - TIPO SPLIT	Unidad	EVENTO	1	2.814.667			2.814.667	2.814.667	0,00%
2.57		Cambio de Plaqueta electrónica - TIPO SPLIT	Unidad	EVENTO	1	3.763.333			3.763.333	3.763.333	0,00%
2.58		Cambio de Presurización para equipo 17,5 kW - TIPO SPLIT	Unidad	EVENTO	1	853.333			853.333	853.333	0,00%
2.59		Cambio de Presurización para equipo 5,2 kW - TIPO SPLIT	Unidad	EVENTO	1	715.167			715.167	715.167	0,00%
2.60		Cambio de Presurización para equipo 3,5 kW - TIPO SPLIT	Unidad	EVENTO	1	620.200			620.200	620.200	0,00%
2.61		Cambio de Contactor para equipo de 17,5 kW - TIPO SPLIT	Unidad	EVENTO	1	501.667			501.667	501.667	0,00%
2.62		Cambio de Contactor para equipo de 5,2 kW - TIPO SPLIT	Unidad	EVENTO	1	443.333			443.333	443.333	0,00%
2.63		Cambio de Contactor para equipo de 3,5 kW - TIPO SPLIT	Unidad	EVENTO	1	410.667			410.667	410.667	0,00%
2.64		Cambio de Capacitor para equipo de 17,5kW; 5,2kW; 3,5Kw - TIPO SPLIT	Unidad	EVENTO	1	365.000			365.000	365.000	0,00%
2.65		Cambio de Relay para equipo de 17,5kW - TIPO SPLIT	Unidad	EVENTO	1	358.333			358.333	358.333	0,00%
2.66		Cambio de Relay para equipo de 5,2kW; 3,5Kw - TIPO SPLIT	Unidad	EVENTO	1	358.333			358.333	358.333	0,00%
2.67		Carga de Gas refrigerante kg - TIPO SPLIT	Unidad	EVENTO	1	366.667			366.667	366.667	0,00%
2.68		Cambio de Extractor tipo axial de pared, descarga directa ? 12.000 m3/h ?Arcondo -VENTILACIÓN FORZADA	Unidad	EVENTO	1	6.556.000			6.556.000	6.556.000	0,00%
2.69		Cambio de Extractor tipo helicoidal tubular p/ductos,8.000 m3/h-Arcondo - VENTILACIÓN FORZADA	Unidad	EVENTO	1	8.210.000			8.210.000	8.210.000	0,00%
2.70		Cambio de Extractor tipo centrífugo, 17.800 m3/h - 21mmca- Arcondo - VENTILACIÓN FORZADA	Unidad	EVENTO	1	9.468.667			9.468.667	9.468.667	0,00%
2.71		Cambio de Extractor tipo centrífugo, 10.200 m3/h -10 mmca ? Arcondo - VENTILACIÓN FORZADA	Unidad	EVENTO	1	8.735.333			8.735.333	8.735.333	0,00%
									Precio Total	279.585.864	

Lic. CLAUDIA VERA
Corte Suprema de Justicia
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS