Comparación de Precios - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con Cordón Cuneta en los Distritos de Bella Vista y Nueva Alborada- Plurianual con ID: 402363

LOTE NRO: 1

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA EN EL DISTRITO DE BELLA VISTA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

					Arq. Fabio López		JL Y Compañía		Ñane Mba´e Emprendimientos Constructivos		JE Construcciones	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado con cordón cuneta en el Distrito de Bella Vista	Unidad	1			-	-	-	-	-	-
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES: Movilización, cartel de obra, carteles de señalización y servicios complementarios.	Unidad Medida Global	1	5.009.703	5.009.703	4.991.369	4.991.369	5.018.870	5.018.870	4.973.036	4.973.036
1.2		MOVIMIENTO DE SUELO: Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplén).	Metros cúbicos	807	24.110	19.456.770	24.021	19.384.947	24.154	19.492.278	23.933	19.313.931
1.3		MOVIMIENTO DE SUELO: Relleno, nivelación y compactación para protección de cordones. Sector banquinas.	Metros cuadrados	1.519	1.508	2.290.652	1.503	2.283.057	1.511	2.295.209	1.497	2.273.943
1.4		PAVIMENTO: Empedrado piedra basáltica(incluye colchón de tierra y compactación)	Metros cuadrados	5.394	33.715	181.858.710	33.591	181.189.854	33.776	182.187.744	33.468	180.526.392
1.5		PAVIMENTO: Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación	Metros cuadrados	5.394	1.807	9.746.958	1.800	9.709.200	1.810	9.763.140	1.794	9.676.836
1.6		DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA: Cordón cuneta de hormigón (H° elaborado de fck= 180 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	109	1.252.718	136.546.262	1.248.133	136.046.497	1.255.010	136.796.090	1.243.549	135.546.841
1.7		DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA: Cordón escondido de hormigón prefabricado 15x30cm fck = 180 kg/cm2	Metros cúbicos	1,8	1.259.492	2.267.086	1.254.883	2.258.789	1.261.797	2.271.235	1.250.274	2.250.493
1.8		DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA: Badén de H°A° (H° elaborado de fck= 210 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	29	2.505.258	72.652.482	2.496.089	72.386.581	2.509.842	72.785.418	2.486.921	72.120.709
1.9		SEÑALIZACION: Señalización Vertical de orientación Vial (Ver plano de detalle)	Unidad	9	393.480	3.541.320	392.040	3.528.360	394.200	3.547.800	390.600	3.515.400
1.10		LIMPIEZA: Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	5.394	682	3.678.708	680	3.667.920	683	3.684.102	677	3.651.738
					Precio Total	437.048.651	Precio Total	435.446.574	Precio Total	437.841.886	Precio Total	433.849.319

LOTE NRO: 2

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA EN EL DISTRITO DE NUEVA ALBORADA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

					Arq. Fabio López		JL Y Compañía		Ñane Mba´e Emprendimientos Constructivos	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado con cordón cuneta en el Distrito de Nueva Alborada	Unidad	1		-	-		-	
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES:Movilización, cartel de obra, carteles de señalización y servicios complementarios.	Unidad Medida Global	1	4.555.174	4.555.174	4.546.854	4.546.854	4.530.214	4.530.214
1.2		MOVIMIENTO DE SUELO: Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplén).	Metros cúbicos	490	24.154	11.835.460	24.109	11.813.410	24.021	11.770.290
1.3		PAVIMENTO: Empedrado piedra basáltica(incluye colchón de tierra y compactación)	Metros cuadrados	3.329	33.776	112.440.304	33.715	112.237.235	33.591	111.824.439
1.4		PAVIMENTO: Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación	Metros cuadrados	3.329	1.810	6.025.490	1.807	6.015.503	1.800	5.992.200
1.5		DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA: Cordón escondido de hormigón prefabricado 15x30cm fck = 180 kg/cm2	Metros cúbicos	56	1.255.010	70.280.560	1.252.718	70.152.208	1.248.133	69.895.448
1.6		DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA: Cordón escondido de hormigón insitu, cierre transversal sección 15x30 cm; fck=180 kg/cm2	Metros cúbicos	1	1.261.783	1.261.783	1.259.478	1.259.478	1.254.869	1.254.869
1.7		SEÑALIZACION: Señalización Vertical de orientación Vial (Ver plano de detalle)	Unidad	1	394.200	394.200	393.480	393.480	392.040	392.040
1.8		LIMPIEZA: Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	3.329	683	2.273.707	682	2.270.378	680	2.263.720
					Precio Total	209.066.678		208.688.546		207.923.220

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abg. Eva Lapierre
Jefa de U.O.C.
Gobernación - Itapua