Municipalidad de Dr. Raúl Peña

Creado por Ley N° 4725/2012 de 06 de septiembre del 2012

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Departamento de Alto Paraná –Paraguay

Cuadro comparatico de ofertas

CD N° 04/2022 "CONSTRUCCION DE SANITARIO EN LA ESC. BAS. N° 5511 ARTHUR POLAND" ID 413.271

			FANN S.A.			CONSTRUCTORA 2 HERMANOS		
ÍTEM	TRABAJOS	UN	CANT.	P RECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	P RECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Preparación de Obra	gl	1,00	1.823.288	1.823.288	1	1.816.486	1.816.486
1.1	a- Movilización y desmovilización. Cartel de Obras. Vallado de Obras	m²	27,10	41.300	1.119.230	27,10	41.126	1.114.515
1.2	b- Limpieza y preparación del terreno.	m²	27,10	19.900	539.290	27,10	19.844	537.772
1.3	c- Replanteo	m²	27,10	6.080	164.768	27,10	6.059	164.199
2	Excavación y carga de Cimiento de P B C	m³	10,00	550.550	5.505.500	10,00	547.803	5.478.030
3	Estructuras de H°A°	gl	1,00	5.904.000	5.904.000	1,00	5.881.114	5.881.114
3.1	d- Encadenados de H°A°	m³	2,40	2.460.000	5.904.000	2,40	2.450.464	5.881.114
4	Muros de nivelación				2.382.660	1,00	2.370.875	2.370.875
4.1	b- de 0,30 m. armado con 4Ø6 mm	m²	12,20	195.300	2.382.660	12,20	194.334	2.370.875
5	Relleno y apisonado de interiores	m³	8,50	83.200	707.200	8,50	82.862	704.327
6	Aislación asfáltica	gl	1,00	218.890	218.890	1,00	217.968	217.968
6.1	a- de paredes	m²	5,30	41.300	218.890	5,30	41.126	217.968
7	Muros de elevación	gl	1,00	11.782.640	11.782.640	1,00	11.724.810	11.724.810
7.1	b- de o,15 m. para revocar	m²	55,00	91.880	5.053.400	55,00	91.430	5.028.650
7.2	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos laminados	m²	48,00	122.880	5.898.240	48,00	122.275	5.869.200
7.3	f- Envarillado bajo aberturas 2Ø 8 mm por hilada, dos hiladas	ml	20,00	41.550	831.000	20,00	41.348	826.960
8	Techo	gl	1,00	14.112.600	14.112.600	1,00	14.042.983	14.042.983
8.1	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina. Se podrán utilizar Vigas y Tirantes de H°A°	m²	43,00	328.200	14.112.600	43,00	326.581	14.042.983
9	Revoque	gl	1,00	6.617.700	6.617.700	1,00	6.585.624	6.585.624
9.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	m²	162,00	40.850	6.617.700	162,00	40.652	6.585.624
10	Contrapiso de cascotes e= 10 cm	m²	22,00	49.980	1.099.560	22,00	49.739	1.094.258
11	Piso cerámico	gl	1,00	12.399.140	12.399.140	1,00	12.337.902	12.337.902
11.1	a- Piso cerámico. Alto Tráfico	m²	22,00	138.980	3.057.560	22,00	138.294	3.042.468
11.2	b- Zócalo cerámico	ml	2,60	51.500	133.900	2,60	51.253	133.258
11.3	c- Guarda obra alisado de cemento, 0,50 m de ancho. Incluye caminero	ml	64,00	143.870	9.207.680	64,00	143.159	9.162.176
12	Aberturas de madera	gl	1,00	12.241.150	12.241.150	1,00	12.179.960	12.179.960
12.1	a- Puerta tablero	m²	5,04	1.550.000	7.812.000	5,04	1.542.250	7.772.940
12.2	b- Puerta para boxes enchapados con fórmica	un	5,00	885.830	4.429.150	5,00	881.404	4.407.020
13	Aberturas metálicas	gl	1,00	1.666.560	1.666.560	1,00	1.658.227	1.658.227
13.1	a- Ventanas tipo balancín de 0,60 x 0,40	m²	3,36	496.000	1.666.560	3,36	493.520	1.658.227
14	Alfeizar de ventanas	gl	1,00	284.900	284.900	1,00	283.549	283.549
14.1	c- de revoque 1:3 (cemento:arena)	ml	7,00	40.700	284.900	7,00	40.507	283.549
15	Pinturas	gl	1,00	4.987.166	4.987.166	1,00	4.963.061	4.963.061
15.1	a- de paredes al látex	m²	66,00	40.680	2.684.880	66,00	40.486	2.672.076
15.2	f- de abertura metálicas con pintura sintética	un	3,36	36.160	121.498	3,36	35.986	120.913
15.3	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m²	48,00	20.500	984.000	48,00	20.398	979.104
15.4	h- de Techo.	m²	43,00	20.500	881.500	43,00	20.398	877.114
15.5	i- de abertura de madera al barniz	m²	15,10	20.880	315.288	15,10	20.785	313.854
16	Vidrios dobles de 3mm	m²	3,36	154.410	518.818	3,36	153.672	516.338
17	Instalación Eléctrica	gl	1,00	4.798.600	4.798.600	1,00	4.775.113	4.775.113
17.1	a- Tablero Seccional, incluye acometida	un(gl)	1,00	1.772.200	1.772.200	1,00	1.763.361	1.763.361
17.2	b- Bocas de luces y tomas	un(bc)	16,00	113.800	1.820.800	16,00	113.231	1.811.696
17.3	c- 1 Ducha Eléctrica	un	1,00	176.000	176.000	1,00	175.120	175.120
17.4	e- Equipo fluorescente 1x40 W	un	11,00	93.600	1.029.600	11,00	93.176	1.024.936
18	Instalación Sanitaria	gl	1,00	20.962.670	20.962.670	1,00	20.858.545	20.858.545
18.1	a- Instalación de agua corriente en baño con 6 inodoros, 6 lavatorios y 3 mingitorio	un(bc)	15,00	261.400	3.921.000	15,00	260.137	3.902.055
18.2	b- Desagüe cloacal en baño de artefactos y registros	un(bc)	18,00	186.000	3.348.000	18,00	185.070	3.331.260
18.3	c- Artefactos Sanitarios (completos):6 inodoros, 6 lavatorios con pedestal mediano de 57 x 45 cm, 3 mingitorios y 6 espejos con marcos de madera o plástico de 0,50 x 0,60. Incluye los accesorios: canillas, conexiones, perchas tipo doble, jaboneras de 15 x 15 cm, toalleros y portarrollos.	un(bc)	1,00	6.277.000	6.277.000	1,00	6.245.836	6.245.836
18.4	d- Cámara séptica tipo 2 (2,00 x 5,00) y Pozo ciego tipo 2 (D=2,50 x h=3,00)	un(bc)	1,00	7.416.670	7.416.670	1,00	7.379.394	7.379.394
19	Revestimientos	gl	1,00	9.067.500	9.067.500	1,00	9.022.163	9.022.163
19.1	a- Azulejos, h= 1,20 m.	m²	97,50	93.000	9.067.500	97,50	92.535	9.022.163
20	Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	un(bc)	1,00	1.136.600	1.136.600	1,00	1.130.984	1.130.984
	TOTAL IVA INCLUIDO				**118.217.141**			**117.642.317**

MUNICIPALIDAD DR. RAUL PEÑA U.O.C.

Nelson D. Ocampo B.

U.O.C

2021-2025