MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2021
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL LOTE 8, SAN ISIDRO TRAMO I Y II, SANTA CECILIA TRAMO I Y II Y BARRIO SAN LORENZO TRAMO II"- ID 399404

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	Empresa 1: S & V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.				Empresa 2:				Empresa 3:			
		U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total
	Construcción de Pavimento tipo Empedrado en Lote 8 San Isidro Tramo I												
1	**Trabajos Preliminares**												
1.1	Cartel de Obra (2,00x1,00)	m2	2.00	602,000	1,204,000								
1.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	600.00	3,200	1,920,000								
1.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	600.00	3,450	2,070,000								
2	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**												
2.1	Colchón: Tierra Colorada	m3	120.00	3,200	384,000								
2.2	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	600.00	35,300	21,180,000								
2.3	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	600.00	3,300	1,980,000								
3	**Cordón de Ho.**												
3.1	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	212.00	33,000	6,996,000								
4	**Compactación**												
4.1	Compactación preliminar	m2	600.00	3,200	1,920,000								
4.2	Compactación Final	m2	600.00	3,300	1,980,000								
5	**Limpieza**												
5.1	Limpieza final de obra	m2	600.00	1,500	900,000								
	Construcción de Pavimento tipo Empedrado en Lote 8 San Isidro Tramo II												
6	**Trabajos Preliminares**												
6.1	Cartel de Obra (2,00x1,00)	m2	2.00	602,000	1,204,000								

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – ALTO PARANÁ – PARAGUAY

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2021
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL LOTE 8, SAN ISIDRO TRAMO I Y II, SANTA CECILIA TRAMO I Y II Y BARRIO SAN LORENZO TRAMO II"- ID 399404

6.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	600.00	3,200	1,920,000									
6.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	600.00	3,450	2,070,000									
7	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**													
7.1	Colchón: Tierra Colorada	m3	120.00	3,200	384,000									
7.2	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	600.00	35,300	21,180,000									
7.3	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	600.00	3,300	1,980,000									
8	**Cordón de Ho.**													
8.1	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	212.00	33,000	6,996,000									
9	**Compactación**			-										
9.1	Compactación preliminar	m2	600.00	3,200	1,920,000									
9.2	Compactación Final	m2	600.00	3,300	1,980,000									
10	**Limpieza**													
10.1	Limpieza final de obra	m2	600.00	1,500	900,000									
	Construcción de Pavimento tipo Empedrado en Santa Cecilia Tramo I													
11	**Trabajos Preliminares**													
11.1	Cartel de Obra (2,00x1,00)	m2	2.00	602,000	1,204,000									
11.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	668.00	3,200	2,137,600									
11.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	668.00	3,450	2,304,600									
12	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**			-										
12.1	Colchón: Tierra Colorada	m3	133.60	3,200	427,520									
12.2	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	668.00	35,300	23,580,400									
12.3	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	668.00	3,300	2,204,400									
13	**Cordón de Ho.**			-										
13.1	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	205.00	33,000	6,765,000									

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. ALTO PARANÁ - PARAGUAY

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2021
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL LOTE 8, SAN ISIDRO TRAMO I Y II, SANTA CECILIA TRAMO I Y II Y BARRIO SAN LORENZO TRAMO II"- ID 399404

14	**Compactación**													
14.1	Compactación preliminar	m2	668.00	3,200	2,137,600									
14.2	Compactación Final	m2	668.00	3,300	2,204,400									
15	**Limpieza**			-										
15.1	Limpieza final de obra	m2	668.00	1,500	1,002,000									
	Construcción de Pavimento tipo Empedrado en Santa Cecilia Tramo II													
16	**Trabajos Preliminares**													
16.1	Cartel de Obra (2,00x1,00)	m2	2.00	602,000	1,204,000									
16.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	668.00	3,200	2,137,600									
16.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	668.00	3,450	2,304,600									
17	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**													
17.1	Colchón: Tierra Colorada	m3	133.60	3,200	427,520									
17.2	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	668.00	35,300	23,580,400									
17.3	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	668.00	3,300	2,204,400									
18	**Cordón de Ho.**													
18.1	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	205.00	33,000	6,765,000									
19	**Compactación**													
19.1	Compactación preliminar	m2	668.00	3,200	2,137,600									
14.2	Compactación Final	m2	668.00	3,300	2,204,400									
20	**Limpieza**													
20.1	Limpieza final de obra	m2	668.00	1,500	1,002,000									
	Construcción de Pavimento tipo Empedrado en el Barrio San Lorenzo Tramo II													
21	**Trabajos Preliminares**			-										
21.1	Cartel de Obra (2,00x1,00)	m2	2.00	602,000	1,204,000									
21.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	2,645.00	3,200	8,464,000									

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES * ALTO PARANÁ - PARAGUAY

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2021
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL LOTE 8, SAN ISIDRO TRAMO I Y II, SANTA CECILIA TRAMO I Y II Y BARRIO SAN LORENZO TRAMO II"- ID 399404

21.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	2,645.00	3,450	9,125,250								
22	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**			-									
22.1	Colchón: Tierra Colorada	m3	529.00	3,200	1,692,800								
22.2	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	2,645.00	35,300	93,368,500								
22.3	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	2,645.00	3,300	8,728,500								
23	**Cordón de Ho.**			-									
23.1	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	675.00	33,000	22,275,000								
24	**Compactación**												
24.1	Compactación preliminar	m2	2,645.00	3,200	8,464,000								
24.2	Compactación Final	m2	2,645.00	3,300	8,728,500								
25	**Limpieza**												
25.1	Limpieza final de obra	m2	2,645.00	1,500	3,967,500								
					335,021,090								

ELIZA MARIBEL CARRERA
Responsable U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – U.O.C. – ALTO PARANÁ - PARAGUAY