Descripción del Llamado: Remodelación de Cementerio

Modalidad: Licitación por Concurso de Ofertas 04/2015 ID N° 295851

Cuadro Comparativo de Ofertas

MATIAS AGRO CONSTRUCCIONES - RAFAEL GONZALEZ FRANCO

Ítem	Descripción del servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	**Remodelación de Cementerio**	**unidad**	**1**		
1.1	Muralla perimetral. Altura 2m. Incluye Pilares de H°A° c/ 2m	ml	130	200.000	26.000.000
1.2	Muralla perimetral. Altura 1m. Incluye Pilares de H°A° c/ 2m	ml	66	115.000	7.590.000
1.3	Pintura Ladrillo Visto con patinal	m2	325	22.500	7.312.500
1.4	Muro de Piedra Bruta Colocada, como contención	m3	28	620.000	17.360.000
1.5	Rejas metálicas de planchuela de 5 8 x 316. Ubicados de forma horizontal separados cada 2 cm. El Portón de Acceso tendrá canos metálicos de 15x15 y planchuelas de 5 8 x 316	m2	66	610.000	40.260.000
1.6	Portón de Acceso de Rejas metálicas	m2	6	500.000	3.000.000
1.7	Vallado Perimetral con Pilar de H°. Incluye Portón.	ml	74	175.000	12.950.000
1.8	Iluminación (Incluye 2 Columnas)	un	2	6.500.000	13.000.000
1.9	Pórtico de Acceso. Incluye dos paredes de 0,30m de espesor, con dimensiones de 0,60m de ancho y 3m de altura, con 3 unidades de perforaciones de 0,35x0,50, las cuales serán reforzadas con varillas de 8mm en las aberturas. Contarán con terminación de texturado y pintura látex exterior a elección por la fiscalización.	gl	1	1.900.000	1.900.000
1.10	Caminero peatonal de adoquín	m2	100	95.500	9.550.000
1.11	Techo metálico	m2	60	155.000	9.300.000
1.12	Limpieza periódica y final	global	1	1.150.000	1.150.000
1.13	Cartel de la obra	unidad	1	627.500	627.500
Precio Total (IVA Incluido)					**150.000.000**

TOTAL	150.000.000

Víctor Fabián Maidana
Encargado UOC