MUNICIPALIDAD
NUEVA ITALIA

Municipalidad de Nueva Italia

Gobierno Democrático

Avda. Próceres de Mayo Nº 524 e/ Rodriguez de Francia
Telefax: 0292-935218

INFORME DE COMITÉ DE EVALUACIÓN DEL LLAMADO A LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS LCO N° 01/014 PARA "CONSTRUCCION DE COCINA, COMEDOR EN LAS ESCUELAS BASICAS N°470,473,474,475 – AD REFERENDUM"

En la ciudad de Nueva Italia, República del Paraguay, a los 05 días del mes de febrero del año dos mil catorce, siendo las 7:00 horas, en la Municipalidad de Nueva Italia, se reúne el Comité de Evaluación conformado según Resolución N°.40./014, con la presencia de las siguientes personas: **Sr. Ángel Ramón López Cardozo, Encargado de la UOC; Porciano Cantero Sosa, Tesorero; Rody Castillo Esquivel, Asistente Administrativo – Dpto. de Hacienda**, a los efectos de evaluar las documentaciones y las ofertas presentadas en el llamado a Licitación por Concurso de Ofertas CD N° 01/014, para la "**Construcción de cocina, comedor en las Escuelas Básicas N° 470, 473, 474, 475 – Ad Referéndum**". Las firmas que han presentado sus ofertas en los plazos y condiciones establecidos en la Nota de Invitación y Especificaciones Técnicas, según consta en el Acta de Apertura N° 01/014, son las siguientes: a) **SATACC CONSULTORA DE MIGUEL MORENO., b) ARQ. CARLOS MEZA., c) GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A., d) ING. ENRIQUE JAVIER PALMA MARTINEZ., e) EMTEC EMPRESA TECNICA., f) ARQ. RIGOBERTO VICENCINI BENITEZ., h) IJM CONSTRUCTORA DEL ING. JULIO MONGELOS., i) CONSTRUCCIONES EL OPORTUNO., j) ARQUITECTO FACUNDO GIMENEZ., k) VISION CONSTRUCCIONES DE LUIS ACOSTA FLORES,.**-----

I. **Cumplimiento de suministro de documentación básica de carácter sustancial:**

A fin de dar cumplimiento a lo previsto en el Anexo 1 "Instrucciones a los Oferentes", relativo a la "Metodología de Evaluación", en concordancia con las disposiciones contenidas en el Art. 61° del Decreto N° 21909/03, se procede a verificar el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de documentación básica de carácter sustancial la cual se detalla en la planilla que se presenta a continuación, identificada como **Cuadro N° 1**.---

DOCUMENTOS SUSTANCIALES	SATACC CONSULTORA DE MIGUEL MORENO	ARQ. CARLOS MEZA	GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A	ING. ENRIQUE JAVIER PALMA MARTINEZ	EMTEC EMPRESA TECNICA
Formulario de Oferta debidamente completado y firmado	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Garantía de Mantenimiento de Oferta	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Presentación de Documentos que acrediten la identidad del Oferente y Representación suficiente del Firmante de la Oferta	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Cuadro N° 1.---

DOCUMENTOS SUSTANCIALES	ARQ. RIGOBERTO VICENCINI BENITEZ	IJM CONSTRUCTORA DEL ING. JULIO MONGELOS	CONSTRUCCIONES EL OPORTUNO	ARQUITECTO FACUNDO GIMENEZ	VISION CONSTRUCCIONES DE LUIS ACOSTA FLORES
Formulario de Oferta debidamente completado y firmado	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Garantía de Mantenimiento de Oferta	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Presentación de Documentos que acrediten la identidad del Oferente y Representación suficiente del Firmante de la Oferta	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Del análisis de dicha planilla se observa que todas las firmas han suministrado la documentación básica de carácter sustancial , requeridas en el PBC del presente llamado a licitación por Concurso De Ofertas, seguidamente se prosigue con la verificación del cumplimiento en la presentación de los demás documentos exigidos en el PBC.---

Documentos Legales	SATACC CONSULTORA DE MIGUEL MORENO	ARQ. CARLOS MEZA	GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A	ING. ENRIQUE JAVIER PALMA MARTINEZ	EMTEC EMPRESA TECNICA
Formulario de la Oferta	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Formulario de Lista de Precios	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
DDJJ de Mant.de Oferta	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de cédula de identidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de cédula tributaria RUC	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Poder suficiente	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
DD.JJ. Art. 40 y 20	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Documentos societarios de la p.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA U.O.C.

jurídica					
Patente Comercial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Formulario de Especificaciones técnicas	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Documentos Legales	ARQ. RIGOBERTO VICENCINI BENITEZ	IJM CONSTRUCTORA DEL ING. JULIO MONGELOS	CONSTRUCCIONES EL OPORTUNO	ARQUITECTO FACUNDO GIMENEZ	VISION CONSTRUCCIONES DE LUIS ACOSTA FLORES
Formulario de la Oferta	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Formulario de Lista de Precios	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
DDJJ de Mant.de Oferta	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de cédula de identidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de cédula tributaria RUC	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Poder suficiente	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
DD.JJ. Art. 40 y 20	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Documentos societarios de la p. jurídica	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Patente Comercial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Formulario de Especificaciones técnicas	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

II) Del análisis comparativo del cumplimiento de las ofertas respecto de especificaciones técnicas y otros requerimientos:

Seguidamente se procede a agrupar las ofertas presentadas en orden de menor a mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias, observándose que la firma **EMTEC EMPRESA TECNICA,** presenta la oferta económica más ventajosa y que se ajustan a los requerimientos del PBC. Se procedió así mismo a revisar la referida oferta en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación, como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato, etc.., no encontrándose objeción alguna.....

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA
U.O.C.

MUNICIPALIDAD
NUEVA ITALIA

Municipalidad de Nueva Italia

Gobierno Democrático

Avda. Próceres de Mayo N° 524 e/ Rodriguez de Francia
Telefax: 0292-935218

Construccion de cocina, comedor en La Escuela Básica N° 470 "San Antonio de Padua"

					EMTEC EMPRESA TECNICA				PRECIO REFERENCIAL	
N°	CODIGO	DETALLE	ESPECIFICACION TECNICA	CANT	U.M	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	72131601-9982	CONSTRUCCION DE COCINA, COMEDOR EN LAS ESCUELAS BASICAS N°470,473,474,475 – AD REFERENDUM	**PREPARACION DE LA OBRA**							
			a)cartel de Obra 2x3 m con soporte metálico	1,00	GI	GI	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
			b) Limpieza y preparación del terreno	94,00	M2	M2	5.500	517.000	3.880	364.720
			c)Replanteo	94,00	M2	M2	5.500	517.000	4.142	389.348
			Excavación y carga de cimiento de piedra bruta	15,00	M3	M3	270.000	4.050.000	310.520	4.657.800
			Estructura de H° A°							
			a)Zapatas y Pilares de H° A°	1,20	M3	M3	1.200.000	1.440.000	1.474.440	1.769.328
			b)Vigas de galería de H° A°	0,42	M3	M3	1.200.000	504.000	1.647.030	691.753
			C)Viga cumbrera	1,04	M3	M3	1.200.000	1.248.000	1.792.230	1.863.919
			d)Encadenado inferior y superior de H° A°	3,57	M3	M3	1.200.000	4.284.000	1.381.014	4.930.220
			Mampostería de nivelación							
			a)de 0,30 cm. armada	16,04	M2	M2	90.000	1.443.600	121.985	1.956.639
			Relleno y apisonado de interiores	17,66	M3	M3	35.000	618.100	88.626	1.565.179
			Aislación asfáltica horizontal de muros							
			a)de paredes	46,10	ml	ml	18.500	852.850	24.000	1.106.400
			Muros de elevación de 0,15							
			a)de 0,15 para revocar	69,46	M2	M2	55.000	3.820.300	65.000	4.514.900

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA

			b)de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	84,14	M2	M2	55.000	4.627.700	72.000	6.058.080
			c)envarillado sobre y bajo aberturas 2Ø8 por hilada (2 hiladas	42,00	M2	M2	24.500	1.029.000	14.500	609.000
			Pilares:							
			a)de 0,35 x 0,35 visto para corredor	10,40	ml	ml	145.000	1.508.000	174.500	1.814.800
			Techo de tejas y tejuelones con tirantes de H° A° de pretensados de 0,70 x 0,15 cm. Liston de boca de 0,70 x 0,15 cm. Liston de boca de 2" x 3"	122,00	M2	M2	145.000	17.690.000	202.500	24.705.000
			Revoque de paredes y pilares							
			a)de paredes interior y exterior a una capa	139,00	M2	M2	18.500	2.571.500	32.816	4.561.424
			b)de viga cumbrera, galería y encadenado de H° A°	50,29	M2	M2	18.500	930.365	32.816	1.650.317
			c) de pilares de H° A°	5,38	M2	M2	18.500	99.530	32.816	176.550
			Contrapiso de cascotes	89,74	M2	M2	9.500	852.530	31.193	2.799.260
			Piso de baldoza calcarea	89,74	M2	M2	70.000	6.281.800	59.515	5.340.876
			Zocalo calcareo	55,90	ml	ml	20.000	1.118.000	22.413	1.252.887
			Aberturas de madera							
			a)Puerta placa de 0,80x2,10 con marco y cerradura	1,00	un	un	650.000	650.000	764.802	764.802
			Aberturas metalicas							
			a)puerta de Entrada (1.10x2.10)	1,00	un	un	1.500.000	1.500.000	1.289.203	1.289.203

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA · U.O.C

		b)puerta de 0,80x2,10 con marco y cerradura	1,00	un	un	750.000	750.000	764.802	764.802
		c)Balancines de 1,50x1,20	12,60	M2	M2	250.000	3.150.000	296.913	3.741.104
		Alfeizar de ventanas							
		a)de revoque 1: 3(cemento – arena)	40,60	ml	ml	24.500	994.700	14.409	585.005
		Pinturas							
		a)de paredes revocadas a la cal	139,00	M2	M2	9.000	1.251.000	9.425	1.310.075
		b)de pilares revocadas a la cal	13,50	M2	M2	9.000	121.500	9.425	127.238
		c)de pilares vistos con antimoho incoloro	12,42	M2	M2	14.500	180.090	13.888	172.489
		d)de aberturas de medera	8,00	M2	M2	14.500	116.000	21.419	352
		e)de viga cumbrera y vigas de galería a la cal	50,29	M2	M2	9.000	452.610	9.425	473.983
		f)de aberturas metalicas (puertas y balancines)	39,48	M2	M2	14.500	572.460	19.987	789.087
		g)de ladrillos vistos con antimoho incoloro	84,14	M2	M2	14.500	1.220.030	13.888	1.168.536
		h)de techo (tejuelones con barniz)	120,0	M2	M2	10.500	1.260.000	19.148	2.297.760
		i)de abertura de madera con barniz	14,28	M2	M2	14.500	207.060	19.987	285.314
		Revestido de azulejos	3,28	M2	M2	70.000	229.600	59.932	196.577
		Vidrios dobles	12,60	M2	M2	150.000	1.890.000	132.312	1.667.131
		Desague Pluvial							
		a)Canaleta y caño de bajada c/pintura	36,60	ml	ml	75.000	2.745.000	54.762	2.004.289
		Instalación eléctrica	1,00	Gl	Gl	1.200.000	1.200.000	3.712.671	3.712.671

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA · U.O.C. ·

			Artefactos eléctricos	1,00	GI	GI	1.500.000	1.500.000	2.750.343	2.750.343
			Instalación sanitaria							
			a)agua corriente	1,00	GI	GI	850.000	850.000	403.602	403.602
			b)pileta cocina	1,00	GI	GI	450.000	450.000	749.618	749.618
			Desague cloacal							
			a)Cámara de inspección	1,00	GI	GI	250.000	250.000	255.173	255.173
			Limpieza Final	94,00	M2	M2	2.500	235.000	5.759	[illegible]346
								79.278.325		100.000.000

Construccion de cocina, comedor en La Escuela Básica N° 473 "Feliciano Vera"

					EMTEC EMPRESA TECNICA				PRECIO REFERENCIAL	
N°	CODIGO	DETALLE	ESPECIFICACION TECNICA	CANT	U.M	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	72131601-9982	CONSTRUCCION DE COCINA, COMEDOR EN LAS ESCUELAS BASICAS N°470,473,474,475 – AD REFERENDUM	PREPARACION DE LA OBRA							
			a)cartel de Obra 2x3 m con soporte metálico	1,00	GI	GI	1.500.000	1.500.000	1.000.000	[illegible].000
			b) Limpieza y preparación del terreno	94,00	M2	M2	5.500	517.000	3.880	364.720
			c)Replanteo	94,00	M2	. M2	5.500	517.000	4.142	389.348
			Excavación y carga de cimiento de piedra bruta	15,00	M3	M3	270.000	4.050.000	310.520	4.657.800
			Estructura de H° A°							
			a)Zapatas y Pilares de H° A°	1,20	M3	M3	1.200.000	1.440.000	1.474.440	1.769.328
			b)Vigas de galería de H° A°	0,42	M3	M3	1.200.000	504.000	1.647.030	691.753
			C)Viga cumbrera	1,04	M3	M3	1.200.000	1.248.000	1.792.230	1.863.919
			d)Encadenado inferior y superior de H° A°	3,57	M3	M3	1.200.000	4.284.000	1.381.014	4.930.220

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA U.O.C.

			Mampostería de nivelación							
			a)de 0,30 cm. armada	16,04	M2	M2	90.000	1.443.600	121.985	1.956.639
			Relleno y apisonado de interiores	17,66	M3	M3	35.000	618.100	88.626	1.565.179
			Aislación asfáltica horizontal de muros							
			a)de paredes	46,10	ml	ml	18.500	852.850	24.000	1.106.400
			Muros de elevación de 0,15							
			a)de 0,15 para revocar	69,46	M2	M2	55.000	3.820.300	65.000	4.514.900
			b)de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	84,14	M2	M2	55.000	4.627.700	72.000	6.058.080
			c)envarillado sobre y bajo aberturas 2Ø8 por hilada (2 hiladas	42,00	M2	M2	24.500	1.029.000	14.500	609.000
			Pilares:							
			a)de 0,35 x 0,35 visto para corredor	10,40	ml	ml	145.000	1.508.000	174.500	1.814.800
			Techo de tejas y tejuelones con tirantes de H° A° de pretensados de 0,70 x 0,15 cm. Liston de boca de 0,70 x 0,15 cm. Liston de boca de 2" x 3"	122,00	M2	M2	145.000	17.690.000	202.500	24.705.000
			Revoque de paredes y pilares							
			a)de paredes interior y exterior a una capa	139,00	M2	M2	18.500	2.571.500	32.816	4.561.424
			b)de viga cumbrera, galería y encadenado de H° A°	50,29	M2	M2	18.500	930.365	32.816	1.650.317
			c) de pilares de H° A°	5,38	M2	M2	18.500	99.530	32.816	176.550

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA
U.O.C.

			Contrapiso de cascotes	89,74	M2	M2	9.500	852.150	31.193	2.799.260
			Piso de baldoza calcarea	89,74	M2	M2	70.000	6.281.800	59.515	5.340.876
			Zocalo calcareo	55,90	ml	ml	20.000	1.118.000	22.413	1.252.887
			Aberturas de madera							
			a)Puerta placa de 0,80x2,10 con marco y cerradura	1,00	un	un	650.000	650.000	764.802	764.802
			Aberturas metalicas							
			a)puerta de Entrada (1.10x2.10)	1,00	un	un	1.500.000	1.500.000	1.289.203	1.289.203
			b)puerta de 0,80x2,10 con marco y cerradura	1,00	un	un	750.000	750.000	764.802	764.802
			c)Balancines de 1,50x1,20	12,60	M2	M2	250.000	3.150.000	296.913	3.741.104
			Alfeizar de ventanas							
			a)de revoque 1: 3(cemento – arena)	40,60	ml	ml	24.500	994.700	14.409	585.005
			Pinturas							
			a)de paredes revocadas a la cal	139,00	M2	M2	9.000	1.251.000	9.425	1.310.075
			b)de pilares revocadas a la cal	13,50	M2	M2	9.000	121.500	9.425	127.238
			c)de pilares vistos con antimoho incoloro	12,42	M2	M2	14.500	180.090	13.888	172.489
			d)de aberturas de medera	8,00	M2	M2	14.500	116.000	21.419	171.352
			e)de viga cumbrera y vigas de galería a la cal	50,29	M2	M2	9.000	452.610	9.425	473.983
			f)de aberturas metalicas (puertas y balancines)	39,48	M2	M2	14.500	572.460	19.987	789.087
			g)de ladrillos vistos con antimoho incoloro	84,14	M2	M2	14.500	1.220.030	13.888	1.168.536

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA
U.O.C.

			h)de techo (tejuelones con barniz)	120,0	M2	M2	10.500	1.260.000	19.148	2.297.760
			i)de abertura de madera con barniz	14,28	M2	M2	14.500	207.060	19.987	285.414
			Revestido de azulejos	3,28	M2	M2	70.000	229.600	59.932	196.577
			Vidrios dobles	12,60	M2	M2	150.000	1.890.000	132.312	1.667.131
			Desague Pluvial							
			a)Canaleta y caño de bajada c/pintura	36,60	ml	ml	75.000	2.745.000	54.762	2.004.289
			Instalación eléctrica	1,00	Gl	Gl	1.200.000	1.200.000	3.712.671	3.712.671
			Artefactos eléctricos	1,00	Gl	Gl	1.500.000	1.500.000	2.750.343	2.750.343
			Instalación sanitaria							
			a)agua corriente	1,00	Gl	Gl	850.000	850.000	403.602	403.602
			b)pileta cocina	1,00	Gl	Gl	450.000	450.000	749.618	749.618
			Desague cloacal							
			a)Cámara de inspección	1,00	Gl	Gl	250.000	250.000	255.173	255.173
			Limpieza Final	94,00	M2	M2	2.500	235.000	5.759	541.346
								79.277.945		100.000.000

Construccion de cocina, comedor en La Escuela Básica N° 474 "Republica Italiana"

					EMTEC EMPRESA TECNICA				PRECIO REFERENCIAL	
N°	CODIGO	DETALLE	ESPECIFICACION TECNICA	CANT	U.M	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	72131601-9982	CONSTRUCCION DE COCINA, COMEDOR EN LAS ESCUELAS BASICAS N°470,473,474,475 – AD REFERENDUM	**PREPARACION DE LA OBRA**							
			a)cartel de Obra 2x3 m con soporte metálico	1,00	Gl	Gl	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
			b) Limpieza y preparación del terreno	94,00	M2	M2	5.500	517.000	3.880	364.720
			c)Replanteo	94,00	M2	M2	5.500	517.000	4.142	389.348

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA · U.O.C.

			Excavación y carga de cimiento de piedra bruta	15,00	M3	M3	270.000	4.050.000	310.520	4.657.800
			Estructura de H° A°							
			a)Zapatas y Pilares de H° A°	1,20	M3	M3	1.200.000	1.440.000	1.474.440	1.769.328
			b)Vigas de galería de H° A°	0,42	M3	M3	1.200.000	504.000	1.647.030	691.753
			C)Viga cumbrera	1,04	M3	M3	1.200.000	1.248.000	1.792.230	1.863.919
			d)Encadenado inferior y superior de H° A°	3,57	M3	M3	1.200.000	4.284.000	1.381.014	4.930.220
			Mampostería de nivelación							
			a)de 0,30 cm. armada	16,04	M2	M2	90.000	1.443.600	121.985	1.956.639
			Relleno y apisonado de interiores	17,66	M3	M3	35.000	618.100	88.626	1.565.179
			Aislación asfáltica horizontal de muros							
			a)de paredes	46,10	ml	ml	18.500	852.850	24.000	1.106.400
			Muros de elevación de 0,15							
			a)de 0,15 para revocar	69,46	M2	M2	55.000	3.820.300	65.000	4.514.900
			b)de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	84,14	M2	M2	55.000	4.627.700	72.000	6.058.080
			c)envarillado sobre y bajo aberturas 2Ø8 por hilada (2 hiladas	42,00	M2	M2	24.500	1.029.000	14.500	609.000
			Pilares:							
			a)de 0,35 x 0,35 visto para corredor	10,40	ml	ml	145.000	1.508.000	174.500	1.814.800
			Techo de tejas y tejuelones con tirantes de H° A° de pretensados de 0,70 x 0,15 cm. Liston de boca de 0,70	122,00	M2	M2	145.000	17.690.000	202.500	24.705.000

	x 0,15 cm. Liston de boca de 2" x 3"								
	Revoque de paredes y pilares								
	a)de paredes interior y exterior a una capa	139,00	M2	M2	18.500	2.571.500	32.816	4.561.424
	b)de viga cumbrera, galería y encadenado de H° A°	50,29	M2	M2	18.500	930.365	32.816	1.650.317
	c) de pilares de H° A°	5,38	M2	M2	18.500	99.530	32.816	176.550
	Contrapiso de cascotes	89,74	M2	M2	9.500	852.150	31.193	2.799.260
	Piso de baldoza calcarea	89,74	M2	M2	70.000	6.281.800	59.515	5.340.876
	Zocalo calcareo	55,90	ml	ml	20.000	1.118.000	22.413	1.252.887
	Aberturas de madera							
	a)Puerta placa de 0,80x2,10 con marco y cerradura	1,00	un	un	650.000	650.000	764.802	764.802
	Aberturas metalicas							
	a)puerta de Entrada (1.10x2.10)	1,00	un	un	1.500.000	1.500.000	1.289.203	1.289.203
	b)puerta de 0,80x2,10 con marco y cerradura	1,00	un	un	750.000	750.000	764.802	764.802
	c)Balancines de 1,50x1,20	12,60	M2	M2	250.000	3.150.000	296.913	3.741.104
	Alfeizar de ventanas							
	a)de revoque 1: 3(cemento – arena)	40,60	ml	ml	24.500	994.700	14.409	585.005
	Pinturas							
	a)de paredes revocadas a la cal	139,00	M2	M2	9.000	1.251.000	9.425	1.310.075
	b)de pilares revocadas a la cal	13,50	M2	M2	9.000	121.500	9.425	127.238
	c)de pilares vistos con antimoho	12,42	M2	M2	14.500	180.090	13.888	172.489

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA
U.O.C.

			incoloro							
			d)de aberturas de medera	8,00	M2	M2	14.500	116.000	21.419	171.352
			e)de viga cumbrera y vigas de galería a la cal	50,29	M2	M2	10.500	528.045	9.425	473.983
			f)de aberturas metalicas (puertas y balancines)	39,48	M2	M2	14.500	572.460	19.987	789.087
			g)de ladrillos vistos con antimoho incoloro	84,14	M2	M2	14.500	1.220.030	13.888	1.168.536
			h)de techo (tejuelones con barniz)	120,0	M2	M2	10.500	1.260.000	19.148	2.297.760
			i)de abertura de madera con barniz	14,28	M2	M2	14.500	207.060	19.987	285.414
			Revestido de azulejos	3,28	M2	M2	70.000	229.600	59.932	196.577
			Vidrios dobles	12,60	M2	M2	150.000	1.890.000	132.312	1.667.131
			Desague Pluvial							
			a)Canaleta y caño de bajada c/pintura	36,60	ml	ml	75.000	2.745.000	54.762	2.004.289
			Instalación eléctrica	1,00	Gl	Gl	1.200.000	1.200.000	3.712.671	3.712.671
			Artefactos eléctricos	1,00	Gl	Gl	1.500.000	1.500.000	2.750.343	2.750.343
			Instalación sanitaria							
			a)agua corriente	1,00	Gl	Gl	850.000	850.000	403.602	403.602
			b)pileta cocina	1,00	Gl	Gl	450.000	450.000	749.618	749.618
			Desague cloacal							
			a)Cámara de inspección	1,00	Gl	Gl	250.000	250.000	255.173	255.173
			Limpieza Final	94,00	M2	M2	2.500	235.000	5.759	541.346
								79.353.380		100.000.000

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA
U.O.C.

MUNICIPALIDAD
NUEVA ITALIA

Municipalidad de Nueva Italia

Gobierno Democrático

Avda. Próceres de Mayo N° 524 e/ Rodríguez de Francia
Telefax: 0292-935218

Construccion de cocina, comedor en La Escuela Básica N° 475 "Defensores Del Chaco"

					EMTEC EMPRESA TECNICA				PRECIO REFERENCIAL	
N°	CODIGO	DETALLE	ESPECIFICACION TECNICA	CANT	U.M	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	72131601-9982	CONSTRUCCION DE COCINA, COMEDOR EN LAS ESCUELAS BASICAS N°470,473,474,475 – AD REFERENDUM	**PREPARACION DE LA OBRA**							
			a)cartel de Obra 2x3 m con soporte metálico	1,00	GI	GI	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
			b) Limpieza y preparación del terreno	94,00	M2	M2	5.500	517.000	3.880	364.720
			c)Replanteo	94,00	M2	M2	5.500	517.000	4.142	389.348
			Excavación y carga de cimiento de piedra bruta	15,00	M3	M3	270.000	4.050.000	310.520	4.657.800
			Estructura de H° A°							
			a)Zapatas y Pilares de H° A°	1,20	M3	M3	1.200.000	1.440.000	1.474.440	1.769.328
			b)Vigas de galería de H° A°	0,42	M3	M3	1.200.000	504.000	1.647.030	691.753
			C)Viga cumbrera	1,04	M3	M3	1.200.000	1.248.000	1.792.230	1.863.919
			d)Encadenado inferior y superior de H° A°	3,57	M3	M3	1.200.000	4.284.000	1.381.014	4.930.220
			Mampostería de nivelación							
			a)de 0,30 cm. armada	16,04	M2	M2	90.000	1.443.600	121.985	1.956.639
			Relleno y apisonado de interiores	17,66	M3	M3	35.000	618.100	88.626	1.565.179
			Aislación asfáltica horizontal de muros							
			a)de paredes	46,10	ml	ml	18.500	852.850	24.000	1.106.400
			Muros de elevación de 0,15							
			a)de 0,15 para revocar	69,46	M2	M2	55.000	3.820.300	65.000	4.514.900

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA · U.O.C.

			b)de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	84,14	M2	M2	55.000	4.627.700	72.000	6.0[illegible]8.080
			c)envarillado sobre y bajo aberturas 2Ø8 por hilada (2 hiladas	42,00	M2	M2	24.500	1.029.000	14.500	609.000
			Pilares:							
			a)de 0,35 x 0,35 visto para corredor	10,40	ml	ml	145.000	1.508.000	174.500	1.814.800
			Techo de tejas y tejuelones con tirantes de H° A° de pretensados de 0,70 x 0,15 cm. Liston de boca de 0,70 x 0,15 cm. Liston de boca de 2" x 3"	122,00	M2	M2	145.000	17.690.000	202.500	24.[illegible]05.000
			Revoque de paredes y pilares							
			a)de paredes interior y exterior a una capa	139,00	M2	M2	18.500	2.571.500	32.816	4.561.424
			b)de viga cumbrera, galería y encadenado de H° A°	50,29	M2	M2	18.500	930.365	32.816	1.650.317
			c) de pilares de H° A°	5,38	M2	M2	18.500	99.530	32.816	176 550
			Contrapiso de cascotes	89,74	M2	M2	9.500	852.150	31.193	2.799.260
			Piso de baldoza calcarea	89,74	M2	M2	70.000	6.281.800	59.515	5.340.876
			Zocalo calcareo	55,90	ml	ml	20.000	1.118.000	22.413	1.252.887
			Aberturas de madera							
			a)Puerta placa de 0,80x2,10 con marco y cerradura	1,00	un	un	650.000	650.000	764.802	764.802
			Aberturas metalicas							
			a)puerta de Entrada (1.10x2.10)	1,00	un	un	1.500.000	1.500.000	1.289.203	1.289.203

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA · U.O.C.

			b)puerta de 0,80x2,10 con marco y cerradura	1,00	un	un	750.000	750.000	764.802	764.802
			c)Balancines de 1,50x1,20	12,60	M2	M2	250.000	3.150.000	296.913	3.741.104
			Alfeizar de ventanas							
			a)de revoque 1: 3(cemento – arena)	40,60	ml	ml	24.500	994.700	14.409	585.005
			Pinturas							
			a)de paredes revocadas a la cal	139,00	M2	M2	9.000	1.251.000	9.425	1.310.075
			b)de pilares revocadas a la cal	13,50	M2	M2	9.000	121.500	9.425	127.238
			c)de pilares vistos con antimoho incoloro	12,42	M2	M2	14.500	180.090	13.888	172.489
			d)de aberturas de medera	8,00	M2	M2	14.500	116.000	21.419	171.352
			e)de viga cumbrera y vigas de galería a la cal	50,29	M2	M2	9.000	452.610	9.425	473.983
			f)de aberturas metalicas (puertas y balancines)	39,48	M2	M2	14.500	572.460	19.987	789.087
			g)de ladrillos vistos con antimoho incoloro	84,14	M2	M2	14.500	1.220.030	13.888	1.168.536
			h)de techo (tejuelones con barniz)	120,0	M2	M2	10.500	1.260.000	19.148	2.297.760
			i)de abertura de madera con barniz	14,28	M2	M2	14.500	207.060	19.987	285.414
			Revestido de azulejos	3,28	M2	M2	70.000	229.600	59.937	[illegible]577
			Vidrios dobles	12,60	M2	M2	150.000	1.890.000	132.312	1.667.131
			Desague Pluvial							
			a)Canaleta y caño de bajada c/pintura	36,60	ml	ml	75.000	2.745.000	54.762	2.004.289
			Instalación eléctrica	1,00	Gl	Gl	1.200.000	1.200.000	3.712.671	3.712.671

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA · U.O.C.

			Artefactos eléctricos	1,00	GI	GI	1.500.000	1.500.000	2.750.343	2.750.343
			Instalación sanitaria							
			a)agua corriente	1,00	GI	GI	850.000	850.000	403.602	403.602
			b)pileta cocina	1,00	GI	GI	450.000	450.000	749.618	749.618
			Desague cloacal							
			a)Cámara de inspección	1,00	GI	GI	250.000	250.000	255.173	255.173
			Limpieza Final	94,00	M2	M2	2.500	235.000	5.759	541.346
								79.277.945		100.000.000

INFORME Y RECOMENDACIONES

Posteriormente luego de determinar la oferta evaluada como la más baja este comité procede a efectuar la calificación posterior del Oferente habilitado conforme a los requisitos del PBC que se detalla en el siguiente cuadro:

a) Capacidad financiera

CONCEPTO	FORMULA	AÑOS FISCALES 2010	2011	2012	PARAMETROS DE REFERENCIA
RATIO DE LIQUIDEZ	Activo corriente / Pasivo corriente	1,90			Igual o Mayor que 1
ENDEUDAMIENTO	Total pasivo / Total activo	0,241			No deberá ser mayor a 0,50
RENTABILIDAD	Utilidad del ejercicio / Patrimonio Neto	25,2%			No deberá ser negativo

b) EXPERIENCIA

Se comprueba con los contratos presentados

III) Disponibilidad Presupuestaria:

Se procede a verificar la Disponibilidad asignada en el Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2014, según el Objeto de Gasto 520 del Clasificador Presupuestario, en concordancia con el Plan Anual de Contrataciones. A través del CDP N° 01/014 se certifica que se cuenta con la Disponibilidad Presupuestaria Financiera de Gs. 400.000.0000 (Guaraníes cuatrocientos millones) pudiendo contraer las obligaciones resultantes del Llamado a Licitación por Concurso de Oferta LCO N° 01/014, hasta ese monto.----------

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA U.O.C.

IV) CONCLUSION

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 63 del Decreto N° 21909, el que previene que la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: *1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el P.B.C.; 2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato y, 3. Presente el precio evaluado como el más bajo*, este Comité arriba a la **CONCLUSION**, de RECOMENDAR la adjudicación del presente Llamado a Licitación por Concurso de Oferta N° LCO 01/014, para la " Construcción de Cocina Comedor en las Escuelas Básicas N° 470, 473, 474 475- Ad Referéndum", a la firma EMTEC EMPRESA TECNICA por un monto total de **Gs. 317.187.595 (guaraníes trescientos diez y siete millones ciento ochenta y siete mil quinientos noventa y cinco)**.----------

Finalmente, se resuelve remitir todo el expediente a la Intendencia Municipal, SUGIRIENDO la aprobación y adjudicación por acto administrativo de la máxima autoridad de la Institución, a favor de la firma más arriba individualizada. Se aclara que el procedimiento de evaluación culminó en fecha 05 de febrero, a las 10:30 hs. No habiendo otro tema que tratar se da por terminado el Acto previa lectura y ratificación del contenido del presente informe y, en prueba de conformidad, firman los miembros del Comité de Evaluación, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto.----------

Ángel Ramón López Cardozo
Encargado de UOC

José Porciano Cantero Sosa
Tesorero

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA · U.O.C

Rody Castillo Esquivel
Asistente – Dpto. Hacienda