GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construccion de canchas en el Departamento de Caazapá con ID: 372529

					OFERENTES			
					M.T. S.A.		S&V SERVIS - GRUPO MEGGA IMP EXP. S.A.	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio total**	**Precio unitario**	**Precio total**
1	72131601-9986	Construccion de cancha sintetica con iluminacion y cercado perimetral-San Juan Nepomuceno	Unidad	1				
1.1		Limpieza y nivelacion de terreno	Metros cuadrados	741	7.440	5.513.040	7.200	5.335.200
1.2		Contrapiso de cascote de 7cm	Metros cuadrados	741	9.300	6.891.300	9.000	6.669.000
1.3		Carpeta de hormigon masa de 5cm	Metros cuadrados	741	27.900	20.673.900	27.000	20.007.000
1.4		Colocacion de cesped sintetico	Metros cuadrados	648	40.920	26.516.160	39.600	25.660.800
1.5		Colocacion de postes de 3" caño negro de 1,5mm	Unidad	30	279.000	8.370.000	270.000	8.100.000
1.6		Colocacion de caños trasversales de 2.5" de 1,5mm	Metros	360	41.850	15.066.000	40.500	14.580.000
1.7		Porton de metal con tejido y cerradura	Unidad	2	799.800	1.599.600	774.000	1.548.000
1.8		Tejido malla 4 cm	Metros cuadrados	480	23.250	11.160.000	22.500	10.800.000
1.9		Iluminacion LED de 200W con caño galvanizado de 3"	Unidad	6	1.953.000	11.718.000	1.890.000	11.340.000
1.10		Cable tipo taller de 2 x 2 y TM con acometida/med	Unidad	1	2.641.200	2.641.200	2.556.000	2.556.000
1.11		Pilastra de medidor, tablero de llave y acometida con cable NYY	Unidad Medida Global	1	2.790.000	2.790.000	2.700.000	2.700.000
1.12		Bancos de madera de 1.8m	Unidad	4	697.500	2.790.000	675.000	2.700.000
1.13		Pintura de calos con antioxido	Unidad Medida Global	1	1.804.200	1.804.200	1.746.000	1.746.000
1.14		Arcos de caño galvanizado de 3" pintado en blanco	Unidad	2	930.000	1.860.000	900.000	1.800.000
1.15		Cartel de obras de 2 x 1 colocado	Metros cuadrados	1	837.000	837.000	810.000	810.000
1.16		Limpieza final y retiro de escombro	Unidad Medida Global	1	669.600	669.600	648.000	648.000
2	72131601-9986	Construccion de cancha sintetica con iluminacion y cercado perimetral-Buena Vista	Unidad	1				
1.1		Limpieza y nivelacion de terreno	Unidad	741	7.440	5.513.040	7.200	5.335.200
1.2		Contrapiso de cascote de 7cm	Unidad	741	9.300	6.891.300	9.000	6.669.000
1.3		Carpeta de hormigon masa de 5cm	Metros cuadrados	741	27.900	20.673.900	27.000	20.007.000
1.4		Colocacion de cesped sintetico	Metros cuadrados	648	40.920	26.516.160	39.600	25.660.800
1.5		Colocacion de postes de 3" caño negro de 1,5mm	Unidad	30	279.000	8.370.000	270.000	8.100.000
1.6		Colocacion de caños trasversales de 2.5" de 1,5mm	Metros	360	41.850	15.066.000	40.500	14.580.000
1.7		Porton de metal con tejido y cerradura	Unidad	2	799.800	1.599.600	774.000	1.548.000
1.8		Tejido malla 4cm	Metros cuadrados	480	23.250	11.160.000	22.500	10.800.000
1.9		Iluminacion LED de 200W con caño galvanizado de 3"	Unidad	6	1.953.000	11.718.000	1.890.000	11.340.000
1.10		Cable tipo taller de 2 x 2 y TM con acometida/med	Unidad	1	2.641.200	2.641.200	2.556.000	2.556.000
1.11		Pilastra con medidor, tablero de llave y acometida con cable NYY	Unidad Medida Global	1	2.790.000	2.790.000	2.700.000	2.700.000
1.12		Bancos de madera de 1.8m	Unidad	4	697.500	2.790.000	675.000	2.700.000
1.13		Pinturas con caños antioxido	Unidad Medida Global	1	1.804.200	1.804.200	1.746.000	1.746.000
1.14		Arcos con caño galvanizado de 3" pintado en blanco	Unidad	2	930.000	1.860.000	900.000	1.800.000
1.15		Cartel de obras de 2 x 1 colocado	Metros cuadrados	1	837.000	837.000	810.000	810.000
1.16		Limpieza final y retiro de escombro	Unidad Medida Global	1	669.600	669.600	648.000	648.000
3	72131601-9986	Construccion de cancha de futbol con cercado perimetral en el Club Atletico Capi´itindy-3 de Mayo	Unidad	1				
1.1		Cartel de obras de 2 x 1 colocado	Unidad	1	930.000	930.000	900.000	900.000
1.2		Limpieza desmonte y nivelacion de terreno	Metros cuadrados	12.000	3.441	41.292.000	3.330	39.960.000
1.3		Preparacion de suelo y plantacion de semilla de pasto en toda la superficie	Metros cuadrados	12.000	1.581	18.972.000	1.530	18.360.000
1.4		Arco metalico reglementario con red	Unidad	2	1.581.000	3.162.000	1.530.000	3.060.000
1.5		Cercado perimetral-postes de hormigon y tejido de alambre con porton	Metro lineal	380	148.800	56.544.000	144.000	54.720.000
		TOTAL OFERTADO				**362.700.000**		**351.000.000**

GOBERNACION DE CAAZAPA · U.O.C. · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá