MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA

## *CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS*

***BIENES: CONSTRUCCION DE DOS AULAS***

***FECHA: 10/06/2015***

| | | | | | JCC CONSTRUCCIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Codigo | Descripcion de Rubros | Unid | Cant. | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| 1. | 72131601-9999 | **Preparación de la obra** | | | | | | | | |
| | | a- Limpieza y preparación del terreno | M² | 170,00 | 6.960 | 1.183.200 | | | | |
| | | b- Replanteo | M² | 170,00 | 9.943 | 1.690.310 | | | | |
| 2. | | **Excavación y carga de cimiento de PBC** (0.40x0.80m.) | M³ | 22,00 | 578.503 | 12.727.066 | | | | |
| 3 | | **Estructura de H° A° :** | | | | | | | | |
| | | a- Zapata de Hº Aº | M³ | 3,25 | 3.434.863 | 11.163.305 | | | | |
| | | b- Pilar de Hº Aº | M³ | 1,63 | 4.519.557 | 7.366.878 | | | | |
| | | c- Encadenados de H° A° superior e inferior | M³ | 4,16 | 3.073.298 | 12.784.920 | | | | |
| | | d- Losa de H° A° sobre puerta | M³ | 0,24 | 2.636.709 | 632.810 | | | | |
| 4 | | **Muro de nivelación de encadenado 0,30 m.- H:0,15m,** | M² | 10,30 | 225.978 | 2.327.573 | | | | |
| 5 | | **Relleno y apisonado de interiores** | M³ | 32,80 | 161.800 | 5.307.040 | | | | |
| 6 | | **Aislación asfaltica** | | | | | | | | |
| | | a- De paredes 0,15 cms. | Ml | 45,50 | 45.196 | 2.056.418 | | | | |
| 7 | | **Muros de elevación** | | | | | | | | |
| | | De 0,15 visto a una cara | M² | 140,00 | 144.626 | 20.247.640 | | | | |
| | | De ladrillo sardinel(ladrillos laminados) | ML | 46,50 | 95.860 | 4.457.490 | | | | |
| | | De ladrillos convovo | M² | 0,50 | 178.512 | 89.256 | | | | |
| 8 | | **Pilares** | | | | | | | | |
| | | De mamposteria 0,40 x 0,40 de ladrillos comunes | Ml. | 13,00 | 157.922 | 2.052.986 | | | | |
| | | Escalones de acceso en galeria | Ud | 1,00 | 397.721 | 397.721 | | | | |
| 9 | | **Envarillado Bajo Aberturas** (2 hileras de 3 varillas de 8) | Ml | 16,50 | 26.846 | 442.959 | | | | |
| 10 | | **Techo** | | | | | | | | |
| | | De chapas con estructura metalica | M² | 150,00 | 307.330 | 46.099.500 | | | | |
| 11 | | **Revoques** | | | | | | | | |
| | | Azotada 1:3 en vigas, pilares y losas de H°A° | M² | 48,00 | 17.988 | 863.424 | | | | |
| | | Revoque De paredes interior,exterior, pilar y viga a una capa | M² | 195,00 | 64.178 | 12.514.710 | | | | |
| | | Revoque de mochetas | Ml | 57,00 | 28.112 | 1.602.384 | | | | |
| 12 | | **Contrapiso de H° de cascotes** | M² | 117,00 | 62.370 | 7.297.290 | | | | |
| 13 | | **Pisos** | | | | | | | | |
| | | a- Piso de alizada | M² | 48,00 | 81.352 | 3.904.896 | | | | |
| | | b- Piso calcareo | M² | 115,00 | 135.587 | 15.592.505 | | | | |
| 14 | | **Zocalo** | | | | | | | | |
| | | a-Zocalo calcareo | Ml | 90,00 | 35.578 | 3.202.020 | | | | |
| 15 | | **Aberturas metálicas** | | | | | | | | |
| | | a- Ventanas tipo proyectante | M² | 15,00 | 271.173 | 4.067.595 | | | | |
| | | b- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 | UN. | 2,00 | 1.755.893 | 3.511.786 | | | | |
| 16 | | **Pinturas** | | | | | | | | |
| | | a- De paredes al agua | M² | 203,50 | 45.196 | 9.197.386 | | | | |
| | | b- De ladrillo vistos con silicona-incluye sardinel | M² | 147,00 | 47.907 | 7.042.329 | | | | |
| | | c- De estructura de techo con pintura sintetica | M² | 124,00 | 45.828 | 5.682.672 | | | | |
| | | d- De aberturas metálicas con pintura sintética | M² | 41,00 | 37.964 | 1.556.524 | | | | |
| | | e- De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33 | ML | 50,00 | 24.867 | 1.243.350 | | | | |
| 17 | | **Vidrios dobles** | M² | 15,00 | 271.173 | 4.067.595 | | | | |
| 18 | | **Desagüe pluvial** | | | | | | | | |
| | | Canaletas y bajadas, desarrollo 33 | ML | 50,00 | 63.635 | 3.181.750 | | | | |
| 19 | | **Instalación eléctrica** | | | | | | | | |
| | | Bocas de luces, tomas y ventiladores | Ud. | 22,00 | 118.503 | 2.607.066 | | | | |
| | | Tablero comando luces y tomas | Ud. | 2,00 | 507.275 | 1.014.550 | | | | |
| | | Tablero comando ventiladores | Ud. | 2,00 | 108.831 | 217.662 | | | | |
| | | Artefactos fluorescentes de 3 x 40W | Ud. | 8,00 | 262.134 | 2.097.072 | | | | |
| | | Artefactos fluorescentes de 1 x 40W | Ud. | 2,00 | 106.662 | 213.324 | | | | |
| | | Ventiladores de techo | Ud. | 4,00 | 759.285 | 3.037.140 | | | | |
| | | Tablero seccional | UD. | 1,00 | 542.347 | 542.347 | | | | |
| 20 | | **Cielo raso de pvc** | M2 | 85,00 | 216.939 | 18.439.815 | | | | |
| 21 | | **Mobiliarios** | | | | | | | | |
| | | a- Pizarrones incluye pintura | Ud. | 2,00 | 1.796.354 | 3.592.708 | | | | |
| 22 | | **Limpieza final** | m2 | 170,00 | 6.960 | 1.183.200 | | | | |
| | | | | | | **248.500.172** | | | | |

MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA * U.O.C. * PARAGUAY

**Felipe figueredo**
Encargado UOC