MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ
LA MÁS LIMPIA DEL PAÍS
San Francisco 495 e/ Mcal. Estigarribia
Teléfono: (0520) 20188
Atyrá - Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
Contratación Directa Nº 17/2018

PARA LA "REPARACIÓN DE (1) SS.HH. DIFERENCIADO DE 6.00 x 3.00 Y ADECUACIÓN DE AULA CON (1) SS. HH. DE 6.00 x 2.00 DIFERENCIADO PARA PRE ESCOLAR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 5.086 SGTO. RICARDO AYALA Y ADECUACIÓN DE AULA CON (1) SS. HH. DE 6.00 x 2.00 DIFERENCIADO PARA PRE ESCOLAR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1.557 MARÍA AUXILIADORA DE LA COMPAÑÍA CANDIA"– ID N° 349.432

1. GERMÁN CUENCA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131601-001**	**REPARACIÓN DE (1) SS.HH. DIFERENCIADO DE 6.00 x 3.00 EN LA ESCUELA BÁSICA N° 5.086 SGTO. RICARDO AYALA**	**Unidad**	**1.00**		
1.1		Demolición de techo	Metros cuadrados	28.00	21,600	604,800
1.2		Demolición de azulejos	Metros cuadrados	36.00	19,200	691,200
1.3		Demolición de Piso	Metros cuadrados	25.00	16,800	420,000
1.4		Revoque	Metros cuadrados	38.00	40,800	1,550,400
1.5		Techo de tejuelones y tejas	Metros cuadrados	28.00	312,000	8,736,000
1.6		Revestimiento de azulejo	Metros cuadrados	36.00	114,000	4,104,000
1.7		Instalaciones Sanitarias: Cambio de Artículos Sanitarios, 4 lavatorios, 4 inodoros, 3 canillas exteriores, 4 canillas para lavatorio, 8 conexiones y mano de obra	Unidad	1.00	8,400,000	8,400,000
1.8		Instalaciones electricas: 8 focos, 1caja para tablero, 3 llave TM, 2 llaves de punto y toma, 4 llaves de 1 punto,cable de 4 mm para conexión y mano de obra	Unidad	1.00	3,600,000	3,600,000
1.9		Arreglo de Lavatorio Exterior	Unidad	1.00	840,000	840,000
1.10		Registro	Unidad	1.00	480,000	480,000
1.11		Cámara Séptica	Unidad	1.00	3,000,000	3,000,000
1.12		Puerta Placa	Unidad	4.00	480,000	1,920,000
1.13		Protección de Edificación	Metros cuadrados	21.00	144,000	3,024,000
1.14		Pintura de Techo	Metros cuadrados	28.00	26,400	739,200
1.15		Pintura de Pared	Metros cuadrados	50.00	24,000	1,200,000

MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ
V.O.
Unidad Operativa de Contrataciones

1.16		Pintura de Abertura	Unidad	1.00	600,000	600,000
1.17		Contrapiso	Metros cuadrados	21.00	40,800	856,800
1.18		Piso	Metros cuadrados	21.00	114,000	2,394,000
1.19		Zócalo	Metro lineal	16.00	43,200	691,200
1.20		Limpieza Final	Unidad	1.00	960,000	960,000
2	**72131601-001**	**ADECUACIÓN DE AULA CON (1) SS. HH. DE 6.00 x 2.00 DIFERENCIADO PARA PRE ESCOLAR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 5.086 SGTO. RICARDO AYALA**	**Unidad**	**1.00**		
2.1		Replanteamiento y Marcación	Unidad	1.00	456,000	456,000
2.2		Cimiento PBC	Metros cúbicos	4.00	336,000	1,344,000
2.3		Nivelación 0.30	Metros cuadrados	4.50	144,000	648,000
2.4		Aislación	Metro lineal	15.00	18,000	270,000
2.5		Pared 0.15	Metros cuadrados	18.00	114,000	2,052,000
2.6		Demolición para aberturas	Unidad	1.00	360,000	360,000
2.7		Dintel	Unidad	1.00	336,000	336,000
2.8		Revoque	Metros cuadrados	36.00	40,800	1,468,800
2.9		Techo de tejas y tejuelones	Metros cuadrados	18.00	324,000	5,832,000
2.10		Contrapiso	Metros cuadrados	12.00	40,800	489,600
2.11		Piso	Metros cuadrados	12.00	114,000	1,368,000
2.12		Zócalo	Metro lineal	12.00	42,000	504,000
2.13		Revestido de azulejos	Metros cuadrados	18.00	114,000	2,052,000
2.14		Canaleta y bajada y pintura	Unidad	1.00	720,000	720,000
2.15		Instalación Eléctrica: 1 tablero TM, 3 fluorescentes de 40, dos llaves de un punto y toma, 2 llaves de una toma, Mano de Obra	Unidad	1.00	2,160,000	2,160,000
2.16		Instalación Sanitaria: 2 inodoros pequeños completo, 3 lavatorios pequeños con mesada, 3 canillas para lavatorio, llave de de 1/2, caño de 1/2 y accesorios varios.	Unidad	1.00	4,200,000	4,200,000
2.17		Registro	Unidad	1.00	480,000	480,000
2.18		Camára Séptica	Unidad	1.00	3,000,000	3,000,000
2.19		Pozo ciego	Unidad	1.00	3,360,000	3,360,000
2.20		Pintura de techo	Metros cuadrados	18.00	26,400	475,200
2.21		Pintura de Pared	Metros cuadrados	36.00	24,000	864,000
2.22		Puerta con marco de 0.80 x 2.10	Unidad	1.00	1,176,000	1,176,000
2.23		Puerta 0.60 x 1.20	Unidad	2.00	480,000	960,000
2.24		Balancín 0.60 x 1.50	Unidad	2.00	420,000	840,000
2.25		Limpieza Final	Unidad	1.00	960,000	960,000

MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ
U.O.C.
Unidad Operativa de Contrataciones

3	**72131601-001**	**ADECUACIÓN DE AULA CON (1) SS. HH. DE 6.00 x 2.00 DIFERENCIADO PARA PRE ESCOLAR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1.557 MARÍA AUXILIADORA**	**Unidad**	**1.00**		
3.1		Replanteo	Unidad	1.00	456,000	456,000
3.2		Cimiento PBC	Metros cúbicos	4.00	336,000	1,344,000
3.3		Nivelación	Metros cuadrados	4.50	144,000	648,000
3.4		Aislación	Metro lineal	15.00	18,000	270,000
3.5		Pared 0.15	Metros cuadrados	26.00	114,000	2,964,000
3.6		Techo de Tejas y Tejuelones	Metros cuadrados	17.00	288,000	4,896,000
3.7		Dintel	Unidad	1.00	336,000	336,000
3.8		Revoque	Metros cuadrados	52.00	40,800	2,121,600
3.9		Demolición de Pared	Unidad	1.00	300,000	300,000
3.10		Contra Piso	Metros cuadrados	12.00	40,800	489,600
3.11		Piso	Metros cuadrados	12.00	114,000	1,368,000
3.12		Zócalo	Metro lineal	10.00	39,600	396,000
3.13		Revestimiento de Azulejo	Metros cuadrados	18.00	114,000	2,052,000
3.14		Instalaciones Sanitarias: 1 llave de paso de 3/4 y 1/2; 2 inodoros chicos completos; 1 regilla de piso sifonada; Caño de 3/4 y 1/2; lavatorio chico con mesada, 3 canillas para lavatorio; 5 conexiones accesorios y mano de obra	Unidad	1.00	4,200,000	4,200,000
3.15		Instalaciones eléctricas: 1 caja para llave TM; 1 caja para llave de ventiladores; 2 llave TM de 25 y 10; 2 ventiladores; 4 fluorescentes dobles de 40, 4 fluorescentes indivduales de 40; 3 llaves punto y toma; 1 llave de dos punto; 2 llaves de un punto; 3 llave de una toma y Mano Obra	Unidad	1.00	5,760,000	5,760,000
3.16		Puerta tablero 0.90 x 2.10	Unidad	1.00	1,320,000	1,320,000
3.17		Puerta placa con marco 0.80 x 2.10	Unidad	1.00	936,000	936,000
3.18		Puerta Placa 0.60 x 1.20	Unidad	2.00	420,000	840,000
3.19		Ventana Balancin 0.60 x 1.50	Unidad	2.00	384,000	768,000
3.20		Desmonte de Ventana Balancín	Unidad	1.00	240,000	240,000
3.21		Registro	Unidad	1.00	480,000	480,000
3.22		Cámara Séptica	Unidad	1.00	2,640,000	2,640,000
3.23		Pozo Ciego	Unidad	1.00	3,360,000	3,360,000
3.24		Pintura de Techo	Metros cuadrados	95.00	26,400	2,508,000

MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones

3.25		Pintura de Pared	Metros cuadrados	165.00	24,000	3,960,000
3.26		Pintura de Abertura	Unidad	1.00	840,000	840,000
3.27		Limpieza Final	Unidad	1.00	960,000	960,000
					Precio Total	**127,640,400**

El precio total es de guaraníes: ciento veintisiete millones seiscientos cuarenta mil cuatrocientos, IVA INCLUIDO. ----------

MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones

Rodrigo Javier Bernal Velázquez
ENCARGADO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Municipalidad de Atyrá