**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

**Convocatoria de la Licitación : Items del llamado CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO (TERCERA PARTE) con ID: 417278**

| | | | Oferente Nº 4 ROMAN IBARS (DESCALIFICADO) | | | | | | Oferente Nº 5 MYRIAN LUISA OZORIO MARECOS (DESCALIFICADO) | | | | | | Oferente Nº 6 JAVIER GONZALEZ CARDOZO (DESCALIFICADO) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| | | **LOTE NRO: 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 72131701-002 | ITEM N° 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COMPAÑÍA SAN RAMON DE LA CIUDAD DE SANTIAGO | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 1.1 | | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO. | Metros cuadrados | 4.038,99 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 4.038,99 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 4.038,99 | N/A | N/A | | |
| 1.1.2 | | Limpieza, desbroce con maquinas | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 1.1.3 | | Desmonte de calles/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios | Metros cuadrados | 720 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 720 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 720 | N/A | N/A | | |
| 1.1.4 | | Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 1.2 | | MOVIMIENTO DE SUELO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | Preparación de terreno para caja de empedrado. | Metros cuadrados | 4.038,99 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 4.038,99 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 4.038,99 | N/A | N/A | | |
| 1.2.2 | | Relleno y compactación de suelo base | Metros cúbicos | 807,8 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 807,8 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | 807,8 | N/A | N/A | | |
| 1.3 | | CORDÓN DE HORMIGON | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | | [illegible] (pavimento) | Metro lineal | 119 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 119 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metro lineal | 119 | N/A | N/A | | |
| 1.3.2 | | Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico | Metro lineal | 1.047,02 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 1.047,02 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metro lineal | 1.047,02 | N/A | N/A | | |
| 1.4 | | PAVIMENTACION PETREA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | | Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %) | Metros cuadrados | 4.038,99 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 4.038,99 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 4.038,99 | N/A | N/A | | |
| 1.4.2 | | Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final | Metros cuadrados | 4.038,99 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 4.038,99 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 4.038,99 | N/A | N/A | | |
| 1.4.3 | | Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI | Metros cuadrados | 4.038,99 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 4.038,99 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 4.038,99 | N/A | N/A | | |
| 1.4.4 | | Relleno lateral de contension de cordon | Metros cúbicos | 240 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 240 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | 240 | N/A | N/A | | |
| 1.5 | | Construcción de canal a cielo abierto de PBC | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | | Construcción de muros laterales para canal de PBC 0,65*0,40, INCLUYE LA BASE DE 0,20 | Metros cúbicos | 92,96 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 92,96 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | 92,96 | N/A | N/A | | |
| 1.5.2 | | Excavación para canal | Metros cúbicos | 92,96 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 92,96 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | 92,96 | N/A | N/A | | |
| 1.5.3 | | Terminacion superior de muro de PBC, con alisada de hormigon de 0,05 cm de espesor, dosaje 1:3 con piedra triturada de IV, debe coincidir con el canal de tope | Metros cúbicos | 4,17 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 4,17 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | 4,17 | N/A | N/A | | |
| 1.5.4 | | Relleno lateral de contención de canal con la misma tierra de desmonte y apisnado, y empastado | Metros cúbicos | 92,96 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 92,96 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | 92,96 | N/A | N/A | | |
| 1.5.5 | | Filtros de caños de PVC perforados de 100mm con manta geotextil cada 20 metros | Metro lineal | 3 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 3 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metro lineal | 3 | N/A | N/A | | |
| 1.5.6 | | Desmonte de TUBOS DE HORMIGON. Retiro Y DESALLIO | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 1.6 | | Construccion de pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | | BASE DE LOSA CON MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA Y RELLENADA DE 0,45 CM D EESPESOR EN LA CABECERA Y BASE DE 0,60 CM DE ANCHO, ALTURA PROMEDIO 1,20M, INCLUYE EXCAVACION | Metros cúbicos | 14,79 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 14,79 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | 14,79 | N/A | N/A | | |
| 1.6.2 | | BASE DE CANAL DE AGUA CON PIEDRA BRUTA COLOCADA DE 0,20 CM DE ESPESOR, INCLUYE EXCAVACION | Metros cúbicos | 7,34 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 7,34 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | 7,34 | N/A | N/A | | |
| 1.6.3 | | TERMINACION DE BASE DE FONDO DE PONTILLON CON HORMIGON ESPESOR DE 0,05, CON PIEDRA TRITURADA DE IV, DOSAJE 1: 3 | Metros cúbicos | 3,63 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 3,63 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | 3,63 | N/A | N/A | | |
| 1.6.4 | | Vigas de hormigon armado apoyo de losa | Metros cúbicos | 1,04 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 1,04 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | 1,04 | N/A | N/A | | |
| 1.6.5 | | Losa de hormigon armado, ESPESOR 0,20, INCLUYE LOSA DE APROXIMACION Y CANAL DE DESAGUE | Metros cúbicos | 9,6 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 9,6 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | 9,6 | N/A | N/A | | |
| 1.6.6 | | Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 2 | 72131601-001 | ITEM N° 2 CONSTRUCCION DE LOCAL DE PRODUCTORES CONAMURI DE LA CIUDAD DE SANTA MARIA | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 2.1 | | Preparación de Obra | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Replanteo | Metros cuadrados | 60,64 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 60,64 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 60,64 | N/A | N/A | | |
| 2.1.2 | | Excavación y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 2,32 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 2,32 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | 2,32 | N/A | N/A | | |
| 2.2 | | Estructura de HºAº: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | | a- Zapatas y Pilares de HºAº | Metros cúbicos | 1,32 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 1,32 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | 1,32 | N/A | N/A | | |
| 2.2.2 | | b- Vigas inferores, superiores | Metros cúbicos | 1,03 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 1,03 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | 1,03 | N/A | N/A | | |
| 2.2.3 | | Pilares de Ho. Ao. | Metros cúbicos | 1,49 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 1,49 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | 1,49 | N/A | N/A | | |
| 2.3 | | Muros de Nivelación h: 0,50m | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | | b- De 0,30m armada | Metros cuadrados | 2,58 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 2,58 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 2,58 | N/A | N/A | | |
| 2.3.2 | | Relleno y agisonado de interiores | Metros cúbicos | 21,5 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 21,5 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | 21,5 | N/A | N/A | | |
| 2.4 | | Aislación asfáltica de muros: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | | a- De paredes | Metros cuadrados | 3,87 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 3,87 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 3,87 | N/A | N/A | | |
| 2.5 | | Muros de Elevación: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | | b- De 0,15m para revocar LADRILLOS HUECOS | Metros cuadrados | 18,46 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 18,46 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 18,46 | N/A | N/A | | |
| 2.5.2 | | f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm | Metro lineal | 13,5 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 13,5 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metro lineal | 13,5 | N/A | N/A | | |
| 2.6 | | Pilares | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | | b- De 15*15m de metal con carga de hormigon con zapata de 0,65*0,65*0,8 ver detalle | Unidad | 3 | N/A | N/A | | | Unidad | 3 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 3 | N/A | N/A | | |
| 2.7 | | Techo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7.1 | | c- techo con estructura metalica, con vigas reticuladas y correas del mismo material , con aislante termico doble capa de aluminio | Metros cuadrados | 27,43 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 27,43 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 27,43 | N/A | N/A | | |
| 2.8 | | Revoques: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8.1 | | a- De paredes Interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 36,92 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 36,92 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 36,92 | N/A | N/A | | |
| 2.9 | | Solados | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.1 | | Contrapiso de Hº de CASCOTILLOS , SALON, GALERIA Y | Metros cuadrados | 63,69 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 63,69 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 63,69 | N/A | N/A | | |
| 2.9.2 | | Contrapiso de CASCOTILLOS , CAMINERO DE HORMIGON ARMADO | Metros cúbicos | 32,69 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 32,69 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | 32,69 | N/A | N/A | | |
| 2.9.3 | | Piso MOSAICO DE GRANITO RECONSTITUIDO GRIS , PULIDO | Metros cuadrados | 61,69 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 61,69 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 61,69 | N/A | N/A | | |
| 2.9.4 | | CAMINERO DE Ho.Ao | Metros cuadrados | 30,69 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 30,69 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 30,69 | N/A | N/A | | |
| 2.9.5 | | Zócalo Calcareo | Metro lineal | 29,73 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 29,73 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metro lineal | 29,73 | N/A | N/A | | |
| 2.9.6 | | Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada | Metros cuadrados | 15 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 15 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 15 | N/A | N/A | | |
| 2.10 | | Aberturas metálicas: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.1 | | a- Ventanas tipo balancines SEGÚN PLANO 1,30*0,5 | Metros cuadrados | 1,3 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 1,3 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 1,3 | N/A | N/A | | |
| 2.10.2 | | Puerta corrediza metalica con rieles superiro e inferior, cerraduras, con chapa doble, marco de 50mm, 3,35 metros x2,42 | Unidad | 8,11 | N/A | N/A | | | Unidad | 8,11 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 8,11 | N/A | N/A | | |
| 2.10.3 | | Puerta metalica tipo rejas de 3, 50 x 2.00 de dos hojas de abrir. Ca;os metalicos de 2mm, de 20 x 30 | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 7 | N/A | N/A | | |
| 2.11 | | Pintura | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.1 | | a- De paredes a la cal, filtrado para base de latex | Metros cuadrados | 36,92 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 36,92 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 36,92 | N/A | N/A | | |
| 2.11.2 | | a- De paredes a latex | Metros cuadrados | 36,92 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 36,92 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 36,92 | N/A | N/A | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11.3 | | f- De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 32.82 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 32.82 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 32.82 | N/A | N/A | | |
| 2.11.4 | | Pintura de techo metalico con base de antioxido | Metros cuadrados | 27,43 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 27,43 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 27,43 | N/A | N/A | | |
| 2.11.5 | | Vidrios Dobles | Metros cuadrados | 1,3 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 1,3 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 1,3 | N/A | N/A | | |
| 2.12 | | Instlacion electrica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.12.1 | | Tableros(readecuacion d ela existente y tablero nuevo) mas alimentación, hasta un maximo de 30 mts. | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 2.12.2 | | Artefactos Eléctricos , juego de lamparas florecesntes adosados al muro (1 x 40) y tres tomas en el salon; cantidad 4 y tomas cuatro unidades; en galeria 1x40 y tomas sobre mesada, 2 unidades y 2 ventiladores. | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 2.12.3 | | Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcareo, otros | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 2.12.4 | | Cartel de obra y plancha de granito | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 2.13 | | Cerca perimetral de mamposteria, pilares de hormigón y rejas metalicas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.1 | | Zapatita de 0,60 x0,60x0,20 de Hº Ao. ( para base de pilares de Hº Ao, de 0,20 x 0,20 | Metros cúbicos | 0.32 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 0.32 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | 0.32 | N/A | N/A | | |
| 2.13.2 | | Pilares de hormigon 0,20 x0,20, hasta una altura de 1,00 | Metros cuadrados | 0.36 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 0.36 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 0.36 | N/A | N/A | | |
| 2.13.3 | | Muro de piedra bruta colocada, | Metros cúbicos | 1.89 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 1.89 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | 1.89 | N/A | N/A | | |
| 2.13.4 | | Nivelación de ladrillos armada | Metros cuadrados | 3 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 3 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 3 | N/A | N/A | | |
| 2.13.5 | | Aislacion hidrofuga | Metros cuadrados | 1.8 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 1.8 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 1.8 | N/A | N/A | | |
| 2.13.6 | | Envarillado de mamposteria | Metro lineal | 12 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 12 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metro lineal | 12 | N/A | N/A | | |
| 2.13.7 | | Rejas metalicas con caños de 10 x 10 metalico cargado con hormigon y sellado en la parte superior según plano. Rejas de 2x2 cm | Metros cuadrados | 10.5 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 10.5 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 10.5 | N/A | N/A | | |
| 2.13.8 | | Mamposteria de elevacion de 0,15 con refuerzo d evarillas sobre nivelacion y terminacion superior, con revoque y pintado | Unidad | 11.5 | N/A | N/A | | | Unidad | 11.5 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 11.5 | N/A | N/A | | |
| 2.13.9 | | Revoque de muro, con hidrofugo | Metros cuadrados | 21 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 21 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 21 | N/A | N/A | | |
| 2.13.10 | | Pintura a latex, previ base a la cal | Metros cuadrados | 23 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 23 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 23 | N/A | N/A | | |
| 2.13.11 | | Pintura de Rejas metalicas previo tratamiento antioxido | Metros cuadrados | 21 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 21 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 21 | N/A | N/A | | |
| 2.13.12 | | Pilares de hormigon 0,30x0,30 x 2 mas zapatas paar porton metalico | Metros cúbicos | 0.65 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 0.65 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | 0.65 | N/A | N/A | | |
| 3 | 72131601-001 | ITEM N° 3 CONSTRUCCION DE TINGLADO PARA CAMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 3.1 | | Replanteo y marcacion | Metros cuadrados | 185,5 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 185,5 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 185,5 | N/A | N/A | | |
| 3.2 | | Relleno y compactacion | Metros cúbicos | 60 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 60 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | 60 | N/A | N/A | | |
| 3.3 | | Zapata de HºAº 1,00x1,00 | Metros cúbicos | 6.5 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 6.5 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | 6.5 | N/A | N/A | | |
| 3.4 | | Columnas de HºAº | Metros cúbicos | 6.2 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 6.2 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | 6.2 | N/A | N/A | | |
| 3.5 | | Viga Cadena inferior 15x30 | Metro lineal | 63 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 63 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metro lineal | 63 | N/A | N/A | | |
| 3.6 | | Viga Cadena medio 15x30 | Metro lineal | 54 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 54 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metro lineal | 54 | N/A | N/A | | |
| 3.7 | | Viga Cadena superior | Metro lineal | 54 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 54 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metro lineal | 54 | N/A | N/A | | |
| 3.8 | | Mamposteria de nivelacion con ladrillo comun de 0,30 m. | Metros cuadrados | 25 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 25 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 25 | N/A | N/A | | |
| 3.9 | | Mamposteria de elevacion con ladrillo comun de 0,15 m. | Metros cuadrados | 320 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 320 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 320 | N/A | N/A | | |
| 3.10 | | Aislacion horizontal | Metro lineal | 63 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 63 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metro lineal | 63 | N/A | N/A | | |
| 3.11 | | Envarillado sobre aberturas | Metro lineal | 13 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 13 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metro lineal | 13 | N/A | N/A | | |
| 3.12 | | Contrapiso de cascote | Metros cuadrados | 185,5 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 185,5 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 185,5 | N/A | N/A | | |
| 3.13 | | Carpeta para piso ceramico | Metros cuadrados | 185.5 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 185.5 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 185.5 | N/A | N/A | | |
| 3.14 | | Revoque de paredes | Metros cuadrados | 640 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 640 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 640 | N/A | N/A | | |
| 3.15 | | Techo de chapa sobre estructura metalica, CON MEMBRANA TERMICA TIPO ISOLAN | Metros cuadrados | 203 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 203 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 203 | N/A | N/A | | |
| 3.16 | | Piso ceramico ESMALTADO PIS DE ALTO TRANSITO | Metros cuadrados | 185,5 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 185,5 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 185,5 | N/A | N/A | | |
| 3.17 | | Zocalo del mismo piso | Metro lineal | 54 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 54 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metro lineal | 54 | N/A | N/A | | |
| 3.18 | | Azulejado en areas humedas | Metros cuadrados | 32 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 32 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 32 | N/A | N/A | | |
| 3.19 | | Desague cloacal, camara septica y pozo ciego | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 3.20 | | Inst. de agua corriente | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 2 | N/A | N/A | | |
| 3.21 | | Artefactos sanitarios y grifierias | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 2 | N/A | N/A | | |
| 3.22 | | Inst. Electrica, INLCUYE ARTEFACTO, TABLEROS, CAJA D ELLAVES, T.V. AA | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 3.23 | | Carpinteria de madera (puertas de baño) | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 3.24 | | Puerta metalica | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 3.25 | | Aberturas de vidrioS TEMPLADOS (puerta de acceso ) CON CARPINTERIA DE ALUMINIO DE 2X 2,4, CERRADURAS, FRENO HIDRULICO, MANIJON | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 3.26 | | Aberturas de vidrioS TEMPLADOS Y CARPINTERIA DE ALUMINIO ( ventanas de sanitarios 40X60) | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 2 | N/A | N/A | | |
| 3.27 | | Aberturas de vidrioS TEMPLADOS Y CARPINTERIA DE ALUMINIO ( ventanas de SALON DE 1,30 X 0,65) | Metros cuadrados | 2.54 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 2.54 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 2.54 | N/A | N/A | | |
| 3.28 | | Pintura de paredes al latex, PREVIA PREPARACION A BASE DE CAL | Metros cuadrados | 640 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 640 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 640 | N/A | N/A | | |
| 3.29 | | Limpieza final y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 3.30 | | CARTEL DE OBRA Y PLANCHA DE GRANITO | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 4 | 72131601-001 | ITEM N° 4 CONSTRUCCION DE LOCAL DE PRODUCTORES PARA EL FRENTE DEMOCRATICO POR EL PUEBLO DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 4.1 | | Preparación de Obra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | | Replanteo | Metros cuadrados | 100 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 100 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 100 | N/A | N/A | | |
| 4.1.2 | | Excavación y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 8.76 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 8.76 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | 8.76 | N/A | N/A | | |
| 4.2 | | Estructura de HºAº: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | | a- Zapatas y Pilares de HºAº | Metros cúbicos | 2.85 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 2.85 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | 2.85 | N/A | N/A | | |
| 4.2.2 | | b- Vigas inferores, superiores | Metros cúbicos | 5.53 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 5.53 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | 5.53 | N/A | N/A | | |
| 4.3 | | Muros de Nivelación h: 0,50m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | | b- De 0,30m armada | Metros cuadrados | 11.72 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 11.72 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 11.72 | N/A | N/A | | |
| 4.3.2 | | Relleno y aplsonado de interiores | Metros cúbicos | 12.36 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 12.36 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | 12.36 | N/A | N/A | | |
| 4.4 | | Aislación asfáltica de muros: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1 | | a- De paredes | Metros cuadrados | 27.67 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 27.67 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 27.67 | N/A | N/A | | |
| 4.5 | | Muros de Elevación: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.1 | | b- De 0,15m para revocar | Metros cuadrados | 148.36 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 148.36 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 148.36 | N/A | N/A | | |
| 4.5.2 | | a- De 0,30m revocada a ambas caras | Metros cuadrados | 34.3 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 34.3 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 34.3 | N/A | N/A | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5.3 | | f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm | Metro lineal | 45 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 45 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metro lineal | 45 | N/A | N/A | | |
| 4.6 | | Pilares | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.1 | | b- De 15*15m de metal con carga de hormigon con zapata de 0,65*0,65*0,8 ver detalle | Unidad | 3 | N/A | N/A | | | Unidad | 3 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 3 | N/A | N/A | | |
| 4.7 | | Techo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7.1 | | c- techo con estructura metalica, con vigas reticuladas y correas del mismo material , con aislante termico doble capa de aluminio | Metros cuadrados | 134 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 134 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 134 | N/A | N/A | | |
| 4.8 | | Revoques: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.8.1 | | a- De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 365,32 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 365,32 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 365,32 | N/A | N/A | | |
| 4.9 | | Solados | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9.1 | | Contrapiso de Hº de cascotes | Metros cuadrados | 114,75 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 114,75 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 114,75 | N/A | N/A | | |
| 4.9.2 | | Piso de Baldosa Calcarea gris | Metros cuadrados | 112,75 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 112,75 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 112,75 | N/A | N/A | | |
| 4.9.3 | | Zócalo Calcareo | Metro lineal | 55,5 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 55,5 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metro lineal | 55,5 | N/A | N/A | | |
| 4.9.4 | | Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada | Metros cuadrados | 26,35 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 26,35 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 26,35 | N/A | N/A | | |
| 4.9.5 | | Piso ceramico esmaltadao incluye carpeta | Metros cuadrados | 2 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 2 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 2 | N/A | N/A | | |
| 4.10 | | Aberturas de madera: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.10.1 | | a- Puerta madera de 0,90x2,10m - placa incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material | Unidad | 3 | N/A | N/A | | | Unidad | 3 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 3 | N/A | N/A | | |
| 4.11 | | Aberturas metálicas: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.11.1 | | a- Ventanas tipo balancines SEGÚN PLANO 1.40 X 1.1 | Unidad | 8 | N/A | N/A | | | Unidad | 8 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 8 | N/A | N/A | | |
| 4.11.2 | | a- Puerta metalica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 2 | N/A | N/A | | |
| 4.11.3 | | a- Puerta metalica 0,90 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material | Unidad | 3 | N/A | N/A | | | Unidad | 3 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 3 | N/A | N/A | | |
| 4.11.4 | | a- Puerta metalica 1,00 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 4.12 | | Pintura | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.12.1 | | a- De paredes a la cal, filtrado para base de latex | Metros cuadrados | 365,32 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 365,32 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 365,32 | N/A | N/A | | |
| 4.12.2 | | a- De paredes a latex | Metros cuadrados | 365,32 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 365,32 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 365,32 | N/A | N/A | | |
| 4.12.3 | | c- De pilares metalicos | Unidad | 3 | N/A | N/A | | | Unidad | 3 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 3 | N/A | N/A | | |
| 4.12.4 | | f- De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 24,64 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 24,64 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 24,64 | N/A | N/A | | |
| 4.12.5 | | d- De abertura de madera con barniz sintético | Metros cuadrados | 11,34 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 11,34 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 11,34 | N/A | N/A | | |
| 4.12.6 | | e- Pintura de canaletas con esmalte sintentico y base de antioxido o producto 2 en 1, ver mercado | Metro lineal | 56,88 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 56,88 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metro lineal | 56,88 | N/A | N/A | | |
| 4.12.7 | | Pintura de techo metalico con base de antioxido | Metros cuadrados | 134 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 134 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 134 | N/A | N/A | | |
| 4.13 | | Revestimientos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.13.1 | | a- azulejo | Metros cuadrados | 8 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 8 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 8 | N/A | N/A | | |
| 4.13.2 | | Vidrios Dobles | Metros cuadrados | 10 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 10 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 10 | N/A | N/A | | |
| 4.14 | | Desagüe Pluvial: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.14.1 | | a- Canaleta y caño de bajada NP26 - desarrollo 33cms. | Metro lineal | 43,26 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 43,26 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metro lineal | 43,26 | N/A | N/A | | |
| 4.15 | | Instlacion electrica | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.15.1 | | Tableros(readecuacion d ela existente y tablero nuevo para el comedor) mas alimentación, hasta un maximo de 30 mts. De extension de de tendido electrico con cables prensambldos con postes de carandy | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 4.15.2 | | Artefactos Eléctricos , juego de lamparas florecesntes colgantes con planchelas y 3 tomas en el salon, en oficinas mismo tipo colgante de 2x40, 4 y tomas 4 unidades; en el sanitraio aplique con toma y punto; en coicna un dgante 2x40 y tomas sobre mesada | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 4.15.3 | | ACOMETIDA | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 4.16 | | Instalación Sanitaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.16.1 | | Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamamos, extension de cañeria hidraulica para provision de agua. Acometida de un maximo de 30ml y 10ml. Con los accesorios incluidos | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 4.16.2 | | Desagüe Cloacal de baño completo , 1 registro desengrasador para cocina y su desague , mas un pozo ciego según plano, camara septica, rejilla de piso sifonada en cocina y baños, cañerias de ventilación, dos registrso de 0,40 x 0,50 | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 4.16.3 | | Provision y colocacion de una bacha d eacero inoxidable d e0,40 x0,30.- con grifería y artefactos sanitarios según plano, con sifon, incluye mesada con revestido de azulejos. | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 4.16.4 | | Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcareo, otros | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 5 | 72131601 001 | ITEM N° 5 CONSTRUCCION DE TINGLADO CENTRO COMUNITARIO ESTERO BELLACO DE LA CIUDAD DE AYOLAS | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 5.1 | | Preparación de la obra | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | | Limpieza y preparación del terreno | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 5.1.2 | | Replanteo | Metros cuadrados | 347,25 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 347,25 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 347,25 | N/A | N/A | | |
| 5.1.3 | | Excavación y carga de Cimiento con PBC | Metros cúbicos | 21,12 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 21,12 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | 21,12 | N/A | N/A | | |
| 5.2 | | Estructura de H°A° | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | | Zapatas de H°A° | Metros cúbicos | 7,02 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 7,02 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | 7,02 | N/A | N/A | | |
| 5.2.2 | | Pilares de H°A° | Metros cúbicos | 5,08 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 5,08 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | 5,08 | N/A | N/A | | |
| 5.2.3 | | Encadenado inferior de H°A° | Metros cúbicos | 7,92 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 7,92 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | 7,92 | N/A | N/A | | |
| 5.3 | | MAMPOSTERIA DE ELEVACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1 | | Muros de 0,15cm de ladrillos HUECOS, con revoque interior hidrófugo | Metros cuadrados | 79,55 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 79,55 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 79,55 | N/A | N/A | | |
| 5.3.2 | | Mamposteria de ladrillos convocó | Metros cuadrados | 17,94 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 17,94 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 17,94 | N/A | N/A | | |
| 5.4 | | Piso baldosas calcareas 25x25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.1 | | Contrapiso de H° de cascotes 10cm | Metros cuadrados | 335,89 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 335,89 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 335,89 | N/A | N/A | | |
| 5.4.2 | | Relleno y apisonado del terreno, incluye acarreo | Metros cúbicos | 50,38 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 50,38 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | 50,38 | N/A | N/A | | |
| 5.4.3 | | Piso baldosas calcareas 25x25cm | Metros cuadrados | 335,89 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 335,89 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 335,89 | N/A | N/A | | |
| 5.4.4 | | Estructura para tinglado. Techo de chapa ondulada N°26 sobre Estructura reticulada tratadas con pintura antioxido y aislante termico con membrana poliuretaica con laminas de aluminio | Metros cuadrados | 360 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 360 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 360 | N/A | N/A | | |
| 5.4.5 | | Revoque interior | Metros cuadrados | 440 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 440 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 440 | N/A | N/A | | |
| 5.4.6 | | Construcción de dos sanitarios incluyen desagues, cámara séptica y pozo ciego, equipamientos, insatlaciones hidraúlicas | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 2 | N/A | N/A | | |
| 5.4.7 | | Revestido de azulejos | Metros cuadrados | 36 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 36 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 36 | N/A | N/A | | |
| 5.4.8 | | Instalaciones eléctricas, incluyen tableros, acometida, artefactos de iluminación | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 5.4.9 | | Aberturas metálicas de 1,80 x2,00, puertas incluyen marcos, cerraduras y hojas metalicas | Unidad | 4 | N/A | N/A | | | Unidad | 4 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 4 | N/A | N/A | | |
| 5.4.10 | | Aberturas metálicas de 1,00 x1,40 po balancin | Unidad | 3 | N/A | N/A | | | Unidad | 3 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 3 | N/A | N/A | | |
| 5.4.11 | | cartel de obra y plancha de granito | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 6 | 72131601 001 | ITEM N° 6 CONSTRUCCION DE QUINCHO CON SANITARIO EN EL CLUB A LAS 7 DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 6.1 | | Replanteo y marcacion | Metros cuadrados | 60 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 60 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 60 | N/A | N/A | | |
| 6.2 | | Relleno y compactacion | Metros cúbicos | 25 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 25 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | 25 | N/A | N/A | | |
| 6.3 | | Zapata | Metros cúbicos | 1 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 1 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | 1 | N/A | N/A | | |
| 6.4 | | Columnas | Metros cúbicos | 0,7 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 0,7 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | 0,7 | N/A | N/A | | |
| 6.5 | | Encadenado inferior | Metro lineal | 55 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 55 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metro lineal | 55 | N/A | N/A | | |
| 6.6 | | Encadenado superior | Metro lineal | 65 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 65 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metro lineal | 65 | N/A | N/A | | |
| 6.7 | | Cimiento de P.B.C | Metros cúbicos | 18 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 18 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | 18 | N/A | N/A | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.8 | | Mamposteria de nivelacion con ladrillo comun de 0,30 m. | Metros cuadrados | 35 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 35 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 35 | N/A | N/A | | |
| 6.9 | | Mamposteria de elevacion con ladrillo comun de 0,15 m. | Metros cuadrados | 200 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 200 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 200 | N/A | N/A | | |
| 6.10 | | Pilar de ladrillo comun | Metro lineal | 8,25 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 8,25 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metro lineal | 8,25 | N/A | N/A | | |
| 6.11 | | Aislacion horizontal | Metro lineal | 55 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 55 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metro lineal | 55 | N/A | N/A | | |
| 6.12 | | Contrapiso de cascote | Metros cuadrados | 60 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 60 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 60 | N/A | N/A | | |
| 6.13 | | Revoque de paredes | Metros cuadrados | 400 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 400 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 400 | N/A | N/A | | |
| 6.14 | | Techo de chapa termoacustica sobre estructura metalica | Metros cuadrados | 66 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 66 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 66 | N/A | N/A | | |
| 6.15 | | Piso baldosa calcarea | Metros cuadrados | 60 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 60 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 60 | N/A | N/A | | |
| 6.16 | | Zocalo | Metro lineal | 40 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 40 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metro lineal | 40 | N/A | N/A | | |
| 6.17 | | Azulejo | Metros cuadrados | 100 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 100 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 100 | N/A | N/A | | |
| 6.18 | | Desague cloacal | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 6.19 | | Pozo ciego | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 6.20 | | Camara septica | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 6.21 | | Agua corriente | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 6.22 | | Artefactos sanitarios y grifierias | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 6.23 | | Instalacion electrica | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 6.24 | | Pintura de paredes al latex | Metros cuadrados | 400 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 400 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 400 | N/A | N/A | | |
| 6.25 | | Carpinteria de madera (puertas) | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 6.26 | | Aberturas de vidrio templado (ventanas) | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 6.27 | | Limpieza final y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 7 | 72131601.001 | ITEM N° 7 CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS ECONOMICAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 7.1 | | CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA | Metros cúbicos | 44,41 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 44,41 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | 44,41 | N/A | N/A | | |
| 7.2 | | Mamposteria de nivelación de 0,30m con ladrillo común, alt: 0,30m, ARMADA | Metros cuadrados | 76,13 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 76,13 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 76,13 | N/A | N/A | | |
| 7.3 | | Aislación horizontal de paredes | Metro lineal | 160,3 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 160,3 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metro lineal | 160,3 | N/A | N/A | | |
| 7.4 | | Mamposteria de elevación de 0,15m con ladrillo común, a revocar ambas caras | Metros cuadrados | 773,01 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 773,01 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 773,01 | N/A | N/A | | |
| 7.5 | | Envarillado sobre aberturas, con 2 varillas de 8mm y antepecho con 2 varillas de 6mm | Metro lineal | 253,75 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 253,75 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metro lineal | 253,75 | N/A | N/A | | |
| 7.6 | | Envarillado de mamposterías con 2 var. De 8mm, altura asiento de tirantes | Metro lineal | 253,75 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 253,75 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metro lineal | 253,75 | N/A | N/A | | |
| 7.7 | | Techo de CHAPA CON ESTRUCTURA METALICA, membrana aislante doble cobertura de aluminio | Metros cuadrados | 287 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 287 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 287 | N/A | N/A | | |
| 7.8 | | Revoque interior/ exterior (con hidrófugo) a una capa | Metros cuadrados | 1.372 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 1.372 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 1.372 | N/A | N/A | | |
| 7.9 | | Contrapiso de cascotes, esp: 7cm. mínimo | Metros cuadrados | 216,3 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 216,3 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 216,3 | N/A | N/A | | |
| 7.10 | | Piso Cerámico, incluye carpeta de cemento | Metros cuadrados | 216,3 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 216,3 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 216,3 | N/A | N/A | | |
| 7.11 | | Revestimiento en baños, pisos con cerámicos y paredes con azulejos altura 1,80m. | Metros cuadrados | 56 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 56 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 56 | N/A | N/A | | |
| 7.12 | | Revestimientos en cocina y lavadero | Metros cuadrados | 10,5 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 10,5 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 10,5 | N/A | N/A | | |
| 7.13 | | P Puerta metálica de baño de 0,70x2,10m, incluye marco y cerradura | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 7 | N/A | N/A | | |
| 7.14 | | P Puerta metálica de pasillo de 0,80x2,10m según detalle | Unidad | 14 | N/A | N/A | | | Unidad | 14 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 14 | N/A | N/A | | |
| 7.15 | | V1 - Ventana metálica tipo balancin (1,00x1,00m) | Unidad | 14 | N/A | N/A | | | Unidad | 14 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 14 | N/A | N/A | | |
| 7.16 | | V3 - Ventana metálica tipo balancin (0,60x0,40m) | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 7 | N/A | N/A | | |
| 7.17 | | Vidrio incoloro de 3mm. en ventanas tipo balancin | Metros cuadrados | 39,2 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 39,2 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | 39,2 | N/A | N/A | | |
| 7.18 | | Desagüe Cloacal de Baño con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, incluye cajas sifonadas con rejilla en ducha, incluida la ventilación. | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 7 | N/A | N/A | | |
| 7.19 | | Desagüe Cloacal de Pileta de Cocina con desengrasador,cañerías de PVC y accesorios del mismo material, y sifon | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 7 | N/A | N/A | | |
| 7.20 | | Desagüe Cloacal de Pileta de Lavado con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, con desengrasador y sifón | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 7 | N/A | N/A | | |
| 7.21 | | Registros de 40x40cm con doble tapa de H°A°, | Unidad | 14 | N/A | N/A | | | Unidad | 14 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 14 | N/A | N/A | | |
| 7.22 | | Cañería de PVC de 100mm, para desagüe cloacal, aguas negras. | Metro lineal | 49 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 49 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metro lineal | 49 | N/A | N/A | | |
| 7.23 | | Cañería de PVC de 075mm, para desagüe de agua de cocina, lavado y agua de baño. | Metro lineal | 49 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 49 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metro lineal | 49 | N/A | N/A | | |
| 7.24 | | Cámara Séptica de 0,70x 1,40m y Prof: 1,40m, de tres tapas | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 7 | N/A | N/A | | |
| 7.25 | | Pozo Ciego de diámetro 1,50m y Prof 2,00m. | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 7 | N/A | N/A | | |
| 7.26 | | Instalación de cañería de alimentación de agua con caño de PVC hasta la entrada del baño | Metro lineal | 70 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 70 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metro lineal | 70 | N/A | N/A | | |
| 7.27 | | Instalación de agua corriente para Baño con cañerías de pvc para agua fría solo en baño,para inodoro,ducha, lavatorio | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 7 | N/A | N/A | | |
| 7.28 | | Instalación de agua corriente para pileta de cocina con cañerías de PVC para agua fría solo | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 7 | N/A | N/A | | |
| 7.29 | | Instalación de agua corriente para pileta de lavado con cañería de pvc | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 7 | N/A | N/A | | |
| 7.30 | | Provision y colocacion de Artefactos Sanitarios en Baño, incluye lavatorio, inodoro ,rejilla de caja sifonada con cisterna alta, ducha eléctrica, Grifierias para los artefactos, | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 7 | N/A | N/A | | |
| 7.31 | | Provision y colocacion de Pileta de Cocina de una bacha de acero inoxidable | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 7 | N/A | N/A | | |
| 7.32 | | Provision y colocacion de Pileta de lavado en granito reconstruido | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 7 | N/A | N/A | | |
| 7.33 | | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.33.1 | | Construccion de pilastra para caja de medidor de Ande,tableros,columnas,puesta a tierra(jabalinas) incluye la acometida y provision de accesorios | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 7 | N/A | N/A | | |
| 7.33.2 | | Linea Monofásica desde el Medidor hasta el tablero Principal | Metro lineal | 63 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 63 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Metro lineal | 63 | N/A | N/A | | |
| 7.33.3 | | Tablero Principal | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 7 | N/A | N/A | | |
| 7.34 | | Instalacion Bocas de: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.34.1 | | Luces | Unidad | 42 | N/A | N/A | | | Unidad | 42 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 42 | N/A | N/A | | |
| 7.34.2 | | Tomacorrientes comunes | Unidad | 49 | N/A | N/A | | | Unidad | 49 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 49 | N/A | N/A | | |
| 7.34.3 | | Duchas Eléctricas | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 7 | N/A | N/A | | |
| 7.35 | | Artefactos de Iluminación | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.35.1 | | Aplique de pared de 1x60W | Unidad | 14 | N/A | N/A | | | Unidad | 14 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 14 | N/A | N/A | | |
| 7.35.2 | | Tomacorrientes comunes | Unidad | 42 | N/A | N/A | | | Unidad | 42 | N/A | N/A | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | 42 | N/A | N/A | | |
| | | | | | | | Precio Total | | | | | | Precio Total | | | | | | Precio Total | |

| LOTE NRO: 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Marca** | **Procedencia** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Marca** | **Procedencia** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Marca** | **Procedencia** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** |
| 1 | 72131601.001 | ITEM N° 1 READECUACION CENTRO COMUNITARIO DE TAÑARANDY Y MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA COMPAÑÍA TAÑARANDY DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 1.1 | | PREPARACIÓN DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Replanteo y Marcación | Metros cuadrados | 184,9 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 184,9 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 184,9 | N/A | N/A | | |
| 1.1.2 | | Excavación para cimientos | Metros cúbicos | 13,1 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 13,1 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 13,1 | N/A | N/A | | |
| 1.1.3 | | Demolición de techo de tejas zona frente de capilla | Metros cuadrados | 26,7 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 26,7 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 26,7 | N/A | N/A | | |
| 1.1.4 | | Demolición de piso de ladrillo zona frente de capilla | Metros cuadrados | 16,3 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 16,3 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 16,3 | N/A | N/A | | |
| 1.1.5 | | Demolición de pilares de mampostería zona frente de capilla | Metros cuadrados | 17 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 17 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 17 | N/A | N/A | | |
| 1.2 | | CIMIENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | Con PBC (60x60) cm | Metros cúbicos | 3,13 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 3,13 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 3,13 | N/A | N/A | | |
| 1.3 | | MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1 | | De 0,30 m con ladrillo común 5 hiladas | Metros cuadrados | 1,64 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 1,64 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 1,64 | N/A | N/A | | |
| 1.4 | | ESTRUCTURA DE H°A° | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | | Hormigón ciclópeo 75x75 cm | Metros cúbicos | 1,69 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 1,69 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 1,69 | N/A | N/A | | |
| 1.4.2 | | Zapatas de H°A° fck=18Mpa dimensiones indicadas en planos | Metros cúbicos | 7,69 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 7,69 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 7,69 | N/A | N/A | | |
| 1.4.3 | | Tronco de H°A° dimensiones indicadas en planos | Metros cúbicos | 0,57 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 0,57 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 0,57 | N/A | N/A | | |
| 1.4.4 | | Pilares de H°A° fck=21MPa (30x50) cm | Metros cúbicos | 5,4 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 5,4 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 5,4 | N/A | N/A | | |
| 1.4.5 | | Pilares de H°A° fck=21MPa (15x30) cm | Metros cúbicos | 0,42 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 0,42 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 0,42 | N/A | N/A | | |
| 1.4.6 | | Viga encadenado inferior fck=21MPa (30x30) cm | Metros cúbicos | 0,58 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 0,58 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 0,58 | N/A | N/A | | |
| 1.4.7 | | Viga encadenado inferior fck=21MPa (15x30) cm | Metros cúbicos | 0,6 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 0,6 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 0,6 | N/A | N/A | | |
| 1.4.8 | | Viga encadenado intermedio fck=21MPa (30x30) cm | Metros cúbicos | 2,49 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 2,49 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 2,49 | N/A | N/A | | |
| 1.4.9 | | Viga encadenado intermedio fck=21MPa (15x30) cm | Metros cúbicos | 0,27 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 0,27 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 0,27 | N/A | N/A | | |
| 1.4.10 | | Viga encadenado superior fck=21MPa (30x30) cm | Metros cúbicos | 0,58 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 0,58 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 0,58 | N/A | N/A | | |
| 1.4.11 | | Cúpula piramidal e=10cm | Metros cúbicos | 0,77 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 0,77 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 0,77 | N/A | N/A | | |
| 1.4.12 | | Losa 10cm fck=21MPa | Metros cúbicos | 0,96 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 0,96 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 0,96 | N/A | N/A | | |
| 1.5 | | MUROS DE ELEVACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | | Mampostería de 0,30m de ladrillos comunes para revocar. | Metros cuadrados | 43,08 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 43,08 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 43,08 | N/A | N/A | | |
| 1.5.2 | | Pilar de mampostería con alma de H°A° | Metros cuadrados | 12,7 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 12,7 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 12,7 | N/A | N/A | | |
| 1.6 | | REVOQUES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | | Revoque de Muro , mucheta y pilar interior/exterior a 1 capa, con hidrófugo | Metros cuadrados | 216 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 216 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 216 | N/A | N/A | | |
| 1.6.2 | | Moldura según diseño | Metro lineal | 60 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 60 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 60 | N/A | N/A | | |
| 1.7 | | Techo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | | De tejas coloniales y tejuelones sobre estructura de madera | Metros cuadrados | 26 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 26 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 26 | N/A | N/A | | |
| 1.8 | | CONTRAPISOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | | Relleno y apisonado | Metros cúbicos | 3,75 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 3,75 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 3,75 | N/A | N/A | | |
| 1.8.2 | | Contrapiso de hormigón de cascote 10cm | Metros cuadrados | 25 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 25 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 25 | N/A | N/A | | |
| 1.9 | | PISOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.1 | | Piso layota 28x28cm galerías y atrio | Metros cuadrados | 60,6 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 60,6 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 60,6 | N/A | N/A | | |
| 1.10 | | ZÓCALOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.1 | | Zócalo de layota 28x28cm galerías y atrio | Metro lineal | 53 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 53 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 53 | N/A | N/A | | |
| 1.11 | | PINTURA EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11.1 | | De paredes revocadas al látex | Metros cuadrados | 194 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 194 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 194 | N/A | N/A | | |
| 1.11.2 | | De aberturas de madera con barniz | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 1.11.3 | | INSTALACIÓN ELÉCTRICA CAPILLA (incluye artefactos de iluminación y climatización) | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 1.11.4 | | Limpieza final y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 2 | 72131601-001 | ITEM N° 2 READECUACION CENTRO COMUNITARIO TAÑARANDY BLOQUE B DE LA COMPAÑÍA TAÑARANDY DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 2.1 | | PREPARACIÓN DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Replanteo y Marcación | Metros cuadrados | 102 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 102 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 102 | N/A | N/A | | |
| 2.1.2 | | Limpieza de terreno | Metros cuadrados | 120 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 120 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 120 | N/A | N/A | | |
| 2.1.3 | | Retiro de aberturas | Unidad | 6 | N/A | N/A | | | Unidad | 6 | N/A | N/A | | | Unidad | 6 | N/A | N/A | | |
| 2.1.4 | | Demolición de techo de tejas y maderamen | Metros cuadrados | 124 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 124 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 124 | N/A | N/A | | |
| 2.1.5 | | Demolición de pared 0,15 | Metros cuadrados | 40 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 40 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 40 | N/A | N/A | | |
| 2.1.6 | | Demolición de pilares de mampostería | Metros cuadrados | 7 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 7 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 7 | N/A | N/A | | |
| 2.2 | | CIMIENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | | Excavación para cimientos | Metros cúbicos | 7,2 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 7,2 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 7,2 | N/A | N/A | | |
| 2.2.2 | | Con PBC (30x50) cm | Metros cúbicos | 2,1 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 2,1 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 2,1 | N/A | N/A | | |
| 2.2.3 | | Con PBC (60x60) cm | Metros cúbicos | 5,04 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 5,04 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 5,04 | N/A | N/A | | |
| 2.3 | | MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | | De 0,30 m con ladrillo común 3 hiladas | Metros cuadrados | 5,6 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 5,6 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 5,6 | N/A | N/A | | |
| 2.4 | | AISLACIÓN HIDRÓFUGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | | Aislación horizontal. 0.15m con asfalto | Metro lineal | 14 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 14 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 14 | N/A | N/A | | |
| 2.5 | | MUROS DE ELEVACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | | Mampostería de 0,15m de ladrillos comunes para revocar. | Metros cuadrados | 50,4 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 50,4 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 50,4 | N/A | N/A | | |
| 2.5.2 | | Pilar de mampostería 40x40cm con alma de H°A° | Metros cuadrados | 7 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 7 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 7 | N/A | N/A | | |
| 2.5.3 | | Envarillado de muros sobre y bajo aberturas | Metro lineal | 52 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 52 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 52 | N/A | N/A | | |
| 2.6 | | REVOQUES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | | Revoque de Muro , mucheta y pilar interior/exterior a 1 capa, con hidrófugo | Metros cuadrados | 316,45 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 316,45 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 316,45 | N/A | N/A | | |
| 2.7 | | Techo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7.1 | | De tejas coloniales y tejuelones sobre estructura de madera con viga cumbrera de madera 4x8" | Metros cuadrados | 112 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 112 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 112 | N/A | N/A | | |
| 2.8 | | CONTRAPISOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8.1 | | Relleno y apisonado | Metros cúbicos | 18,6 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 18,6 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 18,6 | N/A | N/A | | |
| 2.8.2 | | Contrapiso de hormigón de cascote 10cm | Metros cuadrados | 93 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 93 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 93 | N/A | N/A | | |
| 2.9 | | REVESTIMIENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.1 | | Revestimiento de azulejos 20x20cm h=2,10m en baños incluye azotada base | Metros cuadrados | 15,54 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 15,54 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 15,54 | N/A | N/A | | |
| 2.10 | | PISOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.1 | | Piso cerámico esmaltado Almeida 20x30cm con carpeta de base, de alto transito de 60x60 | Metros cuadrados | 60,6 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 60,6 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 60,6 | N/A | N/A | | |
| 2.11 | | ZÓCALOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.1 | | Zócalo de cerámica esmaltada Almeida 20x30cm | Metro lineal | 66,2 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 66,2 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 66,2 | N/A | N/A | | |
| 2.12 | | PUERTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.12.1 | | Puerta placa de abrir de cedro, marco de lapacho. Con picaporte y cerradura -1 por unidad. Ficha de 5 agujeros color bronce-1 1/2 pares por unidad. Tornillo de color bronce 30 por unidad 0,80x2,10 | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | |
| 2.12.2 | | Puerta placa de abrir de cedro, marco de lapacho. Con picaporte y cerradura -1 por unidad. Ficha de 5 agujeros color bronce-1 1/2 pares por unidad. Tornillo de color bronce 30 por unidad 0,70x2,10 | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 2.12.3 | | Puerta de abrir, dos módulos de vidrio templado 10mm, 2 hojas. 1,30x2,10, con fl ireno hidraulico, manijos, cerraduras | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | |
| 2.13 | | VENTANAS DE VIDRIOS TEMPLADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.1 | | Ventana corrediza de vidrio 8mm un módulo fijo y uno móvil 1,50x1,10 m | Unidad | 3 | N/A | N/A | | | Unidad | 3 | N/A | N/A | | | Unidad | 3 | N/A | N/A | | |
| 2.13.2 | | Ventana corrediza de vidrio 8mm un módulo fijo y uno móvil 1,00x1,10 m | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 2.13.3 | | Ventana proyectante 0,60x0,40m | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 2.14 | | PINTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.14.1 | | De paredes revocadas al látex | Metros cuadrados | 300,91 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 300,91 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 300,91 | N/A | N/A | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.14.2 | | De aberturas de madera con barniz | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 2.14.3 | | PROVISION e instalacion de jaua corriente | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | |
| 2.14.4 | | PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | |
| 2.14.5 | | DESAGÜE CLOACAL Y PLUVIAL, inlcuye camra septica y pozo ciego | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 2.14.6 | | INSTALACIÓN ELÉCTRICA CAPILLA (incluye artefactos de iluminación y climatización) | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 2.14.7 | | Construccion de muralla, perimetral, con ladrillos huecos, revocados y balaustres, con pilares cada 2 metrso y balaustres, altura 1,50 | Metro lineal | 100 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 100 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 100 | N/A | N/A | | |
| 2.14.8 | | Limpieza final y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 3 | 72131601 001 | Item N° 3 Construcción de Vestuarios Club 19 de Marzo de la ciudad de San Ignacio | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 3.1 | | Obrador e instalacion en obras | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 3.2 | | Replanteo | Metros cuadrados | 300 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 300 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 300 | N/A | N/A | | |
| 3.3 | | Ciemiento de Pbc | Metros cúbicos | 30,24 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 30,24 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 30,24 | N/A | N/A | | |
| 3.4 | | Nivelación de o,3D | Metro lineal | 126 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 126 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 126 | N/A | N/A | | |
| 3.5 | | Aislacion horizontal | Metro lineal | 109 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 109 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 109 | N/A | N/A | | |
| 3.6 | | Mamposteria de elevacion de 0,15 | Metros cuadrados | 490 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 490 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 490 | N/A | N/A | | |
| 3.7 | | Revoque | Metros cuadrados | 980 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 980 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 980 | N/A | N/A | | |
| 3.8 | | Contrapiso | Metros cuadrados | 300 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 300 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 300 | N/A | N/A | | |
| 3.9 | | Piso PORCELANATO | Metros cuadrados | 300 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 300 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 300 | N/A | N/A | | |
| 3.10 | | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 100 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 100 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 100 | N/A | N/A | | |
| 3.11 | | Aberturas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.11.1 | | Puertas | Metros cuadrados | 29,4 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 29,4 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 29,4 | N/A | N/A | | |
| 3.11.2 | | Ventanas vidrios templados | Metros cuadrados | 19 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 19 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 19 | N/A | N/A | | |
| 3.12 | | Pintura | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.12.1 | | De paredes | Metros cuadrados | 800 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 800 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 800 | N/A | N/A | | |
| 3.12.2 | | De trecho | Metros cuadrados | 300 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 300 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 300 | N/A | N/A | | |
| 3.12.3 | | De aberturas | Metros cuadrados | 58,8 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 58,8 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 58,8 | N/A | N/A | | |
| 3.13 | | Instalacion sanitaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.13.1 | | Agua corriente alimentacion de artefactos | Unidad | 51 | N/A | N/A | | | Unidad | 51 | N/A | N/A | | | Unidad | 51 | N/A | N/A | | |
| 3.13.2 | | Desague de artefactos | Unidad | 68 | N/A | N/A | | | Unidad | 68 | N/A | N/A | | | Unidad | 68 | N/A | N/A | | |
| 3.14 | | Artefactos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.14.1 | | Lavatorios | Unidad | 12 | N/A | N/A | | | Unidad | 12 | N/A | N/A | | | Unidad | 12 | N/A | N/A | | |
| 3.14.2 | | Inodoros | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | |
| 3.14.3 | | Mpitorios | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | |
| 3.14.4 | | Duchas con mezcladora | Unidad | 22 | N/A | N/A | | | Unidad | 22 | N/A | N/A | | | Unidad | 22 | N/A | N/A | | |
| 3.14.5 | | Termocalefones | Unidad | 3 | N/A | N/A | | | Unidad | 3 | N/A | N/A | | | Unidad | 3 | N/A | N/A | | |
| 3.14.6 | | Cañerias exteriores, registros, camara septica y pozo ciego | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 3.15 | | Instalacion electrica | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.15.1 | | Acometida | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 3.15.2 | | Tableros | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 3.15.3 | | Circuitos Termocalefones | Unidad | 3 | N/A | N/A | | | Unidad | 3 | N/A | N/A | | | Unidad | 3 | N/A | N/A | | |
| 3.15.4 | | Ciculitos luces y tomas | Unidad | 90 | N/A | N/A | | | Unidad | 90 | N/A | N/A | | | Unidad | 90 | N/A | N/A | | |
| 3.15.5 | | Circuitos ventiladores | Unidad | 10 | N/A | N/A | | | Unidad | 10 | N/A | N/A | | | Unidad | 10 | N/A | N/A | | |
| 3.17 | | Artefactos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.17.1 | | Luces Led de 30 ww | Unidad | 50 | N/A | N/A | | | Unidad | 50 | N/A | N/A | | | Unidad | 50 | N/A | N/A | | |
| 3.17.2 | | Limpieza periodica y final de la obra | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 3.17.3 | | CARTEL DE OBRA Y PLANCHA DE GRANITO | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 4 | 72131601 001 | ITEM N° 4 CONSTRUCCION DE LOCAL PARA LA FACULTAD DE AGROPECUARIA DE LA UNP DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 4.1 | | Preparación de obra | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | | a-Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 330,28 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 330,28 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 330,28 | N/A | N/A | | |
| 4.1.2 | | Relleno, esparcido y compactacion por capas | Metros cúbicos | 99,08 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 99,08 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 99,08 | N/A | N/A | | |
| 4.2 | | Estructuras H°A° | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | | Zapatas de hormigon armado | Metros cúbicos | 6,26 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 6,26 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 6,26 | N/A | N/A | | |
| 4.2.2 | | d-Pilares | Metros cúbicos | 7,42 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 7,42 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 7,42 | N/A | N/A | | |
| 4.2.3 | | g-Viga SUPERIOR e inferior | Metros cúbicos | 7,92 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 7,92 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 7,92 | N/A | N/A | | |
| 4.2.4 | | Viga Canalon | Metros cúbicos | 5,11 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 5,11 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 5,11 | N/A | N/A | | |
| 4.2.5 | | Cimiento de P=BC | Metros cúbicos | 16,04 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 16,04 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 16,04 | N/A | N/A | | |
| 4.3 | | Mamposteria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | | b-Elevación 0.15 de ladrillos huecos de 6 tubos(1-2-8), REVOCADO AMBAS CARAS | Metros cuadrados | 295,03 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 295,03 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 295,03 | N/A | N/A | | |
| 4.3.2 | | Mamposteria de 0,30 como nivelación | Metros cuadrados | 10,39 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 10,39 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 10,39 | N/A | N/A | | |
| 4.3.3 | | Mamposteria armada de 0,60 como nivelación | Metros cuadrados | 16,39 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 16,39 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 16,39 | N/A | N/A | | |
| 4.3.4 | | Mamposteria de elevación de 0,45 de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 14 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 14 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 14 | N/A | N/A | | |
| 4.3.5 | | d-envarillado | Metro lineal | 239,49 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 239,49 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 239,49 | N/A | N/A | | |
| 4.4 | | Aislación hidrófuga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1 | | a-Horizontal pared 01S(1-3) LONG MAMP TOTAL | Metro lineal | 50,63 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 50,63 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 50,63 | N/A | N/A | | |
| 4.5 | | Techos Metálico con Estructura de Hierro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.1 | | Fabricación y colocación de estruct. metálica para techo con correas de chapas plegadas perfil C, una mano de pintura antióxido. Chapa Termo-Acústica trapezoidal | Metros cuadrados | 338,75 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 338,75 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 338,75 | N/A | N/A | | |
| 4.6 | | Revoques | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.1 | | a-Pared interior y exterior con hidrofugo a una capa (1-4-16) | Metros cuadrados | 629,57 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 629,57 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 629,57 | N/A | N/A | | |
| 4.7 | | Contrapiso | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7.1 | | a-Cascotes int. 0,05 m DE REGULARIZACION (1-4-16-24) | Metros cuadrados | 286,48 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 286,48 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 286,48 | N/A | N/A | | |
| 4.8 | | Piso | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.8.1 | | Piso de granito reconstituido base gris con piedras mezcladas en negro, rojo, gris | Metros cuadrados | 286,48 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 286,48 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 286,48 | N/A | N/A | | |
| 4.9 | | Zócalo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9.1 | | zocalo de GRANITO RECONSTITUIDO | Metro lineal | 114,25 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 114,25 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 114,25 | N/A | N/A | | |
| 4.10 | | Aberturas de vidrios templados | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.10.1 | | Ventanas corrediza de 1,50x1,10, una hoja corrediza de alumnio cristales de e=8mm, con seguros | Metros cuadrados | 8,25 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 8,25 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 8,25 | N/A | N/A | | |
| 4.10.2 | | Ventanas corrediza de 0,40 x 0,40, una hoja corrediza de alumnio cristales de e=8mm, con seguros | Metros cuadrados | 0,48 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 0,48 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 0,48 | N/A | N/A | | |
| 4.11 | | Carpinteria de madera | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.11.1 | | Puertas de madera tipo placas, marcos, contramarcos, cerraduras, lustradas. De 0,90 x 2,10 | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | |
| 4.11.2 | | Puertas de madera tipo tablero, marcos, contramarcos, cerraduras, lustradas. De 0,90 x 2,11 | Unidad | 4 | N/A | N/A | | | Unidad | 4 | N/A | N/A | | | Unidad | 4 | N/A | N/A | | |
| 4.11.3 | | Puertas de madera tipo tablero, marcos, contramarcos, cerraduras, lustradas. De 2,1 x 2,12 | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | |
| 4.12 | | Desagüe Pluvial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.12.1 | | a-Canaleta moldurada Des 50cm chapa No 24 techo de Chapas, incluye bajadas | Metro lineal | 73 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 73 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 73 | N/A | N/A | | |
| 4.12.2 | | Babeta de proteccion en los bordes de las faldas de techo, para proteger el poliuretano, molduradas, chapa 26 desarrollo 30cm, en el encuentro de las chapas con la mamposteria | Metro lineal | 84,6 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 84,6 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 84,6 | N/A | N/A | | |
| 4.12.3 | | h-Cañeria PVC 100, incluye excavacion y conexión | Metro lineal | 101 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 101 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 101 | N/A | N/A | | |
| 4.12.4 | | j-Registro con rejilla 40 x 40 | Unidad | 15 | N/A | N/A | | | Unidad | 15 | N/A | N/A | | | Unidad | 15 | N/A | N/A | | |
| 4.12.5 | | Desague pluvial de equipos de aire | Unidad | 9 | N/A | N/A | | | Unidad | 9 | N/A | N/A | | | Unidad | 9 | N/A | N/A | | |
| 4.13 | | Pinturas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.13.1 | | a-Muro exterior interior latex sintético, con base sellador y enduido | Metros cuadrados | 629.57 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 629.57 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 629.57 | N/A | N/A | | |
| 4.13.2 | | o-Canaleta techo de chapas sintético previo tratamiento antioxido | Metro lineal | 151,6 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 151,6 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 151,6 | N/A | N/A | | |
| 4.14 | | Instalaciones hidrosanitarias | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.14.1 | | Instalaciones hidraulicas Y SANITARIAS de piletas de lavado y sanitarios | Unidad | 4 | N/A | N/A | | | Unidad | 4 | N/A | N/A | | | Unidad | 4 | N/A | N/A | | |
| 4.14.2 | | artefactos provision y colocacion | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 4.14.3 | | Camara septica 2,50 m x 1,30 | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 4.14.4 | | Registros de 0,40x0,40 | Unidad | 4 | N/A | N/A | | | Unidad | 4 | N/A | N/A | | | Unidad | 4 | N/A | N/A | | |
| 4.14.5 | | Registros de 0,60x0,60 | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | |
| 4.14.6 | | Acometida con caño de 1", incluye dos llaves de paso, registro y excavacion | Metro lineal | 20 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 20 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 20 | N/A | N/A | | |
| 4.14.7 | | Provision y colocacion de mesada d egranito con una bachas de acero inoxidable | Metros cuadrados | 4,13 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 4,13 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 4,13 | N/A | N/A | | |
| 4.15 | | Revestimiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.15.1 | | Revestido de azulejos en sanitarios, | Metros cuadrados | 22,5 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 22,5 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 22,5 | N/A | N/A | | |
| 4.15.2 | | Revestido con porcelanato | Metros cuadrados | 4 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 4 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 4 | N/A | N/A | | |
| 4.16 | | Varios | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.16.1 | | t-Limpieza periódica y final de obra | Metros cuadrados | 264 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 264 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 264 | N/A | N/A | | |
| 4.17 | | Instalación eléctrica | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.17.1 | | Tablero seccional | Unidad | 3 | N/A | N/A | | | Unidad | 3 | N/A | N/A | | | Unidad | 3 | N/A | N/A | | |
| 4.17.2 | | Provisión de materiales y construcción de registro eléctrico 40x40x40 cm | Unidad | 3 | N/A | N/A | | | Unidad | 3 | N/A | N/A | | | Unidad | 3 | N/A | N/A | | |
| 4.17.3 | | Provisión de materiales e instalación de línea principal subterránea de 0,70m de profundidad con protección mecánica, en electroducto rígido 1 1/2" con cableado de 4x16mm2+1x6mm2. Hasta 15 m del tablero | Metros | 15 | N/A | N/A | | | Metros | 15 | N/A | N/A | | | Metros | 15 | N/A | N/A | | |
| 4.17.4 | | Provisión y colocación embutida de tablero metálico principal para 24 TM | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 4.17.5 | | Provisión de materiales e instalación en tablero principal de protecciones de la instalación: con 1 llave de corte principal tripolar y 6 circuitos unipolares | Unidad | 6 | N/A | N/A | | | Unidad | 6 | N/A | N/A | | | Unidad | 6 | N/A | N/A | | |
| 4.17.6 | | Provisión de materiales e instalación en tablero de seguridad de protecciones: 1 disyuntor diferencial tetrapolar y 4 dps unipolares | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 4.17.7 | | Provisión y colocación embutida en pared y subterráneo, de electroductos | Metros | 58 | N/A | N/A | | | Metros | 58 | N/A | N/A | | | Metros | 58 | N/A | N/A | | |
| 4.17.8 | | Provisión de materiales e instalación eléctrica de luces, tomas de corriente simple y especiales, AA | Unidad | 19 | N/A | N/A | | | Unidad | 19 | N/A | N/A | | | Unidad | 19 | N/A | N/A | | |
| 4.17.9 | | Provisión y colocación de artefactos de iluminación, luces led de 60x60 | Unidad | 24 | N/A | N/A | | | Unidad | 24 | N/A | N/A | | | Unidad | 24 | N/A | N/A | | |
| 4.17.10 | | Provisión y colocación de artefactos de iluminación, luces led de 30x30 | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | |
| 4.17.11 | | provision y colocacion de lamaparas con luces led, tipo faroles de adosar exteriores | Unidad | 15 | N/A | N/A | | | Unidad | 15 | N/A | N/A | | | Unidad | 15 | N/A | N/A | | |
| 5 | 72131601 001 | ITEM N° 5 CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN LA FACULTAD DE VETERINARIA DE LA UNA DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 5.1 | | Marcacion y replanteo | Metros cuadrados | 102 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 102 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 102 | N/A | N/A | | |
| 5.2 | | MOVIMIENTO DE SUELO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | | Excavacion | Metros cúbicos | 34 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 34 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 34 | N/A | N/A | | |
| 5.2.2 | | Relleno y compactacion | Metros cúbicos | 50 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 50 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 50 | N/A | N/A | | |
| 5.3 | | FUNDACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1 | | Zapatas de hormigon armado | Metros cúbicos | 4,5 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 4,5 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 4,5 | N/A | N/A | | |
| 5.3.2 | | Cimiento de Piedra bruta 0,45 x 0,50 | Metros cúbicos | 6 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 6 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 6 | N/A | N/A | | |
| 5.4 | | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.1 | | Viga encadenado inferior | Metro lineal | 53 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 53 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 53 | N/A | N/A | | |
| 5.4.2 | | Pilares de 0,15 x 0,40 | Metros cúbicos | 3 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 3 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 3 | N/A | N/A | | |
| 5.4.3 | | Viga superior | Metros cuadrados | 5,4 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 5,4 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 5,4 | N/A | N/A | | |
| 5.4.4 | | Losas | Metros cúbicos | 13,5 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 13,5 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 13,5 | N/A | N/A | | |
| 5.5 | | MAMPOSTERIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.1 | | De nivelacion de 0,30 | Metros cuadrados | 50 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 50 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 50 | N/A | N/A | | |
| 5.5.2 | | De mamposteria de 0.15 una cara a la vista de ladrillo de maquina semi prensado (tipo charito) | Metros cuadrados | 55 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 55 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 55 | N/A | N/A | | |
| 5.5.3 | | De elevacion de 0,15 (comun) | Metros cuadrados | 289,5 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 289,5 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 289,5 | N/A | N/A | | |
| 5.6 | | AISLACION HIDROFUGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6.1 | | De mamposteria de 0.15 | Metro lineal | 45.7 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 45.7 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 45.7 | N/A | N/A | | |
| 5.6.2 | | De mamposteria de 0.30 | Metro lineal | 17 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 17 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 17 | N/A | N/A | | |
| 5.6.3 | | De losa | Metros cuadrados | 140 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 140 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 140 | N/A | N/A | | |
| 5.7 | | REVOQUES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7.1 | | Exterior | Metros cuadrados | 64 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 64 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 64 | N/A | N/A | | |
| 5.7.2 | | Interior | Metros cuadrados | 280 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 280 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 280 | N/A | N/A | | |
| 5.7.3 | | De revoques 1:3 (cemento-arena)-Alfeizar de ventanas | Metro lineal | 28 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 28 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 28 | N/A | N/A | | |
| 5.8 | | CIELO RASO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.8.1 | | desmontable de 0,60x0,60m de veso acartonado con perfileria de aluminio) | Metros cuadrados | 40 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 40 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 40 | N/A | N/A | | |
| 5.9 | | CONTRAPISOS Y CARPETAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.9.1 | | Contrapiso de cascotes esp 10cm | Metros cuadrados | 95 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 95 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 95 | N/A | N/A | | |
| 5.9.2 | | Carpeta Base porcelanato | Metros cúbicos | 95 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 95 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 95 | N/A | N/A | | |
| 5.10 | | PISOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.10.1 | | Mozaico granitico | Metros cuadrados | 62 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 62 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 62 | N/A | N/A | | |
| 5.10.2 | | Porcelanato | Metros cuadrados | 25 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 25 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 25 | N/A | N/A | | |
| 5.11 | | ZOCALOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.11.1 | | De granito | Metro lineal | 42 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 42 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 42 | N/A | N/A | | |
| 5.11.2 | | De porcelanato | Metro lineal | 25 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 25 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 25 | N/A | N/A | | |
| 5.12 | | Desague Cloacal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.12.1 | | Registro de 40 x 40 con tapa de Ho | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | |
| 5.12.2 | | Pozo ciego 1,50 x 3,00 c/ tapa de Ho | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 5.12.3 | | Camara Septica 1,00 x 1,60 x 1,20 c/ tapa de Ho | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 5.12.4 | | Desague cloacal completo de baño | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 5.12.5 | | Desague clocal pileta laboratorio | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 5.12.6 | | Rejilla de piso sifonada 15x15 | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 5.13 | | AGUA FRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.13.1 | | Cañeria de 3/4" | Metro lineal | 24 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 24 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 24 | N/A | N/A | | |
| 5.13.2 | | llave de paso de 3/4" cromada con campana | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | |
| 5.13.3 | | Inst agua fria baño | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 5.13.4 | | Inst agua fria pileta laboratorio | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 5.14 | | grifería y accesorios | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.14.1 | | Inodoro con todos los accesorios, cisterna baja | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 5.14.2 | | bachas de embutir en mesada con todos los acesorios | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 5.14.3 | | Pileta de acero inoxidable doble bacha, con griferia de pico movil con todos los accesorios | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 5.14.4 | | Llave de paso de 1/2" cromada con campana | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | |
| 5.14.5 | | Pulsador para bacha | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 5.14.6 | | accesorios porta rollo de papel | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 5.14.7 | | Accesorios basureros de inox de 0,70 m de altura | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 5.14.8 | | Accesorios jabonera cromada | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 5.14.9 | | Accesorios; Dispenser de jabón líquido | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 5.14.10 | | Ganchos para colgar en baño cromados | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 5.14.11 | | Canilla para bacha en laboratorio | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 5.14.12 | | DESAGUE PLUVIAL | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 5.14.13 | | Rejillas de 40x40 | Unidad | 4 | N/A | N/A | | | Unidad | 4 | N/A | N/A | | | Unidad | 4 | N/A | N/A | | |
| 5.14.14 | | Bajadas pluviales con caños de 100mm | Metro lineal | 24 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 24 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 24 | N/A | N/A | | |
| 5.14.15 | | Bandeja de bajadas pluviales incluye aislacion con membrana | Unidad | 4 | N/A | N/A | | | Unidad | 4 | N/A | N/A | | | Unidad | 4 | N/A | N/A | | |
| 5.15 | | INSTALACION ELECTRICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.15.1 | | Provision e instalacion de tablero de mbutir metalico para 3 TM de corte unipolar de 20A , 2 llaves unipolares | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 5.15.2 | | Registros 30x30 | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 5.15.3 | | Provision de materiales y preparacion de bocas de toma y luces (incluye exectroducto y cableado desde el tablero seccional) | Unidad | 20 | N/A | N/A | | | Unidad | 20 | N/A | N/A | | | Unidad | 20 | N/A | N/A | | |
| 5.15.4 | | Boca de aire acondicionado trifasico. Unidad interior y exterior. No incluye cañeria de cobre | Unidad | 4 | N/A | N/A | | | Unidad | 4 | N/A | N/A | | | Unidad | 4 | N/A | N/A | | |
| 5.16 | | Colocación de luminarias | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.16.1 | | Artefacto:Tipo cuadrangular led de 60x60 cm de embutir tipo plafon | Unidad | 13 | N/A | N/A | | | Unidad | 13 | N/A | N/A | | | Unidad | 13 | N/A | N/A | | |
| 5.16.2 | | Artefacto led tubular 18W IP20 luz fria | Unidad | 5 | N/A | N/A | | | Unidad | 5 | N/A | N/A | | | Unidad | 5 | N/A | N/A | | |
| 5.16.3 | | Artefacto: tipo circular led | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | |
| 5.16.4 | | Artefacto: Tipo aplique por pared | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | |
| 5.16.5 | | Artefacto: Tomacorriente alto | Unidad | 10 | N/A | N/A | | | Unidad | 10 | N/A | N/A | | | Unidad | 10 | N/A | N/A | | |
| 5.16.6 | | Artefacto: Toma corriente a baja altura h=0,60m (con tierra) | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | |
| 5.17 | | CARPINTERIA DE MADERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.17.1 | | Puerta placa vaiven (doble) con mirilla de vidrio | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 5.17.2 | | Puerta placa 0,80 x 2,10 | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | |
| 5.17.3 | | Puerta placa 0,60 x 2,10 | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | |
| 5.17.4 | | CARPINTERIA DE METAL | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 5.17.5 | | Balancines de 1,50 x 1,50 | Unidad | 4 | N/A | N/A | | | Unidad | 4 | N/A | N/A | | | Unidad | 4 | N/A | N/A | | |
| 5.17.6 | | Balancines de 0,60 X 0,40 | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | |
| 5.18 | | PINTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.18.1 | | Al latex exterior | Metros cuadrados | 90 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 90 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 90 | N/A | N/A | | |
| 5.18.2 | | Al latex interior | Metros cuadrados | 280 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 280 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 280 | N/A | N/A | | |
| 5.18.3 | | Al barniz para aberturas | Metros cuadrados | 24 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 24 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 24 | N/A | N/A | | |
| 5.18.4 | | Tratamiento de ladrillo visto | Metros cuadrados | 60 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 60 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 60 | N/A | N/A | | |
| 5.18.5 | | Al esmalte para aberturas de metal | Metros cuadrados | 5 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 5 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 5 | N/A | N/A | | |
| 5.18.6 | | Al latex para cielo raso | Metros cuadrados | 100 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 100 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 100 | N/A | N/A | | |
| 5.19 | | REVESTIMIENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.19.1 | | De azulejos | Metros cuadrados | 72 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 72 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 72 | N/A | N/A | | |
| 5.19.2 | | De porcelanato en laboratorio | Metros cuadrados | 11.5 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 11.5 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 11.5 | N/A | N/A | | |
| 5.20 | | VIDRIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.20.1 | | doble de 3mm | Metros cuadrados | 9.5 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 9.5 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 9.5 | N/A | N/A | | |
| 5.21 | | MARMOL Y GRANITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.21.1 | | Mesada de granito natural incluye zocalo y pollera (color a definir) | Metros cuadrados | 4.5 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 4.5 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 4.5 | N/A | N/A | | |
| 5.22 | | LIMPIEZA FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.22.1 | | limpieza y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 6 | 72131601 001 | ITEM N° 6 CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS ECONOMICAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 6.1 | | CIMIENTO D.EPIEDRA BRUTA COLOCADA | Metros cúbicos | 44.41 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 44.41 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 44.41 | N/A | N/A | | |
| 6.2 | | Mamposteria de nivelación de 0,30m con ladrillo común, alt: 0,30m, ARMADA | Metros cuadrados | 76,13 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 76,13 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 76,13 | N/A | N/A | | |
| 6.3 | | Aislación horizontal de paredes | Metro lineal | 160.3 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 160.3 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 160.3 | N/A | N/A | | |
| 6.4 | | Mamposteria de elevación de 0,15m con ladrillo común, a revocar ambas caras | Metros cuadrados | 773,01 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 773,01 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 773,01 | N/A | N/A | | |
| 6.5 | | Envarillado sobre aberturas, con 2 varillas de 8mm y antepecho con 2 varillas de 6mm | Metro lineal | 253,75 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 253,75 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 253,75 | N/A | N/A | | |
| 6.6 | | Envarillado de mamposterías con 2 var. De 8mm, altura asiento de tirantes | Metro lineal | 253,75 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 253,75 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 253,75 | N/A | N/A | | |
| 6.7 | | Techo de CHAPA CON ESTRUCTURA METALICA, membrana aislante doble cobertura de aluminio | Metros cuadrados | 287 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 287 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 287 | N/A | N/A | | |
| 6.8 | | Revoque interior/ exterior (con hidrófugo) a una capa | Metros cuadrados | 1.372 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 1.372 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 1.372 | N/A | N/A | | |
| 6.9 | | Contrapiso de cascotes, esp: 7cm. mínimo | Metros cuadrados | 216,3 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 216,3 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 216,3 | N/A | N/A | | |
| 6.10 | | Piso Cerámico, incluye carpeta de cemento | Metros cuadrados | 216.3 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 216.3 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 216.3 | N/A | N/A | | |
| 6.11 | | Revestimiento en baños, pisos con cerámicos y paredes con azulejos altura 1,80m. | Metros cuadrados | 56 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 56 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 56 | N/A | N/A | | |
| 6.12 | | Revestimientos en cocina y lavadero | Metros cuadrados | 10.5 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 10.5 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 10.5 | N/A | N/A | | |
| 6.13 | | P Puerta metálica de baño de 0,70x2,10m, incluye marco y cerradura | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | |
| 6.14 | | P Puerta metálica de pasillo de 0,80x2,10m según detalle | Unidad | 14 | N/A | N/A | | | Unidad | 14 | N/A | N/A | | | Unidad | 14 | N/A | N/A | | |
| 6.15 | | V1 - Ventana metálica tipo balancin (1,00x1,00m) | Unidad | 14 | N/A | N/A | | | Unidad | 14 | N/A | N/A | | | Unidad | 14 | N/A | N/A | | |
| 6.16 | | V3 - Ventana metálica tipo balancin (0,60x0,40m) | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | |
| 6.17 | | Vidrio incoloro de 3mm. en ventanas tipo balancin | Metros cuadrados | 39,2 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 39,2 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 39,2 | N/A | N/A | | |
| 6.18 | | Desagüe Cloacal de Baño con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, incluye cajas sifonadas con rejilla en ducha, incluida la ventilación. | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | |
| 6.19 | | Desagüe Cloacal de Pileta de Cocina con desengrasador,cañerías de PVC y accesorios del mismo material, y sifon | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | |
| 6.20 | | Desagüe Cloacal de Pileta de Lavado con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, con desengrasador y sifón | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | |
| 6.21 | | Registros de 40x40cm con doble tapa de H°A°, | Unidad | 14 | N/A | N/A | | | Unidad | 14 | N/A | N/A | | | Unidad | 14 | N/A | N/A | | |
| 6.22 | | Cañeria de PVC de 100mm, para desagüe cloacal, aguas negras. | Metro lineal | 49 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 49 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 49 | N/A | N/A | | |
| 6.23 | | Cañeria de PVC de 075mm, para desagüe de agua de cocina, lavado y agua de baño. | Metro lineal | 49 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 49 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 49 | N/A | N/A | | |
| 6.24 | | Cámara Séptica de 0,70x 1,40m y Prof. 1,40m, de tres tapas | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | |
| 6.25 | | Pozo Ciego de diámetro 1,50m y Prof 2,00m. | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | |
| 6.26 | | Instalación de cañeria de alimentación de agua con caño de PVC hasta la entrada del baño | Metro lineal | 70 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 70 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 70 | N/A | N/A | | |
| 6.27 | | Instalación de agua corriente para Baño con cañerías de pvc para agua fría solo en baño,para inodoro,ducha, lavatorio | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | |
| 6.28 | | Instalación de agua corriente para pileta de cocina con cañerías de PVC para agua fría solo | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | |
| 6.29 | | Instalación de agua corriente para pileta de lavado con cañeria de pvc | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | |
| 6.30 | | Provision y colocacion de Artefactos Sanitarios en Baño, incluye lavatorio, inodoro ,rejilla de caja sifonada con cisterna alta, ducha electrica, Griferias para los artefactos, llaves de paso. | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | |
| 6.31 | | Provision y colocacion de Pileta de Cocina de una bacha de acero inoxidable | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | |
| 6.32 | | Provision y colocacion de Pileta de lavado en granito reconstruido | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | |
| 6.33 | | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.33.1 | | Construccion de pilastra para caja de medidor de Ande,tableros,columnas,puesta a tierra(jabalinas) incluye la acometida y provision de accesorios | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | |
| 6.33.2 | | Linea Monofasica desde el Medidor hasta el tablero Principal | Metro lineal | 63 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 63 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 63 | N/A | N/A | | |
| 6.33.3 | | Tablero Principal | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | |
| 6.34 | | Instalacion Bocas de: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.34.1 | | Luces | Unidad | 42 | N/A | N/A | | | Unidad | 42 | N/A | N/A | | | Unidad | 42 | N/A | N/A | | |
| 6.34.2 | | Tomacorrientes comunes | Unidad | 49 | N/A | N/A | | | Unidad | 49 | N/A | N/A | | | Unidad | 49 | N/A | N/A | | |
| 6.34.3 | | Duchas Eléctricas | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | |
| 6.35 | | Artefactos de Iluminación | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.35.1 | | Aplique de pared de 1x60W | Unidad | 14 | N/A | N/A | | | Unidad | 14 | N/A | N/A | | | Unidad | 14 | N/A | N/A | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.35.2 | | Tomacorrientes comunes | Unidad | 42 | N/A | N/A | | | Unidad | 42 | N/A | N/A | | | Unidad | 42 | N/A | N/A | | |
| | | | | | | | | | | | | | Precio Total | | | | | | Precio Total | |
| **LOTE NRO: 3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ítem** | **Código Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Marca** | **Procedencia** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Marca** | **Procedencia** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Marca** | **Procedencia** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** |
| 1 | 72131601-001 | ITEM N° 1 CONSTRUCCIONES A SER REALIZADAS EN EL CLUB DE PESCA DE LA CIUDAD DE AYOLAS | Unidad | 1 | | | | | Unidad | 1 | | | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 1.1 | | CONSTRUCCION DE DOS QUINCHOS DE 6,00 X 4,00m, LADO IZQUIERDO y DERECHO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Cimientos de piedra bruta 0,45 x 0,50 x 27 ml | Metros cúbicos | 3,7 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 3,7 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 3,7 | N/A | N/A | | |
| 1.1.2 | | Mamposterias de nivelacion 0,30 con ladrillos comun | Metros cuadrados | 10,56 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 10,56 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 10,56 | N/A | N/A | | |
| 1.1.3 | | Aislacion horizontal | Metro lineal | 17,6 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 17,6 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 17,6 | N/A | N/A | | |
| 1.1.4 | | Mamposterias 0,15 con ladrillos huecos vistos | Metros cuadrados | 98,56 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 98,56 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 98,56 | N/A | N/A | | |
| 1.1.5 | | Encadenado 0,13 x 0,27 con 4 varillas de 10mm y est. de 6mm c/ 015m inferior y superior | Metro lineal | 35,2 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 35,2 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 35,2 | N/A | N/A | | |
| 1.1.6 | | Techo de chapas de zinc sobre estructura metalicas, membrana termica tipo isolant, de 4mm | Metros cuadrados | 65,86 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 65,86 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 65,86 | N/A | N/A | | |
| 1.1.7 | | Piso CERAMICA ESMALTADA 30 x 30 cm, con contrapiso Y CARPETA | Metros cuadrados | 48 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 48 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 48 | N/A | N/A | | |
| 1.1.8 | | Instalacion de 4 parrillas de 050 x 1,20 cm, revestido c/ladrillos reflactarios | Unidad | 4 | N/A | N/A | | | Unidad | 4 | N/A | N/A | | | Unidad | 4 | N/A | N/A | | |
| 1.1.9 | | Instalacion electrica, ilcuye acometida, 3 artefactos de iluminacion tipo fluorescentes adosado al techo, mas tres tomas, iluminacion por pilares dos unidades | Unidad | 16 | N/A | N/A | | | Unidad | 16 | N/A | N/A | | | Unidad | 16 | N/A | N/A | | |
| 1.1.10 | | Relleno y apisonado con material suelto | Metros cúbicos | 8 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 8 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 8 | N/A | N/A | | |
| 1.1.11 | | Pinturas de ladrillos vistos con siliconas | Metros cuadrados | 98,56 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 98,56 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 98,56 | N/A | N/A | | |
| 1.1.12 | | Pinturas de aberturas metalicas | Metros cuadrados | 15 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 15 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 15 | N/A | N/A | | |
| 1.1.13 | | Instlacion de agua fria en pileta d elavado | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 1.1.14 | | Instalacion sanitaria en pileta de lavado | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 1.1.15 | | provision y colocacion de pileta dos bachas de acero inoxidable con desengrasador | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 1.1.16 | | construccion de mesada de hormigon armado llanead o de 0.005 cm de espesor | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 1.2 | | BAÑOS SEXADOS LADO IZQUIERDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | Construccion de baños sexados | Metros cuadrados | 24 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 24 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 24 | N/A | N/A | | |
| 1.2.2 | | Cimientos de piedra bruta 0,45 x 0,50 x 27 ml | Metros cúbicos | 5,04 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 5,04 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 5,04 | N/A | N/A | | |
| 1.2.3 | | Mamposterias de nivelacion 0,30 con ladrillos comun | Metros cuadrados | 8,55 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 8,55 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 8,55 | N/A | N/A | | |
| 1.2.4 | | Aislacion horizontal | Metro lineal | 21,57 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 21,57 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 21,57 | N/A | N/A | | |
| 1.2.5 | | Mamposterias 0,15 con ladrillos huecos vistos EXTERIOR | Metros cuadrados | 64,71 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 64,71 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 64,71 | N/A | N/A | | |
| 1.2.6 | | Encadenado superior e inferior0,13 x 0,27 con 4 varillas de 10mm y est. de 6mm c/ 015m | Metro lineal | 57 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 57 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 57 | N/A | N/A | | |
| 1.2.7 | | Techo de chapas de zinc sobre estructura metalicas, membrana termica tipo isolant, de 4mm | Metros cuadrados | 22,28 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 22,28 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 22,28 | N/A | N/A | | |
| 1.3 | | INSTALACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | | DESAGUE CLOACAL | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 1.3.2 | | Instalación de agua corriente, inlcuyen llaves de paso, acometida, agua corriente fria | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 1.3.3 | | PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTOS, INLCUYEN CURVAJONES CROMADAS, ACCESORIOS, REJILLAS DE CAÑO SIFONADAS, DESENGRASADORES, JABONERAS DE LOSA Y PORTAROLLOS DE LOSA, CISTERNA ALTA, ESPEJOS | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | |
| 1.3.4 | | REVOQUE CON HIDROFUGO SANITARIO 1:3 | Metros cuadrados | 33,75 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 33,75 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 33,75 | N/A | N/A | | |
| 1.3.5 | | REVESTIMIENTO CON AZULEJOS | Metros cuadrados | 33,75 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 33,75 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 33,75 | N/A | N/A | | |
| 1.3.6 | | TRATAMIENTO DE LADRILLOS CON SILICONA , PREVIA LIMPIEZA | Metros cuadrados | 45,27 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 45,27 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 45,27 | N/A | N/A | | |
| 1.3.7 | | REVOQUE A DOS CAPAS CON HIDROFUGO 1<2<17 INTERIOR | Metros cuadrados | 11,76 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 11,76 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 11,76 | N/A | N/A | | |
| 1.3.8 | | PINTURA | Metros cuadrados | 11,76 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 11,76 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 11,76 | N/A | N/A | | |
| 1.3.9 | | Colocacion de dos pilares metalicos de caño cuadrado de 10x10cm, espesor 2mm. Con base de ho.AO. 0,60x 0,60 | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 1.3.10 | | Provision y colocacion de puertas metalicas de 0,80 x 2,10, inlcuido marco del mismo material y contramarcos, cerraduras y pasadores., pintada | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | |
| 1.3.11 | | construccion de puetas para boxes de 1,80 x 0,70, vai ven, con pasadores, marco y contramarco, de madera tipo placa, barnizada | Unidad | 3 | N/A | N/A | | | Unidad | 3 | N/A | N/A | | | Unidad | 3 | N/A | N/A | | |
| 1.3.12 | | Colocaion de piso cermaico esmaltado de alto transito, inlcuye zocalo en galeria, mas carpeta para piso | Metros cuadrados | 19,6 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 19,6 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 19,6 | N/A | N/A | | |
| 1.3.13 | | Instalacion electrica, acometida, luces y tomas | Unidad | 10 | N/A | N/A | | | Unidad | 10 | N/A | N/A | | | Unidad | 10 | N/A | N/A | | |
| 1.3.14 | | Ventanas balancines de 40x60 | Unidad | 4 | N/A | N/A | | | Unidad | 4 | N/A | N/A | | | Unidad | 4 | N/A | N/A | | |
| 1.3.15 | | Envarillado de mamposteria, con dos fe del 8, dos hiladas de ladrillos cada 1 metro | Metro lineal | 114 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 114 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 114 | N/A | N/A | | |
| 1.4 | | QUINCHO LADO DERECHO LADO DERECHO 12 x 6m | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | | Cimientos de piedra bruta 0,45 x 0,50 x 27 ml | Metros cúbicos | 12 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 12 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 12 | N/A | N/A | | |
| 1.4.2 | | Mamposterias de nivelacion 0,30 con ladrillos comun | Metros cuadrados | 16 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 16 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 16 | N/A | N/A | | |
| 1.4.3 | | Aislacion horizontal | Metro lineal | 42 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 42 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 42 | N/A | N/A | | |
| 1.4.4 | | Mamposterias 0,15 con ladrillos huecos vistos | Metros cuadrados | 80 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 80 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 80 | N/A | N/A | | |
| 1.4.5 | | Encadenado 0,13 x 0,27 con 4 varillas de 10mm y est. de 6mm c/ 015m | Metro lineal | 32 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 32 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 32 | N/A | N/A | | |
| 1.4.6 | | Techo de chapas de zinc sobre estructura metalicas | Metros cuadrados | 72 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 72 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 72 | N/A | N/A | | |
| 1.4.7 | | Piso de layota 30 x 30 cm, con contrapiso | Metros cuadrados | 72 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 72 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 72 | N/A | N/A | | |
| 1.4.8 | | Instalacion de parrillas de 050 x 1,20 cm, revestido c/ladrillos reflactarios | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 1.4.9 | | Instalacion electrica | Unidad | 20 | N/A | N/A | | | Unidad | 20 | N/A | N/A | | | Unidad | 20 | N/A | N/A | | |
| 1.4.10 | | Relleno y apisonado con material suelto | Metros cúbicos | 10 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 10 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 10 | N/A | N/A | | |
| 1.4.11 | | Pozo ciego y camara septica | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 1.4.12 | | Revestidos con azulejos | Metros cuadrados | 36 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 36 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 36 | N/A | N/A | | |
| 1.4.13 | | Juego de baño completo | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | |
| 1.4.14 | | Pinturas de ladrillos vistos con siliconas | Metros cuadrados | 172 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 172 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 172 | N/A | N/A | | |
| 1.4.15 | | Pinturas de aberturas metalicas | Metros cuadrados | 15 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 15 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 15 | N/A | N/A | | |
| 1.4.16 | | Limpieza de obra. | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 2 | 72131601-001 | ITEM N° 2 CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO PARA EL BARRIO VIRGEN DEL PILAR DE LA CIUDAD DE AYOLAS | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 2.1 | | Preparación de Obra | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 | | Replanteo | Metros cuadrados | 139,03 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 139,03 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 139,03 | N/A | N/A | | |
| 2.1.2 | | Excavación y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 11,46 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 11,46 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 11,46 | N/A | N/A | | |
| 2.2 | | Estructura de HºAº: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | | a- Zapatas y Pilares de HºAº | Metros cúbicos | 3,85 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 3,85 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 3,85 | N/A | N/A | | |
| 2.2.2 | | b- Vigas inferores, superiores | Metros cúbicos | 7,24 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 7,24 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 7,24 | N/A | N/A | | |
| 2.3 | | Muros de Nivelación h: 0,50m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | | b- De 0,30m armada | Metros cuadrados | 32,72 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 32,72 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 32,72 | N/A | N/A | | |
| 2.3.2 | | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 12,36 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 12,36 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 12,36 | N/A | N/A | | |
| 2.4 | | Aislación asfáltica de muros: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | | a- De paredes | Metros cuadrados | 36,22 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 36,22 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 36,22 | N/A | N/A | | |
| 2.5 | | Muros de Elevación: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | | b- De 0,15m para revocar | Metros cuadrados | 184,36 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 184,36 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 184,36 | N/A | N/A | | |
| 2.5.2 | | e- De 0,30m revocada a ambas caras | Metros cuadrados | 34,3 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 34,3 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 34,3 | N/A | N/A | | |
| 2.5.3 | | f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm | Metro lineal | 57 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 57 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 57 | N/A | N/A | | |
| 2.6 | | Pilares | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | | b- De 15*15m de metal con carga de hormigon con zapata de 0,65*0,65*0,8 ver detalle | Unidad | 5 | N/A | N/A | | | Unidad | 5 | N/A | N/A | | | Unidad | 5 | N/A | N/A | | |
| 2.7 | | Techo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7.1 | | c- techo con estructura metalica, con vigas reticuladas y correas del mismo material , con aislante termico doble capa de alumnio | Metros cuadrados | 168,55 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 168,55 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 168,55 | N/A | N/A | | |
| 2.8 | | Revoques: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8.1 | | a- De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 437,32 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 437,32 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 437,32 | N/A | N/A | | |
| 2.9 | | Solados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.1 | | Contrapiso de Hº de cascotes | Metros cuadrados | 144,75 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 144,75 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 144,75 | N/A | N/A | | |
| 2.9.2 | | Piso ceramico esmaltado de alto transito, incluye carpeta | Metros cuadrados | 142,75 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 142,75 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 142,75 | N/A | N/A | | |
| 2.9.3 | | Zócalo ceramico esmaltado | Metro lineal | 79,5 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 79,5 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 79,5 | N/A | N/A | | |
| 2.9.4 | | Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada | Metros cuadrados | 32,35 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 32,35 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 32,35 | N/A | N/A | | |
| 2.9.5 | | Piso ceramico esmaltadao incluye carpeta | Metros cuadrados | 6 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 6 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 6 | N/A | N/A | | |
| 2.10 | | Aberturas de madera: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.1 | | a- Puerta madera de 0,90x2,10m - placa incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material | Unidad | 3 | N/A | N/A | | | Unidad | 3 | N/A | N/A | | | Unidad | 3 | N/A | N/A | | |
| 2.11 | | Aberturas metálicas: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.1 | | a- Ventanas tipo balancines SEGÚN PLANO 1.40 X 1.1 | Unidad | 8 | N/A | N/A | | | Unidad | 8 | N/A | N/A | | | Unidad | 8 | N/A | N/A | | |
| 2.11.2 | | a- Puerta metalica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | |
| 2.11.3 | | a- Puerta metalica 0,90 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material | Unidad | 5 | N/A | N/A | | | Unidad | 5 | N/A | N/A | | | Unidad | 5 | N/A | N/A | | |
| 2.11.4 | | a- Puerta metalica 1,00 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 2.12 | | Pintura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.12.1 | | a- De paredes a la cal, filtrado para base de latex | Metros cuadrados | 437,32 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 437,32 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 437,32 | N/A | N/A | | |
| 2.12.2 | | a- De paredes a latex | Metros cuadrados | 437,32 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 437,32 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 437,32 | N/A | N/A | | |
| 2.12.3 | | c- De pilares metalicos | Unidad | 5 | N/A | N/A | | | Unidad | 5 | N/A | N/A | | | Unidad | 5 | N/A | N/A | | |
| 2.12.4 | | f- De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 24,64 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 24,64 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 24,64 | N/A | N/A | | |
| 2.12.5 | | d- De abertura de madera con barniz sintético | Metros cuadrados | 11,34 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 11,34 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 11,34 | N/A | N/A | | |
| 2.12.6 | | e- Pintura de canaletas con esmalte sintentico y base de antioxido o producto 2 en 1, ver mercado | Metro lineal | 62,88 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 62,88 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 62,88 | N/A | N/A | | |
| 2.12.7 | | Pintura de techo metalico con base de antioxido | Metros cuadrados | 168,55 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 168,55 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 168,55 | N/A | N/A | | |
| 2.13 | | Revestimientos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.1 | | a- azulejo | Metros cuadrados | 13 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 13 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 13 | N/A | N/A | | |
| 2.13.2 | | Vidrios Dobles | Metros cuadrados | 10 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 10 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 10 | N/A | N/A | | |
| 2.14 | | Desagüe Pluvial: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.14.1 | | a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms. | Metro lineal | 49,26 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 49,26 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 49,26 | N/A | N/A | | |
| 2.15 | | Instlacion electrica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.1 | | Tableros( tablero nuevo para el comedor) mas alimentación, hasta un maximo de 30 mts. De extension de de tendido electrico con cables prensamblados con postes de carandy | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 2.15.2 | | Artefactos Eléctricos , juego de lamparas floreceantes colgantes y 3 tomas en el salon, en oficinas mismo tipo colgante de 2x40, 4 y tomas 4 unidades; en el santiraio un aplique con toma y punto; en coicna un cigante 2x40 y tomas sobre mesada, | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 2.15.3 | | ACOMETIDA | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 2.16 | | Instalación Sanitaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.1 | | Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamanos, extension de cañeria hidraulica para provision de agua. Acometida de un maximo de 30mt y 10mt. Con los accesorios incluidos | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | |
| 2.16.2 | | Desagüe Cloacal de baño completo, un registro desengrasador para cocina y su desague, un pozo ciego según plano, camara septica, rejilla de piso sifonada en cocina y baños, cañerias de ventilación, 2 registrso de 0,40 x 0,50 | Unidad Medida Global | 2 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 2 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 2 | N/A | N/A | | |
| 2.16.3 | | Provision y colocacion de una bacha d eacero inoxidable d e0,40 x0,30.- con grifería y artefactos sanitarios según plano, con sifon, incluye mesada con revestido de azulejos. | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 2.16.4 | | Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcareo, otros | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 2.16.5 | | Cartel de obra y plancha de gramito | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 3 | 72131601 001 | ITEM N° 3 CONSTRUCCION DE COMISARIA EN LA COMPAÑÍA CORATEI DEL DISTRITO DE AYOLAS | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 3.1 | | Limpieza del terreno inicial y final de Obra, desmontes varios, acarreo de material, demoliciones si lo hubiera, con acarreo y retiro. | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 3.2 | | Replanteo de Obra | Metros cuadrados | 92,89 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 92,89 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 92,89 | N/A | N/A | | |
| 3.3 | | Suminitro de agua y energia electrica | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 3.4 | | Relleno y Compactación | Metros cúbicos | 38,52 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 38,52 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 38,52 | N/A | N/A | | |
| 3.5 | | Cimiento de piedra bruta colocada | Metros cúbicos | 20,24 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 20,24 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 20,24 | N/A | N/A | | |
| 3.6 | | a- Para fundaciones | Metros cúbicos | 20,24 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 20,24 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 20,24 | N/A | N/A | | |
| 3.7 | | Viga CADENA SUPERIOR E INFERIOR de HºAº de 0,15x0,30m con 2 varillas de 10mm y 2 varillas de 8mm y estribos de 6mm cada 20cm | Metros cúbicos | 3,37 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 3,37 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 3,37 | N/A | N/A | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 | | Mamposteria de nivelación de 0,30m con ladrillo común, alt: 0,30m | Metros cuadrados | 17,68 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 17,68 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 17,68 | N/A | N/A | | |
| 3.9 | | a- Horizontal con asfalto CUATRO CAPAS | Metro lineal | 58,95 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 58,95 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 58,95 | N/A | N/A | | |
| 3.10 | | Mamposteria de elevación de 0,15m con ladrillo común, a revocar ambas caras | Metros cuadrados | 262,04 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 262,04 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 262,04 | N/A | N/A | | |
| 3.11 | | Mamposteria de elevación de 0,15m con ladrillo común visto prensado, a revocar una cara | Metros cuadrados | 57,96 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 57,96 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 57,96 | N/A | N/A | | |
| 3.12 | | Envarillado sobre aberturas, con 2 varillas de 8mm y antepecho con 2 varillas de 8mm | Metro lineal | 74,79 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 74,79 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 74,79 | N/A | N/A | | |
| 3.13 | | Envarillado de mamposterías con 2 var. De 8mm, altura asiento de viga reticulada | Metro lineal | 74,79 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 74,79 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 74,79 | N/A | N/A | | |
| 3.14 | | - De chapas termoaislada colonial, superior y panel inferior, con relleno de poliuretano 50mm ,,sobre estructura metalica, PREPINTADA EN COLOR CERAMICO, INCLUYE TAPA Y BABETA, CORREAS Y CABRIADAS, INLCUYE PILARES METALICOS " | Metros cuadrados | 100,33 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 100,33 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 100,33 | N/A | N/A | | |
| 3.15 | | Losita de Ho. Ao., en fachada, incluye, viga, pilar de Ho. Ao. Zapata de 0,60x0,60, Y DE 0,40 X0,40 X0,50 DE COLUMNAS DE METAL | Metros cúbicos | 4,59 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 4,59 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 4,59 | N/A | N/A | | |
| 3.16 | | Revoque interior/ exterior (con hidrófugo) a una capa | Metros cuadrados | 582,04 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 582,04 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 582,04 | N/A | N/A | | |
| 3.17 | | Contrapiso de cascotes, esp: 7cm. mínimo | Metros cuadrados | 102,36 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 102,36 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 102,36 | N/A | N/A | | |
| 3.18 | | a- PORCELANTO (base BEISGE de 60X60) | Metros cuadrados | 61,24 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 61,24 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 61,24 | N/A | N/A | | |
| 3.19 | | Carpeta para piso porcelanato | Metros cuadrados | 61,24 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 61,24 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 61,24 | N/A | N/A | | |
| 3.20 | | a- Zócalo, PORCELANATO | Metros cuadrados | 97,23 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 97,23 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 97,23 | N/A | N/A | | |
| 3.21 | | Revestimiento en baños, pisos con cerámicos y paredes con azulejos altura 1,80m. | Metros cuadrados | 52,06 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 52,06 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 52,06 | N/A | N/A | | |
| 3.22 | | Revestimientos en cocina y lavadero | Metros cuadrados | 1,5 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 1,5 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 1,5 | N/A | N/A | | |
| 3.23 | | P_ Puerta placa de 0,80x2,10m, incluye marco, contramarco y cerradura | Unidad | 4 | N/A | N/A | | | Unidad | 4 | N/A | N/A | | | Unidad | 4 | N/A | N/A | | |
| 3.24 | | P_ Puerta placa de baño de 0,70x2,10m, incluye marco, contramarco y cerradura | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | |
| 3.25 | | P_ Puerta principal con carpinteria de aluminio de 0,90x2,10m, incluye CERRADURAS Y MANIJON, DE VIDRIOS TEMAPLADOS Y FERFIL DE ALUMINIO. 10mm | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 3.26 | | P_ Puerta metálica de pasillo de 0,80x2,10m | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 3.27 | | V1 - Ventana perfil d ealuminio y vidrios templados de 8mm(1,00x1,00m) | Metros cuadrados | 4 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 4 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 4 | N/A | N/A | | |
| 3.28 | | V3 - Ventana de perfil de aluminio con vidrios templados (0,60x0,40m). Espesor de 8mm | Unidad | 0,48 | N/A | N/A | | | Unidad | 0,48 | N/A | N/A | | | Unidad | 0,48 | N/A | N/A | | |
| 3.29 | | V - Ventana perfil de aluminio(1,00x0,50m), con vidrios templados ahumados de 8mm | Unidad | 3 | N/A | N/A | | | Unidad | 3 | N/A | N/A | | | Unidad | 3 | N/A | N/A | | |
| 3.30 | | Puerta plegadiza con carpinteria de aluminio y vidrios templados de 10mm, en area de comedor | Metros cuadrados | 5,5 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 5,5 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 5,5 | N/A | N/A | | |
| 3.31 | | Pintura de paredes a la vista con silicona | Metros cuadrados | 12 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 12 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 12 | N/A | N/A | | |
| 3.32 | | Pintura de paredes a LATEX exterior e interior con enduido | Metros cuadrados | 582,04 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 582,04 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 582,04 | N/A | N/A | | |
| 3.33 | | Pintura de paredes texturadas en el exterior fachada principal, color a definir | Metros cuadrados | 20,5 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 20,5 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 20,5 | N/A | N/A | | |
| 3.34 | | Pintura de aberturas metálicas al sintético | Metros cuadrados | 11,36 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 11,36 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 11,36 | N/A | N/A | | |
| 3.35 | | Pintura de aberturas metálicas al barniz | Metros cuadrados | 20,16 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 20,16 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 20,16 | N/A | N/A | | |
| 3.36 | | Desagüe Cloacal de Baño con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, incluye cajas sifonadas con rejilla en ducha, incluída la ventilación. | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | |
| 3.37 | | Desagüe Cloacal de Pileta de Cocina con desengrasador,cañerías de PVC y accesorios del mismo material, y sifon | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 3.38 | | Desagüe Cloacal de Pileta de Lavado con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, con desengrasador y sifón | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 3.39 | | Registros de 40x40cm con doble tapa de H°A°, | Unidad | 4 | N/A | N/A | | | Unidad | 4 | N/A | N/A | | | Unidad | 4 | N/A | N/A | | |
| 3.40 | | Registros de 30x30cm con doble tapa de H°A°, | Unidad | 3 | N/A | N/A | | | Unidad | 3 | N/A | N/A | | | Unidad | 3 | N/A | N/A | | |
| 3.41 | | Cañería de PVC de 100mm, para desagüe cloacal, aguas negras. | Metro lineal | 16 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 16 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 16 | N/A | N/A | | |
| 3.42 | | Cañería de PVC de 075mm, para desagüe de agua de cocina, lavado y agua de baño. | Metro lineal | 15 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 15 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 15 | N/A | N/A | | |
| 3.43 | | Cámara Séptica de 1,00x1,60x1,20 y Prof: 1,40m, de dos tapas | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 3.44 | | Pozo Ciego de diámetro 1,50m y Prof:2,00m | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 3.45 | | Instalación de cañería de alimentación de agua con caño de PVC hasta la entrada del baño de 1" | Metro lineal | 20 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 20 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 20 | N/A | N/A | | |
| 3.46 | | Instalación de agua corriente para Baño con cañerías de pvc para agua fría solo en baño,para inodoro,ducha, lavatorio | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | |
| 3.47 | | Instalación de agua corriente para pileta de cocina con cañerías de PVC para agua fría solo | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 3.48 | | Instalación de agua corriente para pileta de lavado con cañería de pvc | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 3.49 | | Provisión y colocación de Artefactos sanitarios en baño, incluye lavatorio, inodoro ,rejilla de caja sifonada con cisterna alta, ducha eléctrica, canillas para los artefactos, llaves de paso. | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | |
| 3.50 | | Provision y colocacion de Pileta de Cocina de una bacha de acero inoxidable | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 3.51 | | Provision y colocacion de Pileta de lavado en granito reconstituido, incluye accesorios | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 3.52 | | Tablero Principal con llaves europeas | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 3.53 | | Luces | Unidad | 16 | N/A | N/A | | | Unidad | 16 | N/A | N/A | | | Unidad | 16 | N/A | N/A | | |
| 3.54 | | Tomacorrientes comunes | Unidad | 13 | N/A | N/A | | | Unidad | 13 | N/A | N/A | | | Unidad | 13 | N/A | N/A | | |
| 3.55 | | Duchas Eléctricas | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | |
| 3.56 | | Aplique de pared de 1x60W | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | |
| 3.57 | | Tomacorrientes comunes en exteriores | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | |
| 3.58 | | Limpieza final de obra y retiro de escombros. | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 3.59 | | Desagüe pluvial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.59.1 | | a- Provisión y colocación de canaletas y caños de bajada | Metro lineal | 26,96 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 26,96 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 26,96 | N/A | N/A | | |
| 3.59.2 | | b- Provisión y colocación de caños de desagüe de 100mm, con conexión a red existente | Metro lineal | 25 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 25 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 25 | N/A | N/A | | |
| 3.59.3 | | Cartel de Obra y plancha de granito de 40 x 60 | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 4 | 72133001-001 | ITEM N° 4 CONSTRUCCION DE GRADERIA, BAÑOS Y CABINA DE TRANSMISIÓN EN EL CLUB SAN JOSÉ MI DE AYOLAS MISIONES | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 4.1 | | Construcción de Graderias | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | | Movilización, replanteo y marcación | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 4.1.2 | | Cimiento PBC de 0.50 x 0.50 incluye excavación | Metros cúbicos | 19 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 19 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 19 | N/A | N/A | | |
| 4.1.3 | | Nivelación 0.30cm con ladrillo comunes | Metros cuadrados | 1.872 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 1.872 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 1.872 | N/A | N/A | | |
| 4.1.4 | | Mamposteria 0.30cm con ladrillo común, enrrazado | Metros cuadrados | 113 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 113 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 113 | N/A | N/A | | |
| 4.1.5 | | Loseta de HºAº esp. 10cm para asiento graderias | Metros cúbicos | 19,6 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 19,6 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 19,6 | N/A | N/A | | |
| 4.1.6 | | Provisión y colocación de barandas metalicas de 1.20cm de altura | Metro lineal | 60 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 60 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 60 | N/A | N/A | | |
| 4.1.7 | | Pinturas de barandas | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 4.2 | | Construcción de Cabinas de Transmisión y Sanitarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | | Cimiento de PBC de 0.50 x 0.50 incluye excabación | Metros cúbicos | 6,81 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 6,81 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 6,81 | N/A | N/A | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.2 | | Nivelación 0.30cm con ladrillo comunes | Metros cuadrados | 10,23 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 10,23 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 10,23 | N/A | N/A | | |
| 4.2.3 | | Aislación 0.15cm | Metro lineal | 22,7 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 22,7 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 22,7 | N/A | N/A | | |
| 4.2.4 | | Manposterias 0.15 con ladrillos comun para revocar | Metros cuadrados | 134,6 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 134,6 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 134,6 | N/A | N/A | | |
| 4.2.5 | | Loseta de HºAº esp. 10cm para asiento graderias | Metros cúbicos | 2,4 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 2,4 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 2,4 | N/A | N/A | | |
| 4.2.6 | | Escalera de Hº Aº de 19 escalones | Unidad | 19 | N/A | N/A | | | Unidad | 19 | N/A | N/A | | | Unidad | 19 | N/A | N/A | | |
| 4.2.7 | | Zapatas y pilares HºAº | Metros cúbicos | 1,9 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 1,9 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 1,9 | N/A | N/A | | |
| 4.2.8 | | Revoques | Metros cuadrados | 229 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 229 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 229 | N/A | N/A | | |
| 4.2.9 | | Techo con chapas de zinc sobre estructuras metalicas | Metros cuadrados | 24,5 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 24,5 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 24,5 | N/A | N/A | | |
| 4.2.10 | | Instalaciones electricas | Unidad | 9 | N/A | N/A | | | Unidad | 9 | N/A | N/A | | | Unidad | 9 | N/A | N/A | | |
| 4.2.11 | | Pozo ciego y camara septica | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 4.2.12 | | Revestidos con azulejos | Metros cuadrados | 46 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 46 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 46 | N/A | N/A | | |
| 4.2.13 | | Artefactos sanitarios 4 inodoros, 2migitorios y 2 piletas | Unidad | 8 | N/A | N/A | | | Unidad | 8 | N/A | N/A | | | Unidad | 8 | N/A | N/A | | |
| 4.2.14 | | Instalaciones hidraulicas | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 4.2.15 | | Instalaciones de desagues cloacales | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 4.2.16 | | Pinturas latex exterior | Metros cuadrados | 152 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 152 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 152 | N/A | N/A | | |
| 4.2.17 | | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 5 | 7213IBDI-001 | ITEM N° 5 MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO COMPAÑIA DE CORATEI DE LA CIUDAD DE AYOLAS | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 5.1 | | Desmonte de techo existente | Metros cuadrados | 215 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 215 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 215 | N/A | N/A | | |
| 5.2 | | Provisión y colocación de chapa termoacústica | Metros cuadrados | 215 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 215 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 215 | N/A | N/A | | |
| 5.3 | | Provisión y colocación de revestido | Metros cuadrados | 30 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 30 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 30 | N/A | N/A | | |
| 5.4 | | Provisión y colocación de canaletas | Metro lineal | 60 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 60 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 60 | N/A | N/A | | |
| 5.5 | | Pintura interior, incluye reparación con enduido | Metros cuadrados | 165 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 165 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 165 | N/A | N/A | | |
| 5.6 | | Pintura exterior, incluye reparación con enduido | Metros cuadrados | 150 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 150 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 150 | N/A | N/A | | |
| 5.7 | | Pintura sintética en canaletas | Metro lineal | 165 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 165 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 165 | N/A | N/A | | |
| 5.8 | | Demolición de piso existente | Metros cuadrados | 105 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 105 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 105 | N/A | N/A | | |
| 5.9 | | Contrapiso y carpeta | Metros cuadrados | 105 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 105 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 105 | N/A | N/A | | |
| 5.10 | | Provisión y colocación de piso cerámico | Metros cuadrados | 105 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 105 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 105 | N/A | N/A | | |
| 5.11 | | Provisión y colocación de zócalo cerámico | Metro lineal | 50 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 50 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 50 | N/A | N/A | | |
| 5.12 | | Desmonte de ventana y recuadro | Unidad Medida Global | 4 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 4 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 4 | N/A | N/A | | |
| 5.13 | | Provisión y colocación de ventana tipo blindex | Unidad | 4 | N/A | N/A | | | Unidad | 4 | N/A | N/A | | | Unidad | 4 | N/A | N/A | | |
| 5.14 | | Provisión y colocación de puerta de blindex | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 5.15 | | Reacondicionamiento eléctrico | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 6 | 7213IBDI-001 | Item N° 6 Construcción de 3 Salas para SNPP Sede Ayolas | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 6.1 | | Trabajos Preliminares | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | | Limpieza de terreno | Metros cuadrados | 221,5 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 221,5 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 221,5 | N/A | N/A | | |
| 6.1.2 | | Plancha de granito y cartel del Obra según especificaciones técnicas | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 6.1.3 | | Replanteo | Metros cuadrados | 221,5 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 221,5 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 221,5 | N/A | N/A | | |
| 6.2 | | Fundación | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1 | | Cimiento de Piedra Bruta Colocada, incluye excavación | Metros cúbicos | 21,96 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 21,96 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 21,96 | N/A | N/A | | |
| 6.2.2 | | Zapatas de HºAº de 1,00x1,00m h: 30cm, incluye excavación | Metros cúbicos | 8,81 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 8,81 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 8,81 | N/A | N/A | | |
| 6.3 | | Movimiento de Suelo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.1 | | Relleno y apisonado de interiores y de guarda obra | Metros cúbicos | 77,53 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 77,53 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 77,53 | N/A | N/A | | |
| 6.4 | | Hormigón Armado | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.1 | | Pilares de HºAº | Metros cúbicos | 6,28 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 6,28 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 6,28 | N/A | N/A | | |
| 6.4.2 | | Viga de HºAº | Metros cúbicos | 6,39 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 6,39 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 6,39 | N/A | N/A | | |
| 6.5 | | Nivelación y Aislación | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5.1 | | Mampostería de nivelación de 0,30m con ladrillo común | Metros cuadrados | 21,3 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 21,3 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 21,3 | N/A | N/A | | |
| 6.5.2 | | Aislación Horizontal de paredes, revoque 1:3 + hidrófugo y pintura asfáltca | Metros cuadrados | 31,95 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 31,95 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 31,95 | N/A | N/A | | |
| 6.6 | | Mamposteria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.1 | | Mampostería de elevación de 0,30m con ladrillo común a revocar ambas caras | Metros cuadrados | 86,4 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 86,4 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 86,4 | N/A | N/A | | |
| 6.6.2 | | Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común a revocar ambas caras | Metros cuadrados | 51 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 51 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 51 | N/A | N/A | | |
| 6.6.3 | | Envarillado sobre aberturas | Metro lineal | 40 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 40 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 40 | N/A | N/A | | |
| 6.7 | | Techo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.7.1 | | Techo de chapa trapezoidal tipo sandwich sobre estructura metálica, incluye 5 pilares metálicos en galería | Metros cuadrados | 250,48 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 250,48 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 250,48 | N/A | N/A | | |
| 6.8 | | Revoque | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.1 | | Revoque de paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 274,8 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 274,8 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 274,8 | N/A | N/A | | |
| 6.9 | | Contrapiso y Pisos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.1 | | Contrapiso de Hº de cascotes | Metros cuadrados | 271,98 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 271,98 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 271,98 | N/A | N/A | | |
| 6.9.2 | | Piso de granito reconstituido | Metros cuadrados | 210 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 210 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 210 | N/A | N/A | | |
| 6.9.3 | | Zócalo Granito | Metro lineal | 115,1 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 115,1 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 115,1 | N/A | N/A | | |
| 6.9.4 | | Guarda Obra 0,60m en piso alisado de cemento | Metros cuadrados | 61,98 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 61,98 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 61,98 | N/A | N/A | | |
| 6.10 | | Aberturas Metálicas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.1 | | Puerta de dos hojas de abrir de 1,20x2,10m de chapa Nº20 plegada , marco de chapa plegada de 0,15m y cerradura | Unidad | 4 | N/A | N/A | | | Unidad | 4 | N/A | N/A | | | Unidad | 4 | N/A | N/A | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.10.2 | | Ventanas metálica tipo balancin | Metros cuadrados | 40,5 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 40,5 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 40,5 | N/A | N/A | | |
| 6.11 | | Pintura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.1 | | Pintura de paredes revocadas interior/exterior al látex color a definir en obra | Metros cuadrados | 274,8 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 274,8 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 274,8 | N/A | N/A | | |
| 6.11.2 | | Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 101,16 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 101,16 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 101,16 | N/A | N/A | | |
| 6.11.3 | | Pintura de pintura de techo con pintura sintética | Metros cuadrados | 250,48 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 250,48 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 250,48 | N/A | N/A | | |
| 6.11.4 | | Pintura de canaletas y bajadas de chapa plegada con esmalte sintético | Metro lineal | 83 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 83 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 83 | N/A | N/A | | |
| 6.12 | | Revestimiento y Mesada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.1 | | Revestimiento tipo azulejo, h: 2,10m medidas y colocar a definir en Obra | Metros cuadrados | 3,72 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 3,72 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 3,72 | N/A | N/A | | |
| 6.12.2 | | Mesada de granito incluye zócalo y pollera | Metros cuadrados | 3 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 3 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 3 | N/A | N/A | | |
| 6.13 | | Vidrios y Espejos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.13.1 | | Vidrios de 4mm | Metros cuadrados | 40,5 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 40,5 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 40,5 | N/A | N/A | | |
| 6.14 | | Desagüe Pluvial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.14.1 | | Canaleta y caño de bajada Nº24 - desarrollo 40cms. | Metro lineal | 83 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 83 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 83 | N/A | N/A | | |
| 6.15 | | Instalación de Agua Corriente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.15.1 | | Alimentación de Agua corriente con caño de soldable de 3/4" | Metro lineal | 30 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 30 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 30 | N/A | N/A | | |
| 6.15.2 | | Instalación de Agua Corriente frio en Pileta de Cocina | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | |
| 6.16 | | Instalación de Desagüe Cloacal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.16.1 | | Desagüe Cloacal de Pileta de Cocina incluye desengrasador cañerías de PVC de 100mm, 50mm y 40mm color blanco, cañerías de ventilación hasta el primer registro | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | |
| 6.16.2 | | Provisión y colocación de caño de PVC de 100mm color blanco, incluye excavación y relleno de zanja y protección de caño con ladrillos | Metro lineal | 40 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 40 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 40 | N/A | N/A | | |
| 6.16.3 | | Registros de Inspección del Desagüe Cloacal con doble tapa de HºAº | Unidad | 6 | N/A | N/A | | | Unidad | 6 | N/A | N/A | | | Unidad | 6 | N/A | N/A | | |
| 6.17 | | Artefactos Sanitarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.17.1 | | Provisión y colocación de bacha en acero inoxidable para mesada de granito, incluye grifería canilla pico movil | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 6.17.2 | | Alimentación del TP al TS subterranea con cable preemsambaldo | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 6.17.3 | | Tablero Seccional metálico de embutir con tapa y respectivas llaves termomagnéticas. | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 6.17.4 | | Tablero de Comando de Luces y TCV, según especificaciones técnicas | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | |
| 6.17.5 | | Boca de luz | Unidad | 43 | N/A | N/A | | | Unidad | 43 | N/A | N/A | | | Unidad | 43 | N/A | N/A | | |
| 6.17.6 | | Boca de tomacorriente normal y PC | Unidad | 36 | N/A | N/A | | | Unidad | 36 | N/A | N/A | | | Unidad | 36 | N/A | N/A | | |
| 6.17.7 | | Boca de tomacorriente especiales | Unidad | 30 | N/A | N/A | | | Unidad | 30 | N/A | N/A | | | Unidad | 30 | N/A | N/A | | |
| 6.17.8 | | Boca para Aire Acondicionado. | Unidad | 8 | N/A | N/A | | | Unidad | 8 | N/A | N/A | | | Unidad | 8 | N/A | N/A | | |
| 6.17.9 | | Boca de Ventilador de techo | Unidad | 8 | N/A | N/A | | | Unidad | 8 | N/A | N/A | | | Unidad | 8 | N/A | N/A | | |
| 6.17.10 | | Provisión y Colocación de Fotocélula,incluye cableado | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | | Unidad | 2 | N/A | N/A | | |
| 6.17.11 | | Provisión y Colocación de Artefactos de iluminación tipo equipo fluorescentes de 3x40watts colgantes del techo. | Unidad | 36 | N/A | N/A | | | Unidad | 36 | N/A | N/A | | | Unidad | 36 | N/A | N/A | | |
| 6.17.12 | | Provisión y Colocaciónd de Artefactos de iluminación en el exterior, tipo equipo fluorescente de 1x40Watts, encendido con fotocelula | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | | Unidad | 7 | N/A | N/A | | |
| 6.17.13 | | Alimentación puesta a tierra,cableado de 4mm, jaballina 1,5m, excavación, cañerías y protección mecánica. | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 6.17.14 | | Registro Eléctrico con tapa de Hormigón 35x35cm aprox. | Unidad | 5 | N/A | N/A | | | Unidad | 5 | N/A | N/A | | | Unidad | 5 | N/A | N/A | | |
| 6.18 | | TRABAJOS DE TERMINACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.18.1 | | Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcáreo, otros. | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | | Unidad Medida Global | 1 | N/A | N/A | | |
| 7 | 7213360001 | ITEM N° 7 CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS ECONOMICAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | | Unidad | 1 | N/A | N/A | | |
| 7.1 | | CIMIENTO D EPIEDRA BRUTA COLOCADA | Metros cúbicos | 63,44 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 63,44 | N/A | N/A | | | Metros cúbicos | 63,44 | N/A | N/A | | |
| 7.2 | | Mampostería de nivelación de 0,30m con ladrillo común, alt: 0,30m, ARMADA | Metros cuadrados | 108,75 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 108,75 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 108,75 | N/A | N/A | | |
| 7.3 | | Aislación horizontal de paredes | Metro lineal | 229 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 229 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 229 | N/A | N/A | | |
| 7.4 | | Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común, a revocar ambas caras | Metros cuadrados | 1.104,3 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 1.104,3 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 1.104,3 | N/A | N/A | | |
| 7.5 | | Envarillado sobre aberturas, con 2 varillas de 8mm y antepecho con 2 varillas de 6mm | Metro lineal | 362,5 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 362,5 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 362,5 | N/A | N/A | | |
| 7.6 | | Envarillado de mamposterías con 2 var. De 8mm, altura asiento de tirantes | Metro lineal | 362,5 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 362,5 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 362,5 | N/A | N/A | | |
| 7.7 | | Techo de CHAPA CON ESTRUCTURA METALICA, memebrana aislante doble cobertura de aluminio | Metros cuadrados | 410 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 410 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 410 | N/A | N/A | | |
| 7.8 | | Revoque interior/ exterior (con hidrófugo) a una capa | Metros cuadrados | 1.960 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 1.960 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 1.960 | N/A | N/A | | |
| 7.9 | | Contrapiso de cascotes, esp: 7cm. mínimo | Metros cuadrados | 309 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 309 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 309 | N/A | N/A | | |
| 7.10 | | Piso Cerámico, incluye carpeta de cemento | Metros cuadrados | 309 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 309 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 309 | N/A | N/A | | |
| 7.11 | | Revestimiento en baños, pisos con cerámicos y paredes con azulejos altura 1,80m. | Metros cuadrados | 80 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 80 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 80 | N/A | N/A | | |
| 7.12 | | Revestimientos en cocina y lavadero | Metros cuadrados | 15 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 15 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 15 | N/A | N/A | | |
| 7.13 | | P_ Puerta metálica de baño de 0,70x2,10m, incluye marco y cerradura | Unidad | 10 | N/A | N/A | | | Unidad | 10 | N/A | N/A | | | Unidad | 10 | N/A | N/A | | |
| 7.14 | | P_ Puerta metálica de pasillo de 0,80x2,10m según detalle | Unidad | 20 | N/A | N/A | | | Unidad | 20 | N/A | N/A | | | Unidad | 20 | N/A | N/A | | |
| 7.15 | | V1 - Ventana metálica tipo balancín (1,00x1,00m) | Unidad | 20 | N/A | N/A | | | Unidad | 20 | N/A | N/A | | | Unidad | 20 | N/A | N/A | | |
| 7.16 | | V3 - Ventana metálica tipo balancín (0,60x0,40m) | Unidad | 10 | N/A | N/A | | | Unidad | 10 | N/A | N/A | | | Unidad | 10 | N/A | N/A | | |
| 7.17 | | Vidrio incoloro de 3mm. en ventanas tipo balancín | Metros cuadrados | 56 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 56 | N/A | N/A | | | Metros cuadrados | 56 | N/A | N/A | | |
| 7.18 | | Desagüe Cloacal de Baño con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, incluye cajas sifonadas con rejilla en ducha, incluida la ventilación. | Unidad | 10 | N/A | N/A | | | Unidad | 10 | N/A | N/A | | | Unidad | 10 | N/A | N/A | | |
| 7.19 | | Desagüe Cloacal de Pileta de Cocina con desengrasador,cañerías de PVC y accesorios del mismo material, y sifon | Unidad | 10 | N/A | N/A | | | Unidad | 10 | N/A | N/A | | | Unidad | 10 | N/A | N/A | | |
| 7.20 | | Desagüe Cloacal de Pileta de Lavado con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, con desengrasador y sifón | Unidad | 10 | N/A | N/A | | | Unidad | 10 | N/A | N/A | | | Unidad | 10 | N/A | N/A | | |
| 7.21 | | Registros de 40x40cm con doble tapa de H°A°, | Unidad | 20 | N/A | N/A | | | Unidad | 20 | N/A | N/A | | | Unidad | 20 | N/A | N/A | | |
| 7.22 | | Cañería de PVC de 100mm, para desagüe cloacal, aguas negras. | Metro lineal | 70 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 70 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 70 | N/A | N/A | | |
| 7.23 | | Cañería de PVC de 075mm, para desagüe de agua de cocina, lavado y agua de baño. | Metro lineal | 70 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 70 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 70 | N/A | N/A | | |
| 7.24 | | Cámara Séptica de 0,70x 1,40m y Prof: 1,40m, de tres tapas | Unidad | 10 | N/A | N/A | | | Unidad | 10 | N/A | N/A | | | Unidad | 10 | N/A | N/A | | |
| 7.25 | | Pozo Ciego de diámetro 1,50m y Prof:2,00m | Unidad | 10 | N/A | N/A | | | Unidad | 10 | N/A | N/A | | | Unidad | 10 | N/A | N/A | | |
| 7.26 | | Instalación de cañería de alimentación de agua con caño de PVC hasta la entrada del baño | Metro lineal | 100 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 100 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 100 | N/A | N/A | | |
| 7.27 | | Instalación de agua corriente para Baño con cañerías de pvc para agua fría solo en baño,para inodoro,ducha, lavatorio | Unidad | 10 | N/A | N/A | | | Unidad | 10 | N/A | N/A | | | Unidad | 10 | N/A | N/A | | |
| 7.28 | | Instalación de agua corriente para pileta de cocina con cañerías de PVC para agua fría solo | Unidad | 10 | N/A | N/A | | | Unidad | 10 | N/A | N/A | | | Unidad | 10 | N/A | N/A | | |
| 7.29 | | Instalación de agua corriente para pileta de lavado con cañería de pvc | Unidad | 10 | N/A | N/A | | | Unidad | 10 | N/A | N/A | | | Unidad | 10 | N/A | N/A | | |
| 7.30 | | Provisión y colocación de Artefactos Sanitarios en baño, incluye lavatorio, inodoro ,rejilla de caja brindada con cisterna alta, ducha eléctrica, canillas para los artefactos, llaves de paso. | Unidad | 10 | N/A | N/A | | | Unidad | 10 | N/A | N/A | | | Unidad | 10 | N/A | N/A | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.31 | | Provision y colocacion de Pileta de Cocina de una bacha de acero inoxidable | Unidad | 10 | N/A | N/A | | | Unidad | 10 | N/A | N/A | | | Unidad | 10 | N/A | N/A | | |
| 7.32 | | Provision y colocacion de Pileta de lavado en granito reconstituido | Unidad | 10 | N/A | N/A | | | Unidad | 10 | N/A | N/A | | | Unidad | 10 | N/A | N/A | | |
| 7.33 | | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.33.1 | | Construccion de pilastra para caja de medidor de Ande,tableros,columnas,puesta a tierra(jabalinas) incluye la acometida y provision de accesorios | Unidad | 10 | N/A | N/A | | | Unidad | 10 | N/A | N/A | | | Unidad | 10 | N/A | N/A | | |
| 7.33.2 | | Linea Monofásica desde el Medidor hasta el tablero Principal | Metro lineal | 90 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 90 | N/A | N/A | | | Metro lineal | 90 | N/A | N/A | | |
| 7.33.3 | | Tablero Principal | Unidad | 10 | N/A | N/A | | | Unidad | 10 | N/A | N/A | | | Unidad | 10 | N/A | N/A | | |
| 7.34 | | Instalacion Bocas de: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.34.1 | | Luces | Unidad | 60 | N/A | N/A | | | Unidad | 60 | N/A | N/A | | | Unidad | 60 | N/A | N/A | | |
| 7.34.2 | | Tomacorrientes comunes | Unidad | 70 | N/A | N/A | | | Unidad | 70 | N/A | N/A | | | Unidad | 70 | N/A | N/A | | |
| 7.34.3 | | Duchas Eléctricas | Unidad | 10 | N/A | N/A | | | Unidad | 10 | N/A | N/A | | | Unidad | 10 | N/A | N/A | | |
| 7.35 | | Artefactos de Iluminación | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.35.1 | | Aplique de pared de 1x60W | Unidad | 20 | N/A | N/A | | | Unidad | 20 | N/A | N/A | | | Unidad | 20 | N/A | N/A | | |
| 7.35.2 | | Tomacorrientes comunes | Unidad | 60 | N/A | N/A | | | Unidad | 60 | N/A | N/A | | | Unidad | 60 | N/A | N/A | | |
| | | | | | | | Precio Total | | | | | | Precio Total | | | | | | Precio Total | |