Municipalidad de Hernandarias

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores - Teléf. (0631) 20558 - Hernandarias
Dirección electrónica: *uoc@hernandarias.gov.py*

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA Nº 36/2019 "CONSTRUCCION DE PARQUES RECREATIVOS"

Item	Codigo Catalogo	Descripción del Bien	INGEBIG SERVICE				
			Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	72131601-002	Fabricación e instalación de cartel de Obra - Plaza Barrio Caacupemi	INGEBIG	Paraguaya	1	1.500.000	1.500.000
2	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno - Plaza Barrio Caacupemi	INGEBIG	Paraguaya	126	8.500	1.071.000
3	72131601-002	Replanteo - Plaza Barrio Caacupemi	INGEBIG	Paraguaya	126	7.350	926.100
4	72131601-002	Excavación y carga de cimiento con PBC - Plaza Barrio Caacupemi	INGEBIG	Paraguaya	12,6	375.000	4.725.000
5	72131601-005	De 0,15 cm. - Plaza Barrio Caacupemi	INGEBIG	Paraguaya	126	75.000	9.450.000
6	72131601-005	Relleno y Apisonado de Interiores - Plaza Barrio Caacupemi	INGEBIG	Paraguaya	126	85.000	10.710.000
7	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes - Plaza Barrio Caacupemi	INGEBIG	Paraguaya	126	37.500	4.725.000
8	72131601-008	Carpeta de Hº de cascotes para colocación de cesped sintético 4cm espesor a nivel - Plaza Barrio Caacupemi	INGEBIG	Paraguaya	126	69.500	8.757.000
9	72154002-001	Preparación de suelo, limpieza, pegado - Plaza Barrio Caacupemi	INGEBIG	Paraguaya	126	29.900	3.767.400
10	72154002-001	Instalación de cesped sintético tipo jardin de 12 mm. Playground - Plaza Barrio Caacupemi	INGEBIG	Paraguaya	126	98.500	12.411.000
11	70111713-999	Parque madera ybyrapyta 8x7m, 3 torre casita columna 0,80x0,80mm, techo lona, alt 1m h/ el piso, alt h/ el techo 3m pasarela 2m 2 tobogan 2 hamaca 2 escaladores 2 sube/baja 1 escal. de acceso 2 rampas tratam. triple de pintura Deberá cumplir c/ Normas y Criterios Técn de Acces Medio F. - B Caacupemi	INGEBIG	Paraguaya	1	13.100.500	13.100.500
12	70111713-998	Fabricación de banco para plaza de 2,00x0,90, altura 0,45 de la superficie hasta el asiento y 0,95 total respaldero en caño estructural 20x50x2mm, soldada con mic, acabado final fondo anti óxido más 2 capas de pinturas automativas colores a definir - Plaza Barrio Caacupemi	INGEBIG	Paraguaya	4	500.000	2.000.000
13	72131601-002	Preparación de terreno, excavaciones, colocación de tubos para drenaje, colocación de arena lavada blanca - Plaza Barrio Caacupemi	INGEBIG	Paraguaya	9	195.000	1.755.000
14	70111713-999	Fabricación de barandas coloridas en material de madera con terminación final encurvada, con una altura de 0,60cm. - Plaza Barrio Caacupemi	INGEBIG	Paraguaya	11	91.000	1.001.000
15	72131601-013	Limpieza de toda la zona de obra - Plaza Barrio Caacupemi	INGEBIG	Paraguaya	1	1.101.000	1.101.000
16	72131601-002	Fabricación e instalación de cartel de Obra - Plaza Barrio Puerta del Sol	INGEBIG	Paraguaya	1	1.500.000	1.500.000
17	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno - Plaza Barrio Puerta del Sol	INGEBIG	Paraguaya	126	8.500	1.071.000
18	72131601-002	Replanteo - Plaza Barrio Puerta del Sol	INGEBIG	Paraguaya	126	7.350	926.100
19	72131601-002	Excavación y carga de cimiento con PBC - Plaza Barrio Puerta del Sol	INGEBIG	Paraguaya	12,6	375.000	4.725.000
20	72131601-005	De 0,15 cm. - Plaza Barrio Puerta del Sol	INGEBIG	Paraguaya	126	75.000	9.450.000
21	72131601-005	Relleno y Apisonado de Interiores - Plaza Barrio Puerta del Sol	INGEBIG	Paraguaya	126	85.000	10.710.000
22	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes - Plaza Barrio Puerta del Sol	INGEBIG	Paraguaya	126	37.500	4.725.000
23	72131601-008	Carpeta de Hº de cascotes para colocación de cesped sintético 4cm espesor a nivel - Plaza Barrio Puerta del Sol	INGEBIG	Paraguaya	126	69.500	8.757.000
24	72154002-001	Preparación de suelo, limpieza, pegado - Plaza Barrio Puerta del Sol	INGEBIG	Paraguaya	126	29.900	3.767.400
25	72154002-001	Instalación de cesped sintético tipo jardin de 12 mm. Playground - Plaza Barrio Puerta del Sol	INGEBIG	Paraguaya	126	98.500	12.411.000
26	70111713-999	Parque madera ybyrapyta 8x7m, 3 torre casita columna 0,80x0,80mm, techo lona, alt 1m h/ el piso, alt h/ el techo 3m pasarela 2m 2 tobogan 2 hamaca 2 escaladores 2 sube/baja 1 escal. de acceso 2 rampas tratam. triple de pintura Deberá cumplir c/ Normas y Criterios Técn de Acces Medio F. - B Caacupemi	INGEBIG	Paraguaya	1	13.100.500	13.100.500
27	70111713-998	Fabricación de banco para plaza de 2,00x0,90, altura 0,45 de la superficie hasta el asiento y 0,95 total respaldero en caño estructural 20x50x2mm, soldada con mic, acabado final fondo anti óxido más 2 capas de pinturas automativas colores a definir - Plaza Barrio Puerta del Sol	INGEBIG	Paraguaya	4	500.000	2.000.000
28	72131601-002	Preparación de terreno, excavaciones, colocación de tubos para drenaje, colocación de arena lavada blanca - Plaza Barrio Puerta del Sol	INGEBIG	Paraguaya	9	195.000	1.755.000
29	70111713-999	Fabricación de barandas coloridas en material de madera con terminación final encurvada, con una altura de 0,60cm. - Plaza Barrio Puerta del Sol	INGEBIG	Paraguaya	11	91.000	1.001.000
30	72131601-013	Limpieza de toda la zona de obra - Plaza Barrio Puerta del Sol	INGEBIG	Paraguaya	1	1.101.000	1.101.000
						Precio Total	154.000.000

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS U.O.C.

Ing. Esteban Gómez Armoa
Responsable de la UOC - MH