Municipalidad de San Cosme y Damián
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tel/fax: (073) 275-250/3 San Damián e/Asunción Itapúa – Paraguay
e-mail: uocsancosmeydamian@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REPARACIÓN DE UN PABELLÓN DE 4 AULAS, DIRECCIÓN Y SS.HH. PARA LA ESCUELA BÁSICA N.º 5841 COMUNIDAD PINDO"

CONTRATACIÓN VÍA EXEPCIÓN 01/2018 CON ID N.º 348624

1- OFERENTE ARAPYAHU CONSTRUCCIONES – RUC.: 2147987-9

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN - ITAPUA

ESCUELA BÁSICA Nº: 5841 COMUNIDAD PINDO

M.E.C.- DIREC. INFRAESTRUCTURA. - DEP. PROYECTOS Y OBRAS.

REPARACION DE 1 PABELLON DE 4 AULAS, DIRECCION Y SS.HH.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

N°	RUBRO	UNID.	CANTDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	***PREPARACIÓN DE OBRA***				
	Limpieza y preparación de la obra para ejecución de los trabajos.-	M2	155,10	2.500	387.750
	Replanteo y Marcación.-	M2	155,10	3.500	542.850
	Vallado de obra.-	GL	1,00	1.800.000	1.800.000
	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.-	UN	1,00	950.000	950.000
2	***DESMONTE Y DEMOLICION***				
	Desmonte de pilares.-	UN.	2,00	80.000	160.000
	Desmonte de la instalación eléctrica.-	UN.	4,00	100.000	400.000
	Desmonte de puertas y marco.-	UN.	4,00	40.000	160.000
	Desmonte de ventana.-	UN.	10,00	45.000	450.000
	Demolición de pared 0,15.-	M2	3,30	16.450	54.285
	Demolición de piso cemento.-	M2	144,86	9.850	1.426.871
	Demolición de revoques a 1 m de altura en paredes exteriores e interiores.-	M2	91,02	12.450	1.133.199
3	***ALVAÑILERIA***				
	Ampliación de Columnas de galería	GL.	1,00	125.000	125.000
	Viga encadenado para apoyo de tirantes	M3	2,45	1.845.000	4.520.250
	Excavación y carga de cimiento PBC.-	M3	3,65	445.000	1.624.250
	Mampostería de 0,30 ladrillo común.-	M2	6,25	160.000	1.000.000
	Mampostería de 0,15 ladrillo común a revocar. Incluye cerramiento de vano.-	M2	31,10	94.000	2.923.400
	Revoque exteriores e interiores con hidrof, 1 capa de 1,5 cm. Incluye Pilares	M2	91,02	30.000	2.730.600
	Revoque de nivelación, 1 capa de 1,5 cm.	M2	14,50	28.000	406.000
	Capitel de hormigón armado 0,50 x 0,50 x 0,10	UN	4,00	135.800	543.200
4	***PISO***				
	Contrapiso de hormigón de cascotes de 7 cm	M2	144,86	36.600	5.301.876
	Carpeta de cemento dosg: (1:3) de 2 cm	M2	144,86	31.600	4.577.576
	Piso cerámico color marrón alto trafico pi 4.-	M2	144,86	91.400	13.240.204
	Zócalo cerámico.-	ML	112,37	29.500	3.314.915
5	***REVESTIMIENTO***				
	Revestimiento de sanitario con azulejos hasta altura 2,10 m	M2	11,65	75.000	873.750

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

José Antonio González
Encargado Unidad Operativa de Contrataciones

6	***TECHO***				
	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 5 cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m,tirantes de madera dura 2" x 6" con terminación c/ 0,80 m. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada Nº 26.-	M2	196,35	280.000	54.978.000
	Provisión y colocación de viga de perfil "U" de 6" con desarrollo de 45 cm y reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 a 30º. Incluye pintura sintética	ML	25,00	265.000	6.625.000
	Provisión y colocación de viga de perfil "U" de 4" con desarrollo de 25 cm reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 a 30º. Incluye pintura sintética	ML	17,10	235.000	4.018.500
7	***DESAGUE PLUVIAL***				
	Reacondicionamiento de canal: reparación y revoque del desagüe pluvial	GL	1,00	465.000	465.000
	Canaleta de chapa Nº 26. con pintura sintética.-	ML	50,27	68.000	3.418.360
	Caño de bajada de chapa Nº 26 - desarrollo 40 cms. con pintura sintética.-	ML	26,00	69.500	1.807.000
8	***ABERTURAS.***				
	Provisión de puerta tablero con hoja de 0,90m, marcos y contramarco. Incluye dobladisas, cerraduras de 1ra línea.-	UN.	5,00	965.000	4.825.000
	Provisión de ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,20 m	UN.	13,00	570.000	7.410.000
	Reacondicionamiento de ventanas tipo balancín, retiro de vidrios y reposición de vidrios de 3mm translucidos , colocación de vidrios con silicona y limpieza de las mismas. Incluye Pintura al sintético.	UN.	1,00	175.000	175.000
9	***COLOCACION DE ABERTURAS.***				
	Puerta tablero con hoja de 0,90m, marcos y contramarco	UN.	5,00	85.000	425.000
	Ventana tipo balancín de 1,50 x 1,20 m	UN.	13	75000	975000
10	***VIDRIOS***				
	Provisión y colocación de vidrios traslucidos de 3 mm con silicona	M2	23,40	128.000	2.995.200
11	***PINTURA.***				
	De paredes interiores y exteriores revocadas al látex color arena. Incluye pilares y viga de galería.-	M2	262,40	24.169	6.341.946
	De paredes interiores y exteriores revocadas al sintético color cedro o tabaco, hasta 0,80 de alt. O hasta antepecho de ventanas. Incluye pilares.-	M2	123,80	28.159	3.487.322
	De zócalo de nivelación al sintético.	M2	14,50	20.000	290.000
	De pilares al látex con enduido	M2	15,98	23.469	375.035
	De cielo Razo de machimbre con barnizado - incluye tirantes	M2	259,67	22.645	5.880.227
12	***INSTALAC. ELECTRICA.***				
	Instalación eléctrica según detalle de plano	UN.	5,00	2.415.000	12.075.000

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

José Antonio González
Encargado Unidad Operativa de Contrataciones

	Construcción nueva de pilastra acometida, alimentación, cable pre-ensamblado (acometida a construcción intervenido), llaves térmicas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.-	UN.	1,00	1.215.000	1.215.000
13	***ARTEFACTOS ELECTRICOS***				
	Artefactos lumínicos tipo campana acrílico con foco de bajo consumo de 150 w.-	UN.	18,00	680.000	12.240.000
	Base y foco de bajo consumo de 60 w para galería.-	UN.	5,00	190.000	950.000
	Base y foco de bajo consumo de 60 w con protector para exterior.-	UN.	8,00	240.000	1.920.000
	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro.-	UN.	1,00	615.600	615.600
	Tablero TC de 6 AG.-	UN.	5,00	185.800	929.000
	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores.-	UN.	5,00	245.800	1.229.000
	Ventiladores de techo de 56" de 3 aspas y 7 velocidades, caj. Metálica.-	UN.	9,00	718.400	6.465.600
6	***ARTEFACTOS SANITARIOS***				
	Provisión y Colocación de ducha eléctrica.-	Un.	1,00	185.000	185.000
	Provisión y Colocación de lavatorio con pedestal con todos sus accesorios.-	Un.	1,00	672.000	672.000
	Provisión y Colocación de canilla metálica de 1ra. Línea para lavatorio.-	Un.	1,00	85.000	85.000
	Provisión y Colocación de ducha eléctrica.-	Un.	1,00	185.000	185.000
	Provisión y Colocación de espejo tipo float de 4mm de 0,60 x 0,40.-	Un.	1,00	100.000	100.000
14	***VARIOS.***				
	Reacondicionamiento general del lavatorio exterior.-	GL.	1,00	385.000	385.000
	Pista de formación: contrapiso de 10 cm hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm con junta de dilatación asfáltica de 1 cm y pintura al sintético, color a definir.-	M2	67,70	106.000	7.176.200
	Guarda obra: contapiso de 10 cm hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm con junta de dilatación asfáltica de 1 cm y cordón de ladrillo común.-	M2	24,50	68.000	1.666.000
	Excavación de para fundación, Carga de fundación de PBC 0,30 x 0,40 m nivelación de ladrillo común de 0,15, panderete de ladrillo común prensado ondulado, relleno y compactación, contra piso y tejuela, colocación de mástil de caño galvanizado de 10 cm con base de hormigón de 0,30 x 0,50 m. incluye pintura de plataforma con color cerámico y mástil con anti oxido	GL.	1,00	2.500.000	2.500.000
	Construcción de pizarrones	UN.	4,00	1.698.236	6.792.944
15	***LIMPIEZA FINAL.***				
	limpieza final.	UN.	155,00	2.500	387.500
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO. -				**210.911.410**

SON GUARANIES: DOSCIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ. -

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

José Antonio González
Encargado Unidad Operativa de Contrataciones