ID Llamado: 320.440

Bien/Servicio:CONSTRUCCION DE AULAS INDIGENAS CON ALJIBE EN LA LOCALIDAD DE TTE. IRALA FERNANDEZ

ANEXO I: Cuadro Comparativo de Precios

					CONSTRUCCIONES TAI	
Item Nº	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
Escuela Básica Nº 6.779 Pozo Amarillo Pozo Amarillo - Irala Fernandez 2 AULAS TIPO 5.60 x 6.80 CON TECHO DE ZINC + ALJIBE						
		Preparación de la obra				
1	72131601-002	a- Replanteo	M2	111	3.498	388.278
2	72131601-003	Excavación y carga de cimiento corrido de H°A°.	M3	8,11	3.036.472	24.625.788
		Estructura de H° A° :				
3	72131601-004	a- Zapata de pilares	M3	0,68	2.748.540	1.867.647
4	72131601-004	b- Pilares de Ho Ao	M3	2,6	3.081.048	8.010.725
5	72131601-004	c-Loseta sobre puerta de acceso	GL.	2	334.841	669.682
6	72131601-004	d- Encadenado superior	M3	1,6	3.032.227	4.851.563
		Muros de nivelación :				
7	72131601-002	b- De 0,30 cm.	M2	28,01	309.677	8.674.053
8	72131601-008	Relleno y apisonado de interiores	M3	28,3	109.470	3.098.001
		Aislación asfáltica :				
9	72131601-006	a- de pared horizontal	M2	13,65	89.544	1.222.276
		Mamposteria de elevación :				
10	72131601-005	b- De 0,15 para revocar ambas caras	M2	26,96	113.030	3.047.289
11	72131601-005	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos huecos	M2	123,45	113.837	14.053.178
12	72131601-005	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	51,2	62.300	3.189.760
		Techo :				
13	72131601-007	a- estructura metalica tipo tinglado con chapa de zinc nro 28	M2	137,81	167.320	23.058.369
		Revoques :				
14	72131601-008	a- azotada de pared interior con hidrofugo	M2	135,07	41.474	5.601.893
15	72131601-008	b- interior a una capa	M2	135,07	48.357	6.261.440
16	72131601-008	d- de mochetas	ML.	31,2	15.872	495.206
17	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	94,32	159.213	15.016.970
18	72131601-009	Piso alisado de cemento	M2	104,5	78.765	8.230.943
		Aberturas metálicas:				
19	72131601-010	a- Puerta doble de 1.10 x 2.10 + 1.10 x 0.20	UN	2	2.206.310	4.412.620
20	72131601-010	b- Ventanas tipo balancines	M2	14,4	315.060	4.536.864
		Alfeizar de ventanas:				
21	72131601-008	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	12	26.050	312.600
		Pinturas:				
22	72131601-012	a- De paredes a la cal	M2	135,07	18.298	2.471.511
23	72131601-012	b- De ladrillos a la vista color ceramico	M2	123,45	18.986	2.343.822
24	72131601-012	d- De aberturas metálicas	M2	19,57	36.887	721.879
25	72131601-012	e- De cielo rasos en gral al aceite	M2	104,68	23.941	2.506.144
26	72131601-012	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	60,2	40.584	2.443.157
27	72131601-010	Vidrios dobles	M2	14,84	177.069	2.627.704
		Desague Pluvial				
28	72131601-002	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	60,2	47.615	2.866.423
29	72131601-002	CIELO RASO de machimbre de madera	M2	104,68	190.745	19.967.187
30	72131601-002	ALJIBE	UN.	1	21.523.760	21.523.760
31	72131601-001	Instalación eléctrica	GL.	1	8.900.000	8.900.000
32	72131601-001	Artefactos eléctricos	GL.	1	9.345.000	9.345.000
	72131601-9984	Rampa	GL.	1	763.457	763.457
33		Mobiliarios :				
34	72131601-002	a- Pizarrones	UN.	2	949.264	1.898.528
35	72131601-013	Limpieza final	GI	1	1.758.845	1.758.845
Item	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad		
Es. Bas. Nº 6.780 La Esperanza La Esperanza - Irala Fernandez 1 AULA TIPO 5.60 x 6.80 CON TECHO DE ZINC + ALJIBE						
		Preparación de la obra				
36	72131601-002	a- Replanteo	M2	56,09	3.498	196.203
37	72131601-003	Excavación y carga de cimiento corrido de H°A°.	M3	4,64	3.007.156	13.953.204
		Estructura de H° A° :				
38	72131601-004	a- Zapata de pilares	M3	0,41	2.718.950	1.114.770
39	72131601-004	b- Pilares de Ho Ao	M3	1,56	3.054.421	4.764.897
40	72131601-004	c-Loseta sobre puerta de acceso	GL.	1	331.792	331.792
41	72131601-004	d- Encadenado superior	M3	0,91	3.002.441	2.732.221
		Muros de nivelación :				
42	72131601-002	b- De 0,30 cm.	M2	16,09	306.110	4.925.310
43	72131601-008	Relleno y apisonado de interiores	M3	14,05	109.478	1.538.166
		Aislación asfáltica :				
44	72131601-006	a- de pared horizontal	M2	11,91	89.000	1.059.990
		Mamposteria de elevación :				
45	72131601-005	b- De 0,15 para revocar ambas caras	M2	2,25	113.108	254.493
46	72131601-005	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos huecos	M2	84,19	113.108	9.522.563
47	72131601-005	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	25,6	61.360	1.570.816
		Techo :				
48	72131601-007	a- estructura metalica tipo tinglado con chapa de zinc nro 28	M2	73,31	167.727	12.296.066
		Revoques :				
49	72131601-008	a- azotada de pared interior con hidrofugo	M2	67,54	38.590	2.606.369
50	72131601-008	b- interior a una capa	M2	67,54	45.835	3.095.696
51	72131601-008	d- de mochetas	ML.	15,6	15.753	245.747
52	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	46,83	156.478	7.327.865
53	72131601-009	Piso alisado de cemento	M2	64,9	77.947	5.058.760
		Aberturas metálicas:				
54	72131601-010	a- Puerta doble de 1.10 x 2.10 + 1.10 x 0.20	UN.	1	2.194.740	2.194.740
55	72131601-010	b- Ventanas tipo balancines	M2	7,2	315.573	2.272.126
		Alfeizar de ventanas:				
56	72131601-008	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	6	25.914	155.484
		Pinturas:				
57	72131601-012	a- De paredes a la cal	M2	67,54	18.293	1.235.509
58	72131601-012	b- De ladrillos a la vista color ceramico	M2	84,19	18.985	1.598.347
59	72131601-012	d- De aberturas metálicas	M2	9,79	36.883	361.085
60	72131601-012	e- De cielo rasos en gral al aceite	M2	52,48	23.941	1.256.424
61	72131601-012	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	28	40.584	1.136.352
62	72131601-010	Vidrios dobles	M2	7,42	176.220	1.307.552
		Desague Pluvial				
63	72131601-002	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	28	47.615	1.333.220
64	72131601-002	CIELO RASO de machimbre de madera	M2	52,48	190.379	9.991.090
65	72131601-002	ALJIBE	UN.	1	21.290.154	21.290.154
66	72131601-001	Instalación eléctrica	GL.	1	4.730.458	4.730.458
67	72131601-001	Artefactos electricos	GL.	1	4.438.430	4.438.430
	72131601-9984	Rampa	GL.	1	752.540	752.540
68		Mobiliarios :				
69	72131601-002	a- Pizarrones	UN	1	948.740	948.740
70	72131601-013	Limpieza final	GI	1	1.020.830	1.020.830

Rubén [illegible] Nunes Jorda
ABOGADO
Matricula C.S.J. Nº 9.417

Econ. Nery Osvaldo Briez Ayala
Director Administración y Finanz
Gobernación Pte. Hayes

Andrés Marín Aguilar
Secretario General
Gobernación Presidente Hayes

Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad		
Es. Bas. N° 5.829 Paratodo'i Paratodo'i - Iraia Fernandez 1 AULA TIPO 5.80 x 6.80 CON TECHO DE ZINC + ALJIBE						
		Preparación de la obra				
71	72131601-002	a- Replanteo	M2	56,09	3.498	196.203
72	72131601-003	Excavación y carga de cimiento corrido de H°A°.	M3	4,64	2.860.513	13.272.780
		Estructura de H° A° :				
73	72131601-004	a- Zapata de pilares	M3	0,41	2.580.568	1.058.033
74	72131601-004	b- Pilares de Ho Ao	M3	1,56	2.920.980	4.556.729
75	72131601-004	c-Loseta sobre puerta de acceso	GL.	1	316.947	316.947
76	72131601-004	d- Encadenado superior	M3	0,91	2.853.510	2.596.694
		Muros de nivelación :				
77	72131601-002	b- De 0,30 cm.	M2	16,09	288.281	4.638.441
78	72131601-008	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	14,05	109.470	1.538.054
		Aislación asfáltica :				
79	72131601-006	a- de pared horizontal	M2	11,91	88.884	1.058.608
		Mamposteria de elevación :				
80	72131601-005	b- De 0,15 para revocar ambas caras	M2	2,25	10.947	24.631
81	72131601-005	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos huecos	M2	84,19	109.466	9.215.943
82	72131601-005	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	25,6	56.070	1.435.392
		Techo :				
83	72131601-007	a- estructura metalica tipo tinglado con chapa de zinc nro 28	M2	73,31	165.540	12.135.737
		Revoques :				
84	72131601-008	a- azotada de pared interior con hidrofugo	M2	67,54	37.471	2.530.791
85	72131601-008	b- interior a una capa	M2	67,54	43.610	2.945.419
86	72131601-008	d- de mochetas	ML.	15,6	15.474	241.394
87	72131601-009	**Contrapiso de H° de cascotes**	M2	46,83	142.845	6.689.431
88	72131601-009	**Piso alisado de cemento**	M2	64,9	73.434	4.765.867
		Aberturas metálicas:				
99	72131601-010	a- Puerta doble de 1,10 x 2,10 + 1,10 x 0,20	UN.	1	2.139.560	2.139.560
90	72131601-010	b- Ventanas tipo balancines	M2	7,2	315.429	2.271.089
		Alfeizar de ventanas:				
91	72131601-008	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	6	25.229	151.373
		Pinturas:				
92	72131601-012	a- De paredes a la cal	M2	67,54	18.271	1.234.023
93	72131601-012	b- De ladrillos a la vista color ceramico	M2	84,19	18.973	1.597.337
94	72131601-012	d- De aberturas metálicas	M2	9,79	36.846	360.722
95	72131601-012	e- De cielo rasos en gral al aceite	M2	52,48	23.923	1.255.479
96	72131601-012	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	28	40.557	1.135.596
97	72131601-010	**Vidrios dobles**	M2	7,42	176.220	1.307.552
		Desague Pluvial				
98	72131601-002	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	28	47.490	1.329.720
99	72131601-002	**CIELO RASO de machimbra de madera**	M2	52,48	187.790	9.855.219
100	72131601-002	ALJIBE	UN.	1	20.114.000	20.114.000
101	72131601-001	Instalación eléctrica	GL.	1	4.730.350	4.730.350
102	72131601-001	Artefactos electricos	GL.	1	4.438.430	4.438.430
103	72131601-9984	Rampa	GL.	1	698.027	698.027
		Mobiliarios :				
104	72131601-002	a- Pizarrones	UN.	1	946.070	946.070
105	72131601-013	Limpieza final	GI	1	984.340	984.340
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad		
Es. Bas. N° 7.026 Santa Isabel La Esperanza - Iraia Fernandez 1 AULA TIPO 5.80 x 6.80 CON TECHO DE ZINC + ALJIBE						
		Preparación de la obra				
106	72131601-002	a- Replanteo	M2	56,09	3.498	196.203
107	72131601-003	Excavación y carga de cimiento corrido de H°A°.	M3	4,64	2.889.830	13.408.811
		Estructura de H° A° :				
108	72131601-004	a- Zapata de pilares	M3	0,41	2.608.339	1.069.419
109	72131601-004	b- Pilares de Ho Ao	M3	1,56	2.947.914	4.598.746
110	72131601-004	c-Loseta sobre puerta de acceso	GL.	1	319.929	319.929
111	72131601-004	d- Encadenado superior	M3	0,91	2.928.100	2.664.571
		Muros de nivelación :				
112	72131601-002	b- De 0,30 cm.	M2	16,09	291.030	4.682.673
113	72131601-008	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	14,05	109.470	1.538.054
		Aislación asfáltica :				
114	72131601-006	a- de pared horizontal	M2	11,91	89.000	1.059.990
		Mamposteria de elevación :				
115	72131601-005	b- De 0,15 para revocar ambas caras	M2	2,25	109.470	246.308
116	72131601-005	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos huecos	M2	84,19	110.194	9.277.233
117	72131601-005	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	25,6	57.181	1.463.834
		Techo :				
118	72131601-007	a- estructura metalica tipo tinglado con chapa de zinc nro 28	M2	73,31	165.540	12.135.737
		Revoques :				
119	72131601-008	a- azotada de pared interior con hidrofugo	M2	67,54	37.696	2.545.988
120	72131601-008	b- interior a una capa	M2	67,54	44.140	2.981.216
121	72131601-008	d- de mochetas	ML.	15,6	15.540	242.424
122	72131601-009	**Contrapiso de H° de cascotes**	M2	46,83	145.561	6.816.622
123	72131601-009	**Piso alisado de cemento**	M2	64,9	74.336	4.824.406
		Aberturas metálicas:				
124	72131601-010	a- Puerta doble de 1,10 x 2,10 + 1,10 x 0,20	UN.	1	2.150.240	2.150.240
125	72131601-010	b- Ventanas tipo balancines	M2	7,2	315.060	2.268.432
		Alfeizar de ventanas:				
126	72131601-008	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	6	25.365	152.190
		Pinturas:				
127	72131601-012	a- De paredes a la cal	M2	67,54	18.275	1.234.294
128	72131601-012	b- De ladrillos a la vista color ceramico	M2	84,19	18.975	1.597.505
129	72131601-012	d- De aberturas metálicas	M2	9,79	36.889	360.946
130	72131601-012	e- De cielo rasos en gral al aceite	M2	52,48	23.927	1.255.589
131	72131601-012	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	28	40.583	1.135.764
132	72131601-010	**Vidrios dobles**	M2	7,42	176.220	1.307.552
		Desague Pluvial				
133	72131601-002	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	28	47.513	1.330.364
134	72131601-002	CIELO RASO de machimbra de madera	M2	52,48	188.916	9.914.212
135	72131601-002	ALJIBE	UN.	1	20.391.630	20.391.630
136	72131601-001	Instalación eléctrica	GL.	1	4.730.350	4.730.350
137	72131601-001	Artefactos electricos	GL.	1	4.438.430	4.438.430
138	72131601-9984	Rampa	GL.	1	708.678	708.678
		Mobiliarios :				
139	72131601-002	a- Pizarrones	UN.	1	946.960	946.960
140	72131601-013	Limpieza final	GI	1	991.460	991.460
TOTAL GENERAL						599.093.709

Abog. Rubén Darío Núñez Jordán.

Lic. Andrés Marín Aguiar

Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala.