Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 15/2.019 – Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 15 monday - las Gardenias ID: 366.073

							Empresa 2					Empresa 3				
Item	Codigo de Catalogo	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	72131701-002	Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el	Unidad Medida Global	1		**148.264.320**										0
1.1		Trabajos Preliminares									0					0
1.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	500000	1000000					0					0
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	2.417,6	2700	6527520					0					0
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	2.417,6	2700	6527520					0					0
1.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada									0					0
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	483,52	3500	1692320					0					0
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	2.417,6	28000	67692800					0					0
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	2.417,6	3500	8461600					0					0
1.3		Cordón de Ho.									0					0
1.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	474,4	31000	14706400					0					0
1.3.2		Cordón cunera	Metro lineal	140	70000	9800000					0					0
1.4		Compactación									0					0
1.4.1		Compactación preliminar	cuadrados	2.417,6	2700	6527520					**0**					**0**
1.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	2.417,6	2700	6527520										
1.5		Canalización														
1.5.1		Canalización de Piedra Bruta Colocada (Según detalle de plano) Incluye movimiento de suelo	Metro lineal	12	450000	5400000										
1.5.2		Badén de rejilla de Hierro (según detalle de plano) Ancho de 1,50 metros	Unidad	1	6200000	6200000										
1.5.3		Boca de Tormenta de HºAº según detalle de plano	Unidad	2	1200000	2400000										
1.5.4		Muro de Contención de Alcantarillado Existente	Unidad	2	950000	1900000										
1.6		Limpieza														
1.6.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	2.417,6	1200	2901120										
					Precio total	**148264320**										

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2015 - 2020

Liz Paola Ojeda Calderon
Responsable de la U.O.C