MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2016 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS TIPO EMPEDRADO"

					DM CONSTRUCCIONES		VIRGEN DE LAS MERCEDES		CONSTRUCCIONES TAI	
Item	**Codigo de Catalogo**	**DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS**	**UNID. MED.**	**CANT.**	**Precio Unitario**	**Total**	**Precio Unitario**	**Total**	**Precio Unitario**	**Total**
1	**72131701-002**	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE SANTA ELENA – CALLE GENARO BAEZ – CIA. SAN ROQUE**								
1.1		Replanteo	m2	6.360,00	2.000	12.720.000	2.400	15.264.000	2.000	12.720.000
1.2		Regularización de terreno, construcción de caja y retiro de sobras	m2	6.360,00	2.560	16.281.600	3.100	19.716.000	2.240	14.246.400
1.3		Fabricación y colocación de Cordón de Hº	ml	2.120,00	25.200	53.424.000	30.000	63.600.000	28.000	59.360.000
1.4		Relleno y compactación manual	ml	2.120,00	3.200	6.784.000	3.800	8.056.000	2.800	5.936.000
1.5		Provisión de Piedra Bruta	m3	1.272,00	41.600	52.915.200	49.400	62.836.800	49.000	62.328.000
1.6		Maseado de Piedra Bruta	m3	1.272,00	12.800	16.281.600	15.200	19.334.400	11.300	14.373.600
1.7		Colocación de Piedra Bruta (martillero)	m2	6.360,00	10.800	68.688.000	12.900	82.044.000	11.000	69.960.000
1.8		Colchón de arena	m3	954,00	24.000	22.896.000	28.500	27.189.000	27.500	26.235.000
1.9		Limpieza final	gl	1,00	1.200.000	1.200.000	1.425.000	1.425.000	1.050.000	1.050.000
1.10		Replanteo de obras	m2	285,00	960	273.600	1.200	342.000	1.200	342.000
1.11		Preparacion del terreno	M3	342,00	72.000	24.624.000	85.500	29.241.000	70.000	23.940.000
1.12		Construcción de muro	M3	207,40	280.000	58.072.000	332.500	68.960.500	300.000	62.220.000
1.13		Limpieza final	GL	1,00	1.200.000	1.200.000	1.425.000	1.425.000	1.050.000	1.050.000
1.14		Replanteo de obras	gl	1,00	400.000	400.000	475.000	475.000	450.000	450.000
1.15		Preparacion del terreno	gl	1,00	400.000	400.000	475.000	475.000	450.000	450.000
1.16		Tubo de H° A° con instalacion	ml	20,00	360.000	7.200.000	427.500	8.550.000	440.000	8.800.000
1.17		Limpieza final	GL	1,00	1.200.000	1.200.000	1.425.000	1.425.000	1.050.000	1.050.000
Total: CALLE GENARO BAEZ – CIA. SAN ROQUE						**344.560.000**		**410.358.700**		**364.511.000**

Item		**DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS**	**UNID. MED.**	**CANT.**	**Precio Unitario**	**Total**	**Precio Unitario**	**Total**	**Precio Unitario**	**Total**
2	**72131701-002**	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE SANTA ELENA – CALLE FRANCISCO AMARILLA C/ ISIDRO PENAYO**								

2.1		Replanteo	m2	1.300,00	2.000	2.600.000	2.400	3.120.000	2.000	2.600.000
2.2		Regularización de terreno, construcción de caja y retiro de sobras	m2	1.300,00	2.560	3.328.000	3.100	4.030.000	2.240	2.912.000
2.3		Fabricación y colocación de Cordón de Hº	ml	400,00	25.200	10.080.000	30.000	12.000.000	28.000	11.200.000
2.4		Relleno y compactación manual	ml	400,00	3.200	1.280.000	3.800	1.520.000	2.800	1.120.000
2.5		Provisión de Piedra Bruta	m3	240,00	41.600	9.984.000	49.400	11.856.000	49.000	11.760.000
2.6		Maseado de Piedra Bruta	m3	240,00	12.800	3.072.000	15.200	3.648.000	11.300	2.712.000
2.7		Colocación de Piedra Bruta (martillero)	m2	1.300,00	10.800	14.040.000	12.900	16.770.000	11.000	14.300.000
2.8		Colchón de arena	m3	180,00	24.000	4.320.000	28.500	5.130.000	27.500	4.950.000
2.9		Limpieza final	gl	1,00	800.000	800.000	950.000	950.000	700.000	700.000
Total: CALLE FRANCISCO AMARILLA C/ ISIDRO PENAYO						**49.504.000**		**59.024.000**		**52.254.000**

Item		**DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS**	**UNID. MED.**	**CANT.**	**Precio Unitario**	**Total**	**Precio Unitario**	**Total**	**Precio Unitario**	**Total**
3	**72131701-002**	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE SANTA ELENA – CALLE PADRE VICTORINO TORRES**								
3.1		Replanteo	m2	2.100,00	2.000	4.200.000	2.400	5.040.000	2.000	4.200.000
3.2		Regularización de terreno, construcción de caja y retiro de sobras	m2	2.100,00	2.560	5.376.000	3.100	6.510.000	2.240	4.704.000
3.3		Fabricación y colocación de Cordón de Hº	ml	400,00	25.200	10.080.000	30.000	12.000.000	28.000	11.200.000
3.4		Relleno y compactación manual	ml	400,00	3.200	1.280.000	3.800	1.520.000	2.800	1.120.000
3.5		Provisión de Piedra Bruta	m3	420,00	41.600	17.472.000	49.400	20.748.000	49.000	20.580.000
3.6		Maseado de Piedra Bruta	m3	420,00	12.800	5.376.000	15.200	6.384.000	11.300	4.746.000
3.7		Colocación de Piedra Bruta (martillero)	m2	2.100,00	10.800	22.680.000	12.900	27.090.000	11.000	23.100.000
3.8		Colchón de arena	m3	315,00	24.000	7.560.000	28.500	8.977.500	27.500	8.662.500
3.9		Limpieza final	gl	1,00	800.000	800.000	950.000	950.000	700.000	700.000
3.10		Cordon Cuneta	ml	200,00	48.000	9.600.000	57.000	11.400.000	60.000	12.000.000
Total: CALLE PADRE VICTORINO TORRES						**84.424.000**		**100.619.500**		**91.012.500**

Item		**DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS**	**UNID. MED.**	**CANT.**	**Precio Unitario**	**Total**	**Precio Unitario**	**Total**	**Precio Unitario**	**Total**
4	**72131701-002**	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE SANTA ELENA – CALLE LUIS ALBERTO TORRES**								
4.1		Replanteo	m2	1.150,00	2.000	2.300.000	2.400	2.760.000	2.000	2.300.000
4.2		Regularización de terreno, construcción de caja y retiro de sobras	m2	1.150,00	2.560	2.944.000	3.100	3.565.000	2.240	2.576.000
4.3		Fabricación y colocación de Cordón de Hº	ml	460,00	25.200	11.592.000	30.000	13.800.000	28.000	12.880.000

4.5		Provisión de Piedra Bruta	m3	230,00	41.600	9.568.000	49.400	11.362.000	49.000	11.270.000
4.6		Maseado de Piedra Bruta	m3	230,00	12.800	2.944.000	15.200	3.496.000	11.300	2.599.000
4.7		Colocación de Piedra Bruta (martillero)	m2	1.150,00	10.800	12.420.000	12.900	14.835.000	11.000	12.650.000
4.8		Colchón de arena	m3	172,50	24.000	4.140.000	28.500	4.916.250	27.500	4.743.750
4.9		Limpieza final	gl	1,00	800.000	800.000	950.000	950.000	700.000	700.000
Total: CALLE LUIS ALBERTO TORRES						**48.180.000**		**57.432.250**		**51.006.750**

Item		**DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS**	**UNID. MED.**	**CANT.**	**Precio Unitario**	**Total**	**Precio Unitario**	**Total**	**Precio Unitario**	**Total**
5	**72131701-002**	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE SANTA ELENA – CALLE RAMON RIQUELME**								
5.1		Replanteo	m2	900,00	2.000	1.800.000	2.400	2.160.000	2.000	1.800.000
5.2		Regularización de terreno, construcción de caja y retiro de sobras	m2	900,00	2.560	2.304.000	3.100	2.790.000	2.240	2.016.000
5.3		Fabricación y colocación de Cordón de Hº	ml	200,00	25.200	5.040.000	30.000	6.000.000	28.000	5.600.000
5.4		Relleno y compactación manual	ml	200,00	3.200	640.000	3.800	760.000	2.800	560.000
5.5		Provisión de Piedra Bruta	m3	180,00	41.600	7.488.000	49.400	8.892.000	49.000	8.820.000
5.6		Maseado de Piedra Bruta	m3	180,00	12.800	2.304.000	15.200	2.736.000	11.300	2.034.000
5.7		Colocación de Piedra Bruta (martillero)	m2	900,00	10.800	9.720.000	12.900	11.610.000	11.000	9.900.000
5.8		Colchón de arena	m3	135,00	24.000	3.240.000	28.500	3.847.500	27.500	3.712.500
5.9		Limpieza final	gl	1,00	796.000	796.000	945.300	945.300	700.000	700.000
Total: CALLE RAMON RIQUELME						**33.332.000**		**39.740.800**		**35.142.500**

Total General		**560.000.000**		**667.175.250**		**593.926.750**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA
INTENDENCIA

Don Isabelino Alfonzo
Encargado de la UOC