MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DEL PALACETE MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)- PLURIANUAL 2018-2019						
LPN Nº 02/2018			CONSTRU- TEC			
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	U.M.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72131601-002	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS				
1.1		Cartel de la Obra 3x2	m2	6,0	300.000	1.800.000
1.2		Replanteo de obra	m2	470,0	8.400	3.948.000
1.3		Excavacion	m3	64,0	50.500	3.232.000
1.4		Demolicion de pared y boladizo	Gl	1,0	5.000.000	5.000.000
2	72131601-004	ESTRUCTURAS DE HºAº				
2.1		Zapatas de HºAº	m3	13,0	2.100.000	27.195.000
2.2		Excavación para zapatas	m3	12,0	50.500	606.000
2.3		Vigas de fundación de HºAº	M3	33,0	2.100.000	69.300.000
2.4		Excavación para vigas de fundación de HºAº	m3	12,0	50.500	606.000
2.5		Pilares de HºAº	M3	9,7	2.100.000	20.370.000
2.6		Vigas y losa	m3	61,9	2.500.000	154.650.000
2.7		Caja de elevador de HºAº	m3	15,0	2.500.000	37.500.000
2.8		Canaleta de HºAº	m3	22,0	2.500.000	55.000.000
3	72131601-005	MAMPOSTERÍAS				
3.1		Elev. de ladrillos comunes de 0,15 m PB	m2	360,0	90.000	32.400.000
3.2		Envarillado de paredes	ml	60,0	24.000	1.440.000
4	72131601-006	AISL. HIDRÓFUGA				
4.1		Horiz. de muros de 0,15 m	ml	183,0	35.000	6.405.000
5	72131601-007	DESMONTE, CONSTRUCCION Y COLOCACION DE TECHO				
5.1		Desmontaje techo existente	gl	1,0	10.000.000	10.000.000
5.2		Construccion/Colocacion de Techo; Chapa ondulada galvanizada N° 28 (tipo cincalum), pendiente 13%, estructura metalica, aislacion con membrana térmica de 5 mm doble aluminio, Techo colocado	m2	367,0	300.000	110.100.000
5.3		Techo de policarbonato con estructura metalica	m2	44,8	250.000	11.200.000
6	72131601-008	REVOQUES				
6.1		Interior	m2	720,0	45.000	32.400.000
6.2		Exterior hidrófugo	m2	181,3	41.999	7.615.679
7	72131601-009	CONTRAPISOS Y BASES				
7.1		Carpeta para piso	m2	1128,0	35.000	39.480.000
7.2		Contrapiso de cascotes para rampa vehicular y vereda perimetral	m2	890,9	36.000	32.071.680
8	72131601-009	PISOS				
8.1		Colocacion de pisos - pisos tipo porcelanato	m2	1128,0	160.000	180.480.000
8.2		Colocacion de pisos - Pisos granito reconstituido, en forma de taquito, para rampa vehicular y vereda perimetral	m2	890,9	120.000	106.905.600
9	72131601-009	AZULEJOS				
9.1		Azulejos en baños PA, tipo porcelanato	m2	188,0	120.000	22.560.000
9.2		Azulejos en kitchinette, tipo porceelanato	m2	7,7	120.000	924.000
10	72131601-007	CIELORRASOS DE YESO				
10.1		Cielorrasos de yeso, lleva cielorrasos y buñas perimetrales en todos los locales de PA, incluida la escalera	m2	1010,0	85.000	85.850.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

11	72131601-012	PINTURAS				
11.1		De muros interiores al látex con enduido	m2	1400,0	32.000	44.800.000
11.2		De muros exteriores al látex	m2	270,0	34.000	9.180.000
11.3		De cielorraso al látex con enduido	m2	1010,0	32.000	32.320.000
11.4		De aberturas de madera al barniz	m2	98,3	35.000	3.439.800
12	72131601-010	CARPINTERÍA DE MADERA Y HERRAJES				
12.1		Puerta placa de cedro, marco de lapacho, incluye herrajes y contramarcos de cedro y terminaciónes De 0,80x2,15 m	un	24,0	800.000	19.200.000
12.2		Puerta placa de cedro, marco de lapacho, incluye herrajes y contramarcos de cedro y terminaciónes De 0,60x1,80 m	un	23,0	700.000	16.100.000
13	72131601-010	VIDRIOS				
13.1		Vidrio templado de 10 mm, para fachada frontal	m2	300,0	702.000	210.600.000
13.2		Ventanas de vidrio templado de 10mm con pasadores	m2	90,0	702.000	63.180.000
14	72131601-010	PUERTAS				
14.1		Puerta de abrir de 2,00x2,10 m, corrediza automatica	un	1,0	20.000.000	20.000.000
15	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA				
15.1		Intalaciones electrica, incluye electroductos, cajas, cable y artefactos electricos	gl	1,0	48.000.000	48.000.000
16	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA				
16.1		instalacion de alimentación y distribución de agua Frio caños rojos tricapa roscable, para baño sexado	un	3,0	5.000.000	15.000.000
16.2		Desagües cloacales con caños de PVC de *40, 50, 75, 100* mm, para baño sexado	un	3,0	9.000.000	27.000.000
16.3		Registros cloacales de 60x60 cm	un	4,0	170.000	680.000
16.4		Inodoros con sus respectivos accesorios	un	18,0	450.000	8.100.000
16.5		Mingitorios, con sus recpectivos accesorios	un	9,0	550.000	4.950.000
16.6		Mesada de granito con lavatorio	un	6,0	3.000.000	18.000.000
16.7		Cocina con pileta de agua desengrasador y mesada de granito, en planta alta	gl	1,0	5.000.000	5.000.000
17	72131601-007	DESAGÜES PLUVIALES				
17.1		Revestido de desague pluvial con ACM	ml	100,0	300.000	30.000.000
18	72131601-014	ASCENSOR				
18.1		Ascensor, capacidad para 8 personas, con puerta para discapacidad diferente	un	1,0	150.000.000	150.000.000
19	72131601-011	PREVISIÓN DE INCENDIO				
19.1		Conexión de boca de incendio, cañeria, caño galvanizado de 2,5" mas 2 bocas de incencio	gl	1,0	10.000.000	10.000.000
19.2		Tanque de agua elevado de 10.000 lts, para sistema de incendio de H°	gl	1,0	30.000.000	30.000.000
20	72131601-013	LIMPIEZA FINAL				
20.1		Limpieza Final y Retiro de desechos	gl	1,0	1.099.999	1.099.999
Precio Total						**1.825.688.758**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
Unidad Operativa de Contrataciones

Mónica Carolina Bareiro
Responsable de la U.O.C.