CUADRO DE OFERTA DEL RUBRO 520 LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02/2017 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO TAQUITO, JUEGO DE NIÑOS Y MOBILIARIO URBANO EN DIFERENTES PLAZAS DE CIUDAD PDTE. FRANCO."

			PEREZ & AGUAYO S.R.L.			
PLAZA CLUB DE LEONES						
Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
-		**Trabajos Preliminares**				
1	72152504-001	Cartel de Obras con estructura Metalica	un	1,00	2.333.926	2.333.926
2		Replanteo de obra, fijación de ejes en alineación	m²	547,00	3.935	2.152.445
-		**Construccion de Pavimento de BALDOSON TIPO TAQUITO**				
3	72131601-005	Muro de Nivelacion de 30 - Dosificacion: 1:1:10	m²	85,00	173.945	14.785.325
4		Muro de Nivelacion de 15 - revocado	m²	72,00	115.672	8.328.384
5	72152504-001	Tierra gorda para relleno	m3	100,00	49.968	4.996.800
6	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes sobre terreno natural 10cm	m2	527,00	48.653	25.640.131
7	72152504-001	Baldosones de Granito reconstituido 40x40 tipo taquito, color a elegir.	m2	527,00	135.704	71.516.008
8	72101703-004	Cordón de Hº 0.80x0.20x0.10	ml	240,00	52.347	12.563.280
9	72131601-015	Pergola de madera barnizado con pilares de ladrillo visto. Según diseño.	global	1,00	2.703.948	2.703.948
10	70111713-002	Pasto	m²	245,00	20.368	4.990.160
11		Jardineria	global	1,00	3.487.100	3.487.100
-	72152504-001	**Area de Juego Infantil**				
12		Replanteo de obra, fijación de ejes en alineación	m²	120,00	3.935	472.200
13	72131601-005	Muro de Nivelacion de 30 - Dosificacion: 1:1:10	m²	15,00	173.948	2.609.220
14	72152504-001	Tierra gorda para relleno	m3	50,00	49.968	2.498.400
15	72131601-005	Mamposteria de 15 de ladrillo comun - Dosificacion: 1:1:6	m²	22,50	115.672	2.602.620
16		Rejas de caño cuadrado 40x40x199mm con 0.50m de altura, con caño cuadrado de 100x100mm como pilares pintado con anti-oxido y terminación de pintura sintética	m2	20,00	348.635	6.972.700
17	72131601-009	Contrapiso de Hormigon	m²	68,00	48.653	3.308.404
18	70111713-002	Cesped Sintetico	m²	68,00	153.749	10.454.932
19	70111713-999	Juego Infantil / anclado por contrapiso de hormigon.	global	1,00	37.951.949	37.951.949
-	72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA**				
20		Proyector Tipo Gaviota SAP/V MH 150W con Columna de Acero Gavalnizado pintado con antioxido y esmalte sintetico color NEGRO	un	32,00	1.142.929	36.573.728
21		Proyector ADO. VM.H./V.S. 150W C/EQ NEGRO con Lampara VM.HALOG. 150W RX7S FRIA con accesorios	un	32,00	636.929	20.381.728
22		Base de hormigon 0.40 x0.40 x 0.50m para poste de Aº Gº	un	32,00	187.854	6.011.328
23		Registro electrico en mampostería de ladrillo de 0.25 x 0.25 x 0.40 mts. con drenaje y tapa para iluminacion.	un	32,00	105.629	3.380.128
24		Instalacion de ducto electrico subterraneo caño de 1´´ 1/2	ml	265,00	17.079	4.525.935
25		Inst. eléct línea subt 3X6 mm² NYY	ml	265,00	13.284	3.520.260
26		Inst.eléct.gabinete p/ medidor, materiales y accesorios.	un	1,00	194.179	194.179
27		Inst.eléct. jabalina cobre 3m. Ø19mm	un	7,00	67.679	473.753
28		Inst.eléct.disyuntor termomagnetico monofasico 15ª	un	2,00	80.329	160.658
-	72131601-001	**Mobiliarios Urbanos**				
29		Banco de madera con estructura Metalica/base contrapiso de hormigon	un	8,00	1.522.429	12.179.432
30	70111713-9997	Basurero de estructura metalica	un	6,00	700.179	4.201.074
31	72131601-005	Rejas de caño cuadrado 40x40x199mm con 1.70m de altura, con caño cuadrado de 100x100mm como pilares pintado con anti-oxido y terminación de pintura sintética	m2	37,40	348.635	13.038.949
32	72152504-001	**Limpieza.**	m²	885,00	2.531	2.239.935
PLAZA 16 DE AGOSTO						
-	72152504-001	**Trabajos Preliminares**				
33		Cartel de Obras con estructura metálica	Global	1,0	2.333.926	2.333.926
34		Replanteo de obra, fijación de ejes con topografo	m2	1.592,0	3.935	6.264.520
35		Movimiento de suelo y excabacion	m3	60,0	63.757	3.825.420
-	72131601-005	**Construcción de caminero de Baldoson**				
36		Muro de nivelación de 30 - Dosificación de 1:1:10	m2	95,0	173.948	16.525.060
37		Muro de Nivelacion de 15 - revocado	m²	85,0	115.672	9.832.120
38	72152504-001	Tierra gorda para relleno	m3	20,0	49.968	999.360
39	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes sobre terreno natural 10cm	m2	672,0	48.653	32.694.816
40	72152504-001	Baldosones de Granito reconstituido 40x40 tipo taquito, color a elegir.	m2	672,0	135.704	91.193.088
41	70111713-002	Empastado	m2	200,0	20.368	4.073.600
-	72131601-005	**Area de Juego infantil**				
42		Muro de nivelación de 30 - Dosificación de 1:1:10	m2	15,0	173.948	2.609.220
43	72152504-001	Tierra gorda para relleno	m3	50,0	49.968	2.498.400
44	72131601-005	Mampostería de 15 de ladrillo común y revocado - Dosificación 1:1:6	m2	22,5	115.672	2.602.620
45	72131601-005	Rejas de caño cuadrado 40x40x199mm con 0,50m de altura, con caño cuadrado de 100x100mm como pilares pintado con anti-oxido y terminación de pintura sintética	m2	15,0	348.635	5.229.525
46	72131601-009	Cotrapiso de H°	m2	68,0	48.653	3.308.404
47	70111713-002	Césped sintético	m2	68,0	153.749	10.454.932
48	70111713-999	Juego infantil/anclado por contrapiso de hormigón	Global	1,0	37.951.949	37.951.949
-	72131601-9986	**Construccion de Cancha de Futbol**				
49		Provisión de arena y desparrame	m³	15,0	115.799	1.736.985
50		Vallado metálico con alambre tejido	m²	285,0	46.224	13.173.840
51		Accesorios: Redes y Arcos	global	1,0	2.405.449	2.405.449
-		**INSTALACION ELECTRICA**				

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C.

52	72131601-001	Proyector Tipo Gaviota SAP/V MH 150W con Columna de Acero Gavalnizado pintado con antioxido y esmalte sintetico color NEGRO	un	33,0	1.142.929	37.716.657
53		Proyector ADO. VM.H./V.S. 150W C/EQ NEGRO con Lampara VM.HALOG. 150W RX7S FRIA con accesorios	un	33,0	636.929	21.018.657
54		Base de hormigon 0.40 x0.40 x 0.50m para poste de Aº Gº	un	33,0	187.854	6.199.182
55		Registro electrico en mampostería de ladrillo de 0.25 x 0.25 x 0.40 mts. con drenaje y tapa para iluminacion.	un	33,0	105.629	3.485.757
56		Instalacion de ducto electrico subterraneo caño de 1´´ 1/2	ml	380,0	17.079	6.490.020
57		Inst. eléct línea subt 3X6 mm² NYY	ml	380,0	13.284	5.047.920
58		Inst.eléct.gabinete p/ medidor, materiales y accesorios.	un	1,0	194.179	194.179
59		Inst.eléct. jabalina cobre 3m. Ø19mm	un	5,0	67.679	338.395
60		Inst.eléct.disyuntor termomagnetico monofasico 15ª	un	1,0	80.329	80.329
-	70111713-998	**Mobiliarios Urbanos**				
61		Banco de madera con estructura metálica/base contrapiso de hormigón	un	10,0	1.395.929	13.959.290
62	70111713-9997	Basurero de estructura metálica	un	6,0	700.179	4.201.074
63	72152504-001	Limpieza	m2	1.500,0	2.531	3.796.500
		PLAZA FELIX JARA				
-	72152504-001	**Trabajos Preliminares**				
64		Cartel de Obras con estructura metálica	Global	1,00	2.333.926	2.333.926
65		Replanteo de obra, fijación de ejes con topografo	m2	1.542,00	3.935	6.067.770
66		Movimiento de suelo y excabacion	m3	18,00	63.757	1.147.626
-	72131601-005	**Construcción de Pavimento tipo adoquín**				
67		Muro de Nivelacion de 15 - revocado	m²	195,0	115.672	22.556.040
68	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes sobre terreno natural 10cm	m2	750,0	48.653	36.489.750
69	72152504-001	Baldosones de Granito reconstituido 40x40 tipo taquito, color a elegir.	m2	750,0	135.704	101.778.000
70	72101703-004	Cordón de Hº 0,80x0,20x0,10	ml	630,00	52.347	32.978.610
-	72131601-005	**Area de Juego infantil**				
71		Muro de nivelación de 30 - Dosificación de 1:1:10	m2	27,00	173.948	4.696.596
72	72152504-001	Tierra gorda para relleno	m3	50,00	49.968	2.498.400
73	72131601-005	Mampostería de 15 de ladrillo común y revocado - Dosificación 1:1:6	m2	22,50	115.672	2.602.620
74		Rejas de caño cuadrado 40x40x199mm con 0,50m de altura, con caño cuadrado de 100x100mm como pilares pintado con anti-oxido y terminación de pintura sintética	m2	15,00	348.635	5.229.525
75	72131601-009	Cotrapiso de Hº	m2	68,00	48.653	3.308.404
76	70111713-002	Césped sintético	m2	68,00	153.749	10.454.932
77	70111713-999	Juego infantil/anclado por contrapiso de hormigón	Global	1,00	37.951.949	37.951.949
-	72131601-9986	**Construccion de Cancha de Futbol**				
78		Provisión de arena y desparrame	m³	20,00	115.799	2.315.980
79		Vallado metálico con alambre tejido	m²	100,00	46.224	4.622.400
80		Accesorios: Redes y Arcos	global	1,00	2.405.449	2.405.449
81		Muro de nivelación de 30 para graderia revocado	m2	36,00	197.884	7.123.824
-	72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA**				
82		Proyector Tipo Gaviota SAP/V MH 150W con Columna de Acero Gavalnizado pintado con antioxido y esmalte sintetico color NEGRO	un	57,00	1.142.929	65.146.953
83		Proyector ADO. VM.H./V.S. 150W C/EQ NEGRO con Lampara VM.HALOG. 150W RX7S FRIA con accesorios	un	57,00	636.929	36.304.953
84		Base de hormigon 0.40 x0.40 x 0.50m para poste de Aº Gº	un	57,00	187.854	10.707.678
85		Registro electrico en mampostería de ladrillo de 0.25 x 0.25 x 0.40 mts. con drenaje y tapa para iluminacion.	un	57,00	105.629	6.020.853
86		Instalacion de ducto electrico subterraneo caño de 1´´ 1/2	ml	425,00	17.079	7.258.575
87		Inst. eléct línea subt 3X6 mm² NYY	ml	620,00	13.284	8.236.080
88		Inst.eléct.gabinete p/ medidor, materiales y accesorios.	un	1,00	194.179	194.179
89		Inst.eléct. jabalina cobre 3m. Ø19mm	un	7,00	67.679	473.753
90		Inst.eléct.disyuntor termomagnetico monofasico 15ª	un	2,00	80.329	160.658
-	70111713-998	**Mobiliarios Urbanos**				
91		Banco de madera con estructura metálica/base contrapiso de hormigón	un	15,00	1.395.929	20.938.935
92	70111713-9997	Basurero de estructura metálica	un	10,00	700.179	7.001.790
93	72152504-001	Limpieza	m2	1.100,00	2.531	2.784.100
		Precio Total				**1.131.280.521**

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

LIC. ROQUE GERMAN CACERES
COORDINADOR DE LA UOC