ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
RUC. 80024078-2
Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas
Contratación Directa N° 11/2017
"Mejoramiento en la Junta Municipal"

MEJORAMIENTO EN LA JUNTA MUNICIPAL			ARIA SERVICIOS			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**U.M.**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
		Trabajos Preliminares				
1	72131601-002	Cartel de Obra:	m2	3,00	650.000	1.950.000
2	72131601-002	Replanteo, marcacion y destronque de arbustos	gl	1,00	1.300.000	1.300.000
		Demolicion				
3	72103003-001	Remocion de caminero existente	m2	65,00	26.000	1.690.000
4	72131601-010	Aberturas, cielorraso, otros	gl	1,00	2.600.000	2.600.000
		Adoquin				
5	72151911-001	Provisión y colocacion de piso tipo adoquin	m2	65,00	175.500	11.407.500
6	72131601-9984	Rampa de acceso para discapacitados	und	1,00	585.000	585.000
		Estructura H°A°				
7	72131601-004	Pilar de H°A° p/ soporte de fachada	m3	2,40	2.210.000	5.304.000
		Muros de Elevación				
8	72101607-007	Mamposteria de ladrillo hueco	m2	25,00	97.500	2.437.500
		Revoque				
9	72101607-006	Pared y pilares	m2	45,75	48.100	2.200.575
		Aberturas				
10	72131601-010	Provisión y colocación de puerta tablero tipo blindex	m2	3,78	728.000	2.751.840
11	72131601-010	Provisión y colocación de puerta metálicas de (0.80x2.10) y (0.60x2.10)	und	3,00	1.040.000	3.120.000
12	72131601-010	Provisión y colocación de ventanas tipo blindex (1.50x1.10)	m2	16,50	728.000	12.012.000
13	72131601-010	Provisión y colocación de ventanas tipo blindex (2.00x1.10)	m2	2,20	728.000	1.601.600
14	72131601-010	Provisión y colocación de ventanas tipo blindex (0.60x0.50)	m2	0,30	728.000	218.400
15	72131601-010	Provisión y colocación de puerta tablero p/ baño	un.	1,00	1.950.000	1.950.000
16	72102602-9999	Cortina	gl	1,00	9.100.000	9.100.000
		Cielorrazo				
17	72131601-007	Provisión y colocación de cielo razo de Yeso	m2	132,00	110.500	14.586.000
		Pintura				
18	72131601-012	Pared interior con enduido a doble mano	m2	200,00	45.500	9.100.000
19	72131601-012	Pared exterior laterales con enduido doble mano	m2	180,00	52.000	9.360.000
20	72131601-012	Pintura de canteros con enduido texturado a doble mano	m2	4,80	54.600	262.080
21	72131601-012	Pared exterior con enduido texturado en frente a doble mano	m2	100,00	54.600	5.460.000
		Letra corporea				
22	72131601-001	Letras corporesa de metal, espesor 10 cm y luces LED de alta potencia. Denominacion - "JUNTA MUNICIPAL"	gl.	1,00	10.400.000	10.400.000
		Revestimiento				
23	72101607-002	Fachada Frontal	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
		Instalaciones				
24	72131601-001	Reposicion de cablerias, puntos y tomas	gl	1,00	6.890.000	6.890.000
25	72131601-001	Luminaria LED embutidas de (20x20cm)	und	11,00	195.000	2.145.000
		Jardineria				
26	72141505-001	Preparacion de suelo y colocacion de Cesped	m2	31,00	23.400	725.400
27	72141505-001	Palmera Pindo Fenix	und	2,00	1.040.000	2.080.000
		Limpieza				
28	72131601-013	Limpieza final de obra	gl	1,00	1.941.905	1.941.905
TOTAL GUARANIES						**126.428.800**

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

.....

Mónica Carolina Bareiro
Responsable UOC