CUADRO COMPARATIVO
BR CONSTRUCTORA

Ítems del llamado Construcción de pavimento tipo empedrado en calle s/n B del Barrio San Jorge-km2 con ID: 385145

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1	-	-
1.1		Trazado y replanteo de obra incluye imprevistos, reparacion de caños	Metros cuadrados	1.520,4	3.100	4.713.240
1.2		Preparacion del terreno incluye trabajos de topografia, definicion de niveles	Metros cuadrados	1.520,4	3.300	5.017.320
1.3		Colchon de arena lavada	Metros cuadrados	1.369,5	7.500	10.271.250
1.4		Cordon premoldado	Metro lineal	302	31.000	9.362.000
1.5		Canal desague pluvial de HoAo (0,50X408,00x0,10) armadura hierro de 6mm	Metros cúbicos	15,1	1.595.000	24.084.500
1.6		Empedrado rellenar con triturada 6ta y compactar	Metros cuadrados	1.369,5	45.000	61.627.500
1.7		Cartel de Obras 2,00x2,00, chapa nro 24	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
1.8		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	424.190	424.190
					Precio Total	117.000.000

Orlando D. Fernandez Aquino
Encargado de la U.O.C

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
DPTO. U.O.C.