MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)

Cuadro Comparativo de Ofertas

Items del llamado CONSTRUCCIÓN DE SS.HH TIPO DE 4,40 x 6,15 en la ESCUELA BASICA Nº 2183 CORONEL VALOIS RIVAROLA con ID: 415172

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

					H.M. CONSTRUCCIONES DE HECTOR MERELES		C.A. CONSTRUCTORA DE HERMELINDA ARRUA	
Ítem	Codigo Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	Preparación de la obra	Unidad Medida Global	1	4.051.619	**4.051.619**	4.233.941	**4.233.941**
1.1		Limpieza y preparación del terreno.	Metros cuadrados	27,1	6.733	182.464	7.036	190.676
1.2		Replanteo y marcación.	Metros cuadrados	27,1	5.713	154.822	5.970	161.787
1.3		Vallado, Obrador (chapa).	Unidad Medida Global	1	2.475.000	2.475.000	2.586.375	2.586.375
1.4		Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.	Unidad	1	1.239.333	1.239.333	1.295.103	1.295.103
2	72131601-004	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	9	533.333	**4.799.997**	557.333	**5.015.997**
3	72131601-004	Estructura de H° A°	Unidad Medida Global	1	4.534.602	**4.534.602**	4.738.659	**4.738.659**
3.1		Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	1,9	2.386.633	4.534.602	2.494.031	4.738.659
4	72131601-005	Muros de nivelación	Unidad Medida Global	1	2.217.556	**2.217.556**	2.317.348	**2.317.348**
4.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	11	201.596	2.217.556	210.668	2.317.348
5	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7,2	113.333	**815.998**	118.433	**852.718**
6	72131601-006	Aislación asfáltica	Unidad Medida Global	1	522.500	**522.500**	546.013	**546.013**
6.1		De paredes	Metros cuadrados	5,5	95.000	522.500	99.275	546.013
7	72131601-005	Muros de elevación	Unidad Medida Global	1	13.984.151	**13.984.151**	14.613.903	**14.613.903**
7.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	63	104.660	6.593.580	109.377	6.890.751
7.2		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	50,63	138.333	7.003.800	144.558	7.318.972
7.3		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	15,6	24.793	386.771	25.909	404.180
8	72131601-007	Techo	Unidad Medida Global	1	16.572.887	**16.572.887**	17.318.737	**17.318.737**
8.1		Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 4 cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m,tirantes de madera dura 2" x 6" con terminación c/ 0,80 m. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada Nº 26.	Metros cuadrados	43	358.533	15.416.919	374.667	16.110.681
8.2		Provisión y colocación de viga cumbrera de perfil "U" de 100 con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.	Metro lineal	3,95	292.650	1.155.968	305.837	1.208.056
9	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	4.735.800	**4.735.800**	4.948.911	**4.948.911**
9.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	31.000	4.185.000	32.395	4.373.325
9.2		Moldura lineal en balancines	Metro lineal	20,4	27.000	550.800	28.215	575.586
10	72131601-009	Pisos	Unidad Medida Global	1	4.363.462	**4.363.462**	4.560.015	**4.560.015**
10.1		Contrapiso de hormigón pobre de 10 cm.	Metros cuadrados	27,1	38.000	1.029.800	39.710	1.076.141
10.2		Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.	Metros cuadrados	27,1	30.660	830.886	32.047	868.474
10.3		Piso cerámico antideslizante de primera.	Metros cuadrados	27,1	89.667	2.429.976	93.702	2.539.324
10.4		Zócalo cerámico h: 8 cm.	Metro lineal	2,6	28.000	72.800	29.260	76.076
11	72131601-010	Aberturas metálicas y de maderas	Unidad Medida Global	1	6.788.039	**6.788.039**	7.093.497	**7.093.497**
11.1		Provision y colocación de puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura.	Unidad	1	1.066.633	1.066.633	1.114.631	1.114.631
11.2		Provision y colocación de puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura.	Unidad	2	1.216.667	2.433.334	1.271.417	2.542.834
11.3		Provision y colocación de puerta para boxes enchapados en formica con marco.	Unidad	4	426.633	1.706.532	445.831	1.783.324
11.4		Provisión de Ventanas tipo balancines.	Metros cuadrados	3,17	344.966	1.093.542	360.489	1.142.750
11.5		Ventanas tipo balancines (Colocación).	Unidad	6	81.333	487.998	84.993	509.958
12	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	9,95	83.333	**829.163**	87.083	**866.476**
13	72131601-002	Caminero: contrapiso de 10 cm hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2 cm y cordón de ladrillo común.	Metros cuadrados	25	84.000	**2.100.000**	87.780	**2.194.500**
14	72131601-9984	Rampa para acceso de discapacitado.	Unidad	1	563.300	**563.300**	588.649	**588.649**
15	72131601-010	Alfeizar de ventanas	Unidad Medida Global	1	309.006	**309.006**	322.920	**322.920**
15.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	18	17.167	309.006	17.940	322.920
16	72131601-012	Pinturas	Unidad Medida Global	1	2.395.800	**2.395.800**	2.503.638	**2.503.638**
16.1		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	16,2	26.330	426.546	27.518	445.792
16.2		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,17	29.333	92.986	30.653	97.170
16.3		De ladrillos vistos prensado con resina acrílica transparente.	Metros cuadrados	50,64	22.833	1.156.263	23.860	1.208.270
16.4		De tirantes de madera al barniz.	Unidad Medida Global	1	323.333	323.333	337.883	337.883
16.5		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	17,5	22.667	396.672	23.687	414.523
17	72131601-009	Revestimientos	Unidad Medida Global	1	7.571.306	**7.571.306**	7.912.016	**7.912.016**
17.1		De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	Metros cuadrados	82	92.333	7.571.306	96.488	7.912.016
18	72131601-010	Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,17	183.333	**581.166**	191.583	**607.318**
19	72131601-002	Desagüe Pluvial	Unidad Medida Global	1	1.305.675	**1.305.675**	1.365.473	**1.365.473**
19.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	17,5	74.610	1.305.675	78.027	1.365.473
20	72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	1373334	**1.373.334**	1.435.134	**1.435.134**

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Abog. Bartolo Edel Gómez

20.1		Instalación del tablero TS de 3 AG.	Unidad	2	111.667	223.334	116.692	233.384
20.2		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	115.000	1.150.000	120.175	1.201.750
21	72131601-001	Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	1.461.667	**1.461.667**	1.527.442	**1.527.442**
21.1		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	10	135.000	1.350.000	141.075	1.410.750
21.2		Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	111.667	111.667	116.692	116.692
22	72131601-011	Instalación sanitaria	Unidad Medida Global	1	36.983.334	**36.983.334**	38.647.577	**38.647.577**
22.1		Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo.	Unidad Medida Global	1	18.800.000	18.800.000	19.646.000	19.646.000
22.2		Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañería externa y registros según plano general.	Unidad Medida Global	1	11.166.667	11.166.667	11.669.163	11.669.163
22.3		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	7.016.667	7.016.667	7.332.414	7.332.414
23	72131601-002	Barras de asiento.	Unidad	2	460.000	**920.000**	480.700	**961.400**
24	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros.	Metros cuadrados	27,1	7.000	**189.700**	7.315	**198.237**

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Unidad Operativa de Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Abog. Bartolo Edel Gómez
Responsable de UOC