MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 56/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE VIRGEN DE CAACUPE, TRAMO: 3635 Y 3636 CÑIA. 6° POSTA YBYCUA, BARRIO SAN JUAN - ID N° 396548

OFERENTE:		AC CONSTRUCCIONES DE AMBROSIO CORONEL - RUC 1713683-0			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE VIRGEN DE CAACUPE, TRAMO: 3635 Y 3636 CÑIA. 6° POSTA YBYCUA, BARRIO SAN JUAN**	**Unidad Medida Global**	1	**102.500.000**	**102.500.000**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.408	1.010	1.422.080
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m CHAPA N° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 cm., Altura 3,20 m. (Sin excepción)	Unidad	1	626.072	626.072
1.3	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	Metros cúbicos	320	19.990	6.396.800
1.4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO DE FORMA CONCAVA de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	303	31.990	9.692.970
1.5	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5 (cordon escondido para acceso vehicular)	Metro lineal	49	31.990	1.567.510
1.6	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.408	54.900	77.299.200
1.7	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	1.408	2.490	3.505.920
1.8	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	75,75	7.490	567.368
1.9	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.408	1.010	1.422.080
	Precio Total				**102.500.000**

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ