MUNICIPALIDAD DE YASY C
Unidad Operativa de Contrata
Yasy Cañy - Canindeyú

Contratación Directa (CD) Nº 22/2016 "Construcción de 01 aula con techo de tejas en la Esc. Bas. Nº 5725 San Pedro" PLURIANUAL ID 319191													
					RCA Constructora		Empresa MT S.A		Electro Yhaguy		Roman Ibars	
N°	Código de catálogo	Descripción	UM	Cantidad	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total
1	72131601-002	**Preparación de la obra**										
1.1	72131601-002	Limpieza y Preparación del terreno	m^2	63,7	4.200	267.540	5.400	343.980	6.000	382.200	5.000	318.500
1.2	72131601-002	Replanteo	m^2	63,7	5.761	366.976	7.407	471.826	8.230	524.251	5.000	318.500
2	72131601-003	**Excavación y carga de cimiento en galería de PBC.**	m^3	14	252.700	3.537.800	324.900	4.548.600	370.000	5.180.000	360.000	5.040.000
3	72131601-004	**Estructura de H° A°**								0		
3.1	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	m^3	0,82	1.275.400	1.045.828	1.639.800	1.344.636	1.900.000	1.558.000	2.200.000	1.804.000
3.2	72131601-004	Encadenado de H° A°	m^3	2,17	955.500	2.073.435	1.228.500	2.665.845	1.400.000	3.038.000	1.500.000	3.255.000
4	72131601-001	**Muros de Nivelación**				0		0		0		0
4.1	72131601-001	De 0,45 cm	m^2	3,6	154.000	554.400	198.000	712.800	220.000	792.000	195.000	702.000
4.2	72131601-001	De 0,30 cm	m^2	7,5	102.900	771.750	132.300	992.250	147.000	1.102.500	140.000	1.050.000
4.3	72131601-001	De 0,60 cm	m^2	0,6	205.800	123.480	264.600	158.760	294.000	176.400	240.000	144.000
5	72131601-001	**Relleno y apisado de interiores**	m^3	23,3	81.445	1.897.669	104.715	2.439.860	200.000	4.660.000	90.000	2.097.000
6	72131601-001	**Aislación asfáltica**								0		
6.1	72131601-001	De paredes	m^2	6,4	56.721	363.014	72.927	466.733	81.030	518.592	70.000	448.000
6.2	72131601-001	Junta de dilatación con isopor de 3 cm	m^2	22,31	12.600	281.106	16.200	361.422	10.000	223.100	30.000	669.300
7	72131601-001	**Muros de Elevación**				0		0		0		0
7.1	72131601-001	De 0,15 para revocar	m^2	3,4	54.670	185.878	70.290	238.986	78.100	265.540	70.000	238.000
7.2	72131601-001	De 0,30 visto ambas caras de ladrillo común	m^2	34,5	112.000	3.864.000	144.000	4.968.000	160.000	5.520.000	145.000	5.002.500
7.3	72131601-001	De 0,30 visto a una cara de ladrillo común	m^2	13,5	106.400	1.436.400	136.800	1.846.800	152.000	2.052.000	110.000	1.485.000
7.4	72131601-001	De 0,15 visto a una cara de ladrillo común	m^2	34,3	58.800	2.016.840	75.600	2.593.080	84.000	2.881.200	85.000	2.915.500
7.5	72131601-001	Envarillado bajo aberturas 2 o 8 por hilada (2 hiladas)	ml	12	10.850	130.200	13.950	167.400	15.500	186.000	25.000	300.000
8	72131601-015	**Pilares**								0		
8.1	72131601-015	De 0,45 cm x 0,45 cm	ml	6,6	88.900	586.740	114.300	754.380	127.000	838.200	200.000	1.320.000
9	72131601-007	**Techo**								0		
9.1	72131601-007	Reposicion de techo de teja (8,60 m x 0,50 m)	m^2	4,48	155.750	697.760	200.250	897.120	25.000	112.000	80.000	358.400
9.2	72131601-007	De tejas y tejuelones prensadas a máquina	m^2	90,5	172.900	15.647.450	222.300	20.118.150	240.000	21.720.000	260.000	23.530.000
9.3	72131601-007	Viga de madera y planchuela en galería	gl	1	1.177.400	1.177.400	1.513.800	1.513.800	1.682.000	1.682.000	1.600.000	1.600.000
10	72131601-008	**Revoques**								0		

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY
Darwinia González
Encargada de U.O.C

10.1	72131601-008	De paredes interiores y exteriores a una capa	m^2	64,3	21.000	1.350.300	27.000	1.736.100	30.000	1.929.000	40.000	2.572.000
10.2	72131601-008	De viga cumbrera de H° A°	m^2	10,3	23.100	237.930	29.700	305.910	33.000	339.900	50.000	515.000
11	72131601-009	**Contrapiso de H° de cascotes**	m^2	58	28.274	1.639.892	36.352	2.108.416	40.391	2.342.678	35.000	2.030.000
12	72131601-009	**Pisos de baldosa calcárea**	m^2	58	53.970	3.130.260	69.390	4.024.620	77.100	4.471.800	75.000	4.350.000
13	72131601-009	**Zócalo calcáreo**	ml	34	18.200	618.800	23.400	795.600	26.000	884.000	25.000	850.000
14	72131601-010	**Aberturas de madera**				0		0		0		0
14.1	72131601-010	Puertas de madera de 1,20 x 2,10	uni	1	917.000	917.000	1.179.000	1.179.000	1.310.000	1.310.000	1.600.000	1.600.000
15	72131601-010	**Aberturas Metálicas**								0		
15.1	72131601-010	Ventanas tipo balancines	m^2	6,84	217.000	1.484.280	279.000	1.908.360	310.000	2.120.400	340.000	2.325.600
16	72131601-001	**Alfeizar de ventanas**				0		0		0		0
16.1	72131601-001	De revoque 1:3 (cemento - arena)	ml	5	8.470	42.350	10.890	54.450	12.100	60.500	25.000	125.000
17	72131601-012	**Pinturas**								0		
17.1	72131601-012	De paredes a la cal	m^2	64,3	7.350	472.605	9.450	607.635	12.000	771.600	9.000	578.700
17.2	72131601-012	De pilares vistos con antimoho incoloro	m^2	11,9	10.920	129.948	14.040	167.076	16.000	190.400	15.000	178.500
17.3	72131601-012	De viga cumbrera a la cal	m^2	10,3	7.840	80.752	10.080	103.824	11.200	115.360	9.000	92.700
17.4	72131601-012	De abertursa metálicas con pintura sintética	m^2	6,84	20.300	138.852	26.100	178.524	29.000	198.360	20.000	136.800
17.5	72131601-012	De ladrillo vistos con anti moho incoloro	m^2	111,3	11.200	1.246.560	14.400	1.602.720	16.000	1.780.800	15.000	1.669.500
17.6	72131601-012	De maderamem y tejuelones con barniz	m^2	90,5	12.600	1.140.300	16.200	1.466.100	18.000	1.629.000	20.000	1.810.000
17.7	72131601-012	De abertura de madera con barniz	m^2	5,5	15.400	84.700	19.800	108.900	22.000	121.000	20.000	110.000
18	72131601-001	**Vidrios dobles**	m^2	6,84	90.090	616.216	115.830	792.277	128.700	880.308	160.000	1.094.400
19	72131601-001	**Desague Pluvial**								0		
19.1	72131601-001	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	23	29.120	669.760	37.440	861.120	41.600	956.800	56.000	1.288.000
20	72131601-001	**Instalación Eléctrica**	gl	1	3.340.400	3.340.400	4.294.800	4.294.800	2.772.000	2.772.000	4.800.000	4.800.000
21	72131601-001	**Artefactos Eléctricos**	gl	1	2.434.250	2.434.250	3.129.750	3.129.750	1.477.500	1.477.500	4.400.000	4.400.000
22	72131601-001	**Mobiliarios**				0		0		0		0
22.1	72131601-001	Pizarrones	uni	1	786.100	786.100	1.010.700	1.010.700	1.123.000	1.123.000	1.200.000	1.200.000
23	72131601-013	**Limpieza Final**	m^2	60	3.504	210.240	4.505	270.300	5.500	330.000	10.000	600.000
TOTAL GUARANIES						**57.797.160**		**74.310.609**		**79.216.389**		**84.921.900**

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * U.O.C *

Dominga Gonzále.
Encargada de U.O.C