ITEM	CODIGO CATALOGO	Descripción	UNID. DE	CANT.	PRECIO CON ERRORES DE CALCULO		PRECIO CORREGIDO	
					P. UNIT. (NA IVA)	P. TOTAL (NA INCLUIDO)	P. UNIT. (NA IVA)	P. TOTAL (NA INCLUIDO)
		Trabajos preliminares						
1		Señalamiento y marcación	m2	164,00	3.181	521.625	3.181	521.625
2		Nivelación con aparato precisión 0,30	gl	1,00	11.170	11.170	11.170	11.170
3		Balizado y cerramiento	gl	1,00	791.967	791.967	791.967	791.967
4		Cartel de obra	m2	3,00	253.396	760.189	253.396	760.189
5		Excavación p/ zapata	gl	1,00	31.378	31.378	31.378	31.378
		Fundaciones de H°A°						0
6		Zapata de H°A° 2000x2000	m3	0,44	1.566.995	689.478	1.566.995	689.478
7		Zapata de H°A° 1600x1600	m3	1,08	1.566.995	1.692.354	1.566.995	1.692.354
8		Zapata de H°A° 1000x1000	m3	0,64	1.566.995	1.002.877	1.566.995	1.002.877
9		Pilar de H°A° 1500x1500	m3	1,96	2.200.375	4.312.736	2.200.375	4.312.736
10		Pilar de H°A° 1000x1000	m3	0,95	2.200.375	2.090.357	2.200.375	2.090.357
11		Pilar de H°A° 800x800	m3	0,95	2.200.375	2.090.357	2.200.375	2.090.357
12		Viga de fundación de H°A° 20x25	m3	0,95	2.200.375	2.090.357	2.200.375	2.090.357
13		Viga de arriostramiento de H°A° 15x20	m3	3,95	2.200.375	8.691.483	2.200.375	8.691.483
14		Viga asiento de tirantes de H°A° en gálibo 15x20	m3	23,60	144.719	3.415.366	144.719	3.415.366
15		Viga cumbrera de H°A° 15x20	m3	74,10	69.465	5.147.362	69.465	5.147.362
		Mampostería						0
16		Elevación ladrillo hueco 12x18x25 de 0,15 m cubre filtros ladrillo comunes para asiento de cimientos	m2	259,65	74.654	19.383.844	74.654	19.383.844
17		Azotado hidrofugo con mortero	m2	76,80	17.531	1.346.363	17.531	1.346.363
		Revoques, Tarrajeos y Enlucidos						0
18		Revoque interior a dos capas	m2	355,50	26.939	9.579.286	26.939	9.579.286
19		Revoque exterior, con hidrofugo, interior a dos capas	m2	163,71	32.792	5.368.363	32.792	5.368.363
20		Pintura con fijador de madera, color verde, tamaño 10,90x3,00m	un	2,00	102.034	204.067	102.034	204.067
		Techos						0
21		Techo de tejas españolas, con tejuelon, tirante de 3 cm tipo pya o curupay 2 x 6, cepillado	m2	203,00	216.537	43.956.994	216.537	43.956.994
22		Viga metálica de la cumbrera, h= 80 cm U de 5" e= 1/8" L de 1" e= 1/8", con pintura anticorrosivo y dos manos pintura final	m	19,90	308.176	6.132.702	308.176	6.132.702
		Pisos						0
23		Contrapiso esp. 7 cm	m2	152,48	29.447	4.490.017	29.447	4.490.017
24		Carpeta para piso	m2	152,48	30.845	4.703.289	30.845	4.703.289
25		Cerámico en piso y azotea (0,45 el metro2)	m2	152,48	68.024	10.372.224	68.024	10.372.224
26		Zócalo cerámico	ml	69,70	22.967	1.600.775	22.967	1.600.775
27		Guarda Obra Colocación de Durmientes	m2	46,12	51.912	2.394.181	51.912	2.394.181
		Carpintería de madera						0
28		Puerta tablero de cedro o pinotea y 0,90 x 2,10 con contramarco en aulas (interior y exterior)	un	2,00	114.633	229.266	114.633	229.266
29		Puerta placa 0,70 x 2,10 p/ sanitarios con contra marco tapajuntas (interior y exterior)	un	3,00	62.781	188.344	62.781	188.344
30		Puerta placa 0,80 x 2,10 p/ depósitos con contra marco tapajuntas (interior y exterior)	un	5,00	57.901	289.507	57.901	289.507
		Carpintería metálica						0
31		Ventana de 1 hoja (90cm x 60cm)	m2	12,40	26.464	328.147	26.464	328.147
32		Ventana de 2 hoja	m2	12,40	95.000	1.178.000	95.000	1.178.000
		Instalación eléctrica						0
33		Conexión a red interna según reglamento de ANDE	un	1,00	1.550.000	1.550.000		1.550.000
34		Luces y tomacles, con cables de 2mm y 4 mm, con tipa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	bc	34,00	120.000	4.080.000	1.550.000	4.080.000
35		Caja de luces seccional, con 1 tiempo empotrada tipo tramex	un	5,00	75.000	375.000	120.000	375.000
36		Tomacorriente de 2 gabinetes y 10 vias	un	8,00	85.000	680.000	85.000	680.000
37		Tomacorriente de 1 gabinetes y 10 vias	un	12,00	60.000	720.000	60.000	720.000
38		Ventiladores de techo	un	4,00	385.000	1.540.000	385.000	1.540.000
		Instalación sanitaria						0
39		Artefactos con instalación	gl	1,00	856.902	856.902	856.902	856.902
40		Registros, 60x60 con tapa	un	2,00	25.298	50.595	25.298	50.595
41		Pozo Ciego, diámetro 1,5 m y 6 m. 3 m	gl	1,00	308.543	308.543	308.543	308.543
42		Cámara Séptica, 1,00x1,00x1,20 m	gl	1,00	132.455	132.455	132.455	132.455
43		Desagüe Cloacal	gl	1,00	1.135.259	1.135.259	1.135.259	1.135.259
44		Revestimiento de azulejos	m2	25,17	7.991	600.667	7.991	600.667
		Desagüe pluvial						0
45		Canaletas	m	39,80	47.000	1.870.600	47.000	1.870.600
46		Bajadas	m	26,40	45.000	1.188.000	45.000	1.188.000
		Pintura						0
47		Pared latex interior, con enduido y pintura 2 dos manos	m2	207,82	15.610	3.243.979	15.610	3.243.979
48		Pared latex exterior, con enduido y pintura 2 dos manos	m2	83,46	15.610	1.302.774	15.610	1.302.774
49		Pared sintetico a dos frentes, en tocados a la altura de las aberturas en interior y exterior	m2	152,85	20.815	3.181.580	20.815	3.181.580
50		Barnizado madera interior y exterior 2 manos	m2	203,00	19.332	3.924.365	19.332	3.924.365
51		Barnizado de ventanas de madera	m2	25,98	17.293	449.265	17.293	449.265
52		Antioxidar Herreria	m2	24,80	15.584	386.493	15.584	386.493
53		Cielorraso	m	39,80	13.822	550.131	13.822	550.131
54		Bajadas	ml	26,40	13.822	364.911	13.822	364.911
55		Viga Reversa de la cumbrera con pintura sintetica.	m	22,00	15.584	342.857	15.584	342.857
56		Limpieza final de obra	gl	1,00	492.000	492.000	492.000	492.000
		TOTAL GENERAL (NA INCLUIDO)			Total Gs	173.889.175		174.410.800

Abog. Fernando F. Benitez Astigarraga.
Secretario Ejecutivo Comite Evaluacion