RESOLUCIÓN N° 903 /2020

POR LA CUAL SE RESUELVE LA ADJUDICACIÓN Y SE APRUEBA LA FIRMA DE CONTRATO PARA LA TERMINACIÓN DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MAYOR OTAÑO – PLURIANUAL. EN LA MODALIDAD LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2020. ID N° 387.315. ----------

Encarnación, 7 de diciembre de 2020.

VISTO:

El Dictamen del Comité de Evaluación Nº 45/2020 referente a la Terminación de obras en Instituciones Educativas del Distrito de Mayor Otaño - Plurianual, y; ----------

CONSIDERANDO:

Que, resulta necesaria la terminación de obras en Instituciones Educativas del Distrito de Mayor Otaño. ----------

Que, el presente llamado se encuentra ajustado a lo establecido en la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", y el Decreto reglamentario Nº 2992/19. ----------

Que, la Ley Orgánica Departamental Nº 426/1994. "Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental" dispone deberes y atribuciones del Gobernador, en su Art. 17) Inc. d): Dictar las Resoluciones departamentales necesarias para el ejercicio de sus funciones. ----------

POR TANTO y en uso de sus legítimas atribuciones, ----------

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

RESUELVE:

GOBERNACION DE ITAPUA SECRETARIA GENERAL Encarnacion - Paraguay

GOBERNACION DE ITAPUA GOBERNADOR Encarnacion - Paraguay

ARTÍCULO 1º: ADJUDICAR en el presente llamado a **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2020 para la TERMINACIÓN DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MAYOR OTAÑO – PLURIANUAL, ID N° 387.315; a favor de la EMPRESA DELGADO NEHER S.R.L por el monto total de su oferta que asciende a la suma de Gs. 211.783.250 (doscientos once millones setecientos ochenta y tres mil doscientos cincuenta),** conforme a la planilla de cómputo que se anexa a la presente Resolución y con los alcances indicados en el exordio del Dictamen N° 45/2020 del Comité de Evaluación.----------

ARTÍCULO 2º: SUSCRIBIR el **CONTRATO PLURIANUAL,** con la **EMPRESA DELGADO NEHER S.R.L,** con **RUC N° 80073093-3**, por la suma de **Gs. 211.783.250 (doscientos once millones setecientos ochenta y tres mil doscientos cincuenta),** en tres ejemplares de un mismo tenor. ----------

ARTÍCULO 3º: COMUNICAR, a quienes corresponda, registrar, publicar y cumplido archivar. ----------

Lic. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Abg. Juan Alberto Schmalko P.
Gobernador
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

ANEXO A LA RESOLUCIÓN Nº 903/2020

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRECIOS

Terminación de Obras en Instituciones Educativas del Distrito Mayor Otaño - Plurianual con ID: 387315

LOTE TOTAL			DELGADO NEHER S.R.L		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Gs. (IVA incluído)	Precio total
1	Limpieza de obra - COLEGIO NACIONAL SAN RAMON - YACUI MINI	Metros cuadrados	125	3.600	450.000
2	Cartel metalico con soporte y placa	Unidad	1		
2.1	Placa de obra para inauguración	Unidad Medida Global	1	1.069.200	1.069.200
2.2	Cartel de Obra con estructura metalica y base chapa 1,50x2,00 impreso en lona o adhesivo	Unidad Medida Global	1	866.760	866.760
3	Terminacion de Revoques De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	56	43.388	2.429.728
4	Colocación de pisos -Reparación de piso existente	Metros cuadrados	60	58.720	3.523.200
5	Aberturas - Puerta metálica de chapa doblada N°20, doble hoja de 1,20 x 2,10m con marcos y Herrajes	Unidad	2	1.500.000	3.000.000
6	Servicio de pintura	Unidad	1		
6.1	a- De paredes al latex - interior y exterior, previo lijado y sellado con fijador	Metros cuadrados	265	20.550	5.445.750
6.2	b- De viga cumbrera de HºAº 0,20x0,45mts y viga galeria al latex	Metros cuadrados	29	23.350	677.150
6.3	c- De aberturas metálicas con base antioxido y esmalte sintético	Metros cuadrados	36	25.579	920.844
6.4	d- De ladrillos vistos con latex ceramico (previa limpieza de ladrillos)	Metros cuadrados	159	24.100	3.831.900
6.5	e- maderamen y machimbre de techo con barniz, base aceite de lino	Metros cuadrados	169	25.272	4.270.968
6.6	f- De canaletas de chapa c/base antioxido y esmalte sintético.	Metro lineal	49	22.011	1.078.539
7	Vidrios dobles de 4 mm	Metros cuadrados	14	111.900	1.566.600
8	Construcción e instalaciones electricas	Unidad	1		
8.1	Instalación del tablero TG de 5 AG	Unidad	2	328.000	656.000
8.2	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	12	73.370	880.440
8.3	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	73.370	440.220
8.4	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	12	95.000	1.140.000
9	Construcción e instalaciones electricas -Artefactos electricos	Unidad	1		
9.1	Artefactos fluorescentes LED de 2 x 40 W	Unidad	8	114.346	914.768
9.2	Artefactos fluorescentes LED de 1 x 40 W	Unidad	4	108.432	433.728
9.3	Tablero TG de 5 AG con barras de fase y neutro	Unidad	1	296.000	296.000
9.4	Ventilador de techo de 56" de 7 velicidades	Unidad	4	374.574	1.498.296
10	Obras Exteriores	Unidad	1		
10.1	Alimentación del medidor al TG-TS c/ cable NYY DE 2 X 6 mm2-subterraneo	Metros cuadrados	100	50.000	5.000.000
10.2	Registro eléctrico 40 x 40 x 70	Unidad	2	288.000	576.000
10.3	Rampa	Unidad	1	452.460	452.460
10.4	Esclones de accesos hasta 5 escalones	Unidad	1	752.000	752.000
11	Mobiliarios a- Pizarrones acrilicos 3X1,20	Unidad	2	1.600.000	3.200.000

13	Desmonte de aberturas en general	Unidad	2	56.000	112.000
14	Limpieza de obra	Metros cuadrados	125	6.708	838.500
15	Preparacion de obra - ESCUELA BASICA N° 647 VIRGEN DE CAACUPE - BARRIO UNIVERSITARIO	Unidad	1		
15.1	Limpieza y preparación de la Obra	Metros cuadrados	225	3.600	810.000
15.2	Placa de obra para inaguracion	Unidad Medida Global	1	1.069.200	1.069.200
15.3	Cartel de Obra con estructura metálica y base de chapa 1,50x2m impreso en lona o adhesivo.	Unidad Medida Global	1	866.700	866.700
16	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad	1		
16.1	a- Reparación de techo existente de chapas de zinc	Metros cuadrados	20	155.200	3.104.000
16.2	b- Reparación de machimbre existente	Metros cuadrados	32	142.400	4.556.800
17	Revoques - Terminaciones de Revoque con hidrofugo:	Unidad	1		
17.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	81	43.388	3.514.428
17.2	b- De vigas cumbrera de H°A° una capa	Metros cuadrados	18,1	44.002	796.436
18	Raparación- limpieza de Piso existente de baldosa calcarea roja 20x20	Metros cuadrados	96	45.000	4.320.000
19	Colocacion de pisos -Zocalo calcareo rojo	Metro lineal	138,2	25.000	3.455.000
20	Desmonte de Aberturas	Unidad	5	46.800	234.000
21	Aberturas	Unidad	1		-
21.1	Puerta chapa doblada N°20 , doble hoja de 1,20 x 2,10, incluye marcos, herrajes y cerraduras exterior - colocación	Unidad	1	1.785.560	1.785.560
21.2	Puerta chapa doblada N°20 de 0,90 x 2,10, incluye marco, herrajes y cerraduras - colocación	Unidad	1	1.052.400	1.052.400
22	Servicio de pintura	Unidad	1		
22.1	a- De paredes al latex interior exterior, previo lijado y sellado con fijador	Metros cuadrados	350	19.950	6.982.500
22.2	b- De viga cumbrera de H°A° 0,20x0,45mts al latex	Metros cuadrados	50	25.346	1.267.300
22.3	c- De aberturas metálicas con base antioxido y esmalte sintética	Metros cuadrados	48,15	25.579	1.231.629
22.4	d- De ladrillos vistos con latex ceramico, previo lijado y sellado con fijador	Metros cuadrados	315	24.100	7.591.500
22.5	e- maderamen y machimbre de techo con barniz	Metros cuadrados	290	25.272	7.328.880
22.6	f- De canaletas de chapa c/base antioxido y esmalte sintetic	Metro lineal	78	22.011	1.716.858
23	Colocacion de vidrios - Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	25	11.900	297.500
24	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1		
24.1	Instalación del tablero TG de 5 AG	Unidad	4	328.000	1.312.000
24.2	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	22	73.370	1.614.140
24.3	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	13	73.370	953.810
24.4	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	16	97.370	1.557.920
25	Artefactos electricos	Unidad	1		-
25.1	Artefactos fluorescentes LED de 3 x 40 W	Unidad	12	230.400	2.764.800
25.2	Artefactos fluorescentes LED de 2 x 40 W	Unidad	3	210.198	630.594
25.3	Artefactos fluorescentes LED de 1 x 40 W	Unidad	7	108.432	759.024
25.4	Tablero TG de 5 AG con barras de fase y neutro	Unidad	4	296.000	1.184.000

25.5	Ventilador de techo de 56"	Unidad	8	374.578	2.996.624
26	Obras Exteriores	Unidad	1		-
26.1	Alimentación del TG al TS c/ cable 2x6mm	Metros cúbicos	40	62.320	2.492.800
26.2	Alimentación del medidor al TG c/ cable NYY DE 2 X 6 mm2-subterraneo	Metros	60	62.320	3.739.200
26.3	Registro eléctrico 40 x 40 x 70	Unidad	3	288.000	864.000
26.4	Rampa	Unidad	1	560.000	560.000
26.5	Escalones de accesos hasta 5 escalones	Unidad	1	752.000	752.000
27	Mobiliarios :Pizarones acrilicos de 3x1,20m.	Unidad	3	1.450.000	4.350.000
28	Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada	Metro lineal	36	78.790	2.836.440
29	Limpieza de obra	Metros cuadrados	230	6.708	1.542.840
30	Preparacion de obra y Limpieza	Metros cuadrados	225	3.600	810.000
31	Cartel metalico con soporte y placa	Unidad	1		-
31.1	Placa de obra para inaguracion	Unidad Medida Global	1	1.069.200	1.069.200
31.2	Cartel de Obra con estructura metalica y base de chapa 1,50x2m impreso en lona o adhesivo	Unidad Medida Global	1	866.760	866.760
32	a- Reparación de techo existente de chapa de zinc	Metros cuadrados	18	155.200	2.793.600
33	Colocacion de pisos - Zocalo calcareo rojo	Metro lineal	135	26.400	3.564.000
34	Cambio de herrajes y cerradura interior, exterior por nuevos	Unidad	5	176.000	880.000
35	Servicio de pintura	Unidad	1		-
35.1	a- De paredes al latex	Metros cuadrados	350	25.346	8.871.100
35.2	c- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	25	25.579	639.475
35.3	d- De ladrillos vistos y columnas con latex ceramico, previa lijada y sellado con fijador	Metros cuadrados	315	25.232	7.948.080
35.4	e- maderamen y machimbre de techo con barniz	Metros cuadrados	290	25.272	7.328.880
35.5	f- De puerta madera con barniz sintética	Metros cuadrados	24	25.272	606.528
35.6	g- De canaletas de chapa c/pintura sintetica	Metro lineal	78	22.011	1.716.858
35.7	h- pintura para pizarra existente	Metro lineal	15	107.200	1.608.000
35.8	b- De viga cumbrera de H°A° 0,20x0,45mts al latex	Metros cuadrados	50	202.000	10.100.000
36	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	25	111.900	2.797.500
37	Construcción e instalaciones electricas	Unidad	1		-
37.1	Instalación del tablero TG de 5 AG	Unidad	4	328.000	1.312.000
37.2	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	22	73.370	1.614.140
37.3	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	13	73.370	953.810
37.4	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	16	137.370	2.197.920
38	Construcción e instalaciones electricas- Artefactos eléctricos	Unidad	1		
38.1	Artefactos fluorescentes LED de 3 x 40 W	Unidad	12	230.400	2.764.800
38.2	Artefactos fluorescentes LED de 2 x 40 W	Unidad	3	210.198	630.594

38.3	Artefactos fluorescentes LED de 1 x 40 W	Unidad	7	108.432	759.024
38.4	Tablero TG de 5 AG con barras de fase y neutro	Unidad	4	296.000	1.184.000
38.5	Ventilador de techo de 56"	Unidad	8	374.578	2.996.624
39	Obras Exteriores	Unidad	1		-
39.1	Alimentación del TG al TS c/ cable 2x6 mm	Metros	38	60.000	2.280.000
39.2	Alimentación del medidor al TG c/ cable NYY DE 2 X 6 mm2-subterraneo	Metros	70	45.000	3.150.000
39.3	Registro eléctrico 40 x 40 x 70	Unidad	3	288.000	864.000
39.4	Rampa	Unidad	1	452.460	452.460
39.5	Escalones de acceso hasta 5 escalones	Unidad	1	654.053	654.053
40	Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada	Unidad	1		-
40.1	a- Mantenimiento y ajustes de Canaletas Aereas y bajadas Pluviales	Metro lineal	56	69.950	3.917.200
41	Limpieza de obra	Metros cuadrados	230	6.000	1.380.000
					211.783.250

GOBERNACION DE ITAPUA SECRETARIA GENERAL Encarnacion - Paraguay

GOBERNACION DE ITAPUA GOBERNADOR Encarnacion - Paraguay