GOBERNACION DEL CAAGUAZU

Cuadro Comparativo de Ofertas

		BOGADO CONSTRUCCIONES											
Item	Descripción	INIDAD DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	INIDAD DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	INIDAD DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	CONSTRUCCION DE HOSPITAL DISTRITAL DE CAAGUAZU												
1	PREPARACIÓN DE OBRA - PLANTA BAJA	Gl	1	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
1.1	Casilla de obrador, armado y desarmado.	GL	1	5.000.000	5.000.000	-	-	0	0	-	-	0	0
1.2	Confección y colocación Cartel de Obra.	Ud	1	900.000	900.000	-	-	0	0	-	-	0	0
1.3	Vallado de Obra Armado y desarmado.	M2	80	50.000	4.000.000	-	-	0	0	-	-	0	0
1.4	Placa conmemorativa de marmol de 40x60cm.	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	-	-	0	0	-	-	0	0
1.5	Trazado, replanteo y marcación.	M2	395	6.000	2.370.000	-	-	0	0	-	-	0	0
1.6	Limpieza del terreno.	M2	395	4.000	1.580.000	-	-	0	0	-	-	0	0
1.7	Poda, destronque y desraizado de árboles.	Unidad	10	400.000	4.000.000	-	-	0	0	-	-	0	0
1.8	Cartel de Acceso Principal- Cartel con logo del hospital con letras corporeas, adherido a la fachada con letras separadas, embutidas cada una con sujeción invisible a mampostería, incluye además Provisión y colocación de todos los accesorios de sujeción	Unidad	1	4.000.000	4.000.000	-	-	0	0	-	-	0	0
1.9	Cartel de Acceso en sector de Internación- Cartel adherido a la mamposteria, , incluye además provisión y colocación de todos los accesorios de sujeción según plano.	Unidad	1	450.000	450.000	-	-	0	0	-	-	0	0
1.10	CS1: cartel suspendido direccional. cartel de acrilico color blanco y otros colores especificados, espesor 6mm con textos en vinil autoadhesivo que serán reversados	Unidad	6	100.000	600.000	-	-	0	0	-	-	0	0
1.11	CS2: cartel suspendido localizador y direccional. cartel de acrilico color blanco y otros colores especificados, espesor 6mm con textos en vinil autoadhesivo que serán reversados	Unidad	2	100.000	200.000	-	-	0	0	-	-	0	0
1.12	CS3: cartel adosado a mamposteria denominador de ambiente. cartel de acrilico color blanco y otros colores especificados, espesor 3mm con textos en vinil autoadhesivo que serán reversados	Unidad	12	55.000	660.000	-	-	0	0	-	-	0	0
1.13	Letreros indicadores de salida de emergencia tipo 1	Unidad	12	100.000	1.200.000	-	-	0	0	-	-	0	0

GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay

2	COLOCACION DE H° A° INCLUYE ENCOFRADO - PLA[illegible] BAJA	Unidad Medida Global	1	0	0	[illegible]	-	0	0	-	-	0	0
2.1	Zapata de hormigón armado, Fck=250 kg/cm2 .	M2	25	1.650.000	41.250.000	-	-	0	0	-	-	0	0
2.2	Vigas de Fundación, Fck=210 kg/cm2, incluye excavación.	M2	14	1.650.000	23.100.000	-	-	0	0	-	-	0	0
2.3	Pilares de hormigón armado, Fck=250 kg/cm2.	M2	12	1.650.000	19.800.000	-	-	0	0	-	-	0	0
2.4	Losas de hormigón e=12cm armado, Fck=250 kg/cm2.	M2	45	1.650.000	74.250.000	-	-	0	0	-	-	0	0
2.5	Vigas de hormigón armado, Fck=250 kg/cm2.	M2	18	1.650.000	29.700.000	-	-	0	0	-	-	0	0
2.6	Rampa hormigón armado , Fck=250 kg/cm2.	M2	4	1.650.000	6.600.000	-	-	0	0	-	-	0	0
3	AISLACIÓN - PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	1	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
3.1	Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico para pared de 0,30	ML	180	20.000	3.600.000	-	-	0	0	-	-	0	0
3.2	Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico para pared de 0,15	ML	125	20.000	2.500.000	-	-	0	0	-	-	0	0
4	MAMPOSTERÍAS - PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	1	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
4.1	De nivelación ladrillo común, e= 0,30 m.	M2	180	140.000	25.200.000	-	-	0	0	-	-	0	0
4.2	De elevación de ladrillo común, e= 0,15 m. Incluye parapetos	M2	670	82.500	55.275.000	-	-	0	0	-	-	0	0
4.3	Pilar de mamposteria de 0.50m x 0.45 m	ML	168	65.000	10.920.000	-	-	0	0	-	-	0	0
4.4	Envarillado sobre aberturas de 2 x 8 mm.	ML	400	14.000	5.600.000	-	-	0	0	-	-	0	0
5	REVOQUES - PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	1	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
5.1	A una capas interior con hidrófugo.	M2	670	26.000	17.420.000	-	-	0	0	-	-	0	0
5.2	A dos capas exterior c/ hidrófugo incluye parapetos.	M2	670	28.000	18.760.000	-	-	0	0	-	-	0	0
6	TECHOS - PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	1	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
6.1	Cobertura en material compuesto - cara superior de chapas galvanizadas Nº 26 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo aislante de poliestireno expandidode 50 mm de espesor y revestimiento inferior lisa prepintada -, fijación tornillos autoroscantes.	M2	385	250.000	96.250.000	-	-	0	0	-	-	0	0
6.2	Provisión y colocación de cielo raso de placas de yeso desmontables con perfileria de aluminio a la vista - Planta Baja	M2	358	105.656	37.824.848	-	-	0	0	-	-	0	0
6.3	Provisión y colocación de cielo raso de placas de yeso desmontables con perfileria de aluminio a la vista - Planta Alta	M2	358	105.656	37.824.848	-	-	0	0	-	-	0	0
7	REVESTIMIENTO - PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	1	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
7.1	De azulejos - blancos hielo - 0,20x 0,40m.	M2	138	65.000	8.970.000	-	-	0	0	-	-	0	0
7.2	Guardacamilla de plástico alta resistencia - protección de paredes.	ML	50	250.000	12.500.000	-	-	0	0	-	-	0	0
8	PISOS Y CONTRAPISO - PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	1	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
8.1	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h= 0,07 m.	M2	385	35.000	13.475.000	-	-	0	0	-	-	0	0
8.2	Carpeta para piso	M2	385	22.500	8.662.500	-	-	0	0	-	-	0	0

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay

8.3	Pisos de mosaicos graníticos semipulidos incluye pulido final - Base gris, 0,30 x 0,30 m	M2	358	120.000	42.960.000		-	0	0	-	-	0	0
8.4	Piso Cerámica antideslizante, Pi5 0,30 x 0,30 m.	M2	80	75.000	6.000.000	-	-	0	0	-	-	0	0
8.5	Guarda Obra de baldosones de Hormigón (40 x 40 x 3cm)	M2	150	60.000	9.000.000	-	-	0	0	-	-	0	0
8.6	Zocalo de mosaico granito base gris recto, 0,30 x 0,10 m.	ML	270	40.000	10.800.000	-	-	0	0	-	-	0	0
9	ABERTURAS - PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	1	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
9.1	Provisión y colocación de puertas placas de cedro con herrajes, cerraduras y contramarcos (0.90x2.10 hoja) batientes. Según detalle	Unidad	10	900.000	9.000.000	-	-	0	0	-	-	0	0
9.2	Provisión y colocación de puertas placas de cedro con herrajes, cerraduras y contramarcos.P2 (1.50x2.10 hoja) vaiven. Según detalle	Unidad	8	1.000.000	8.000.000	-	-	0	0	-	-	0	0
9.3	Provisión e instalación de barandas y pasamanos metálicas para rampas .	ML	39	110.000	4.290.000	-	-	0	0	-	-	0	0
9.4	Provisión e instalación de placas de acero inoxidable en puertas vaivén	Unidad	24	250.000	6.000.000	-	-	0	0	-	-	0	0
9.5	Provisión y colocación de ventanas proyectantes de marco de aluminio color fosco, con vidrios templados incoloros e= 6 mm, con tela mosquitera(1.00x0.40) de aluminio anodizado color fosco tipo máximo aire, incluye vidrio incoloro de 6 mm. Según detalle	Unidad	24	380.000	9.120.000	-	-	0	0	-	-	0	0
10	INSTALACIONES SANITARIAS - PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	1	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
10.1	Construcción de Registro de inspección 0,40 m x 0,40 m con tapa de H° A° para Válvula de cierre principal, conforme al plano de detalle.	Unidad	2	260.000	520.000	-	-	0	0	-	-	0	0
10.2	Construcción de Registros para albergar las canillas y válvulas de cierre correspondientes, para Riego 0,30 m x 0,30 m x 0,30 m conforme plano de detalle.	Unidad	4	230.000	920.000	-	-	0	0	-	-	0	0
10.3	Instalación de agua potable en sanitarios de internación según plano	Unidad	7	1.500.000	10.500.000	-	-	0	0	-	-	0	0
10.4	Instalación de agua corriente en canillas de patio	Unidad	4	300.000	1.200.000	-	-	0	0	-	-	0	0
10.5	Alimentacion principal de agua	GL	1	1.400.000	1.400.000	-	-	0	0	-	-	0	0
11	INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL. - PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	1	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
11.1	Registro de inspección con tapa metálica conteniendo el piso del local y contratapa de Hº Aº, 0,40 m x 0,40 m, incluye excavación.	Unidad	4	1.000.000	4.000.000	-	-	0	0	-	-	0	0
11.2	Registro de inspección con tapa metálica conteniendo el piso del local y contratapa de Hº Aº, 0,60 m x 0,60 m, incluye excavación.	Unidad	2	1.100.000	2.200.000	-	-	0	0	-	-	0	0
11.3	Camara septica 2.60 m x 1.80 m con tapa de H°A° y cont	Unidad	1	4.000.000	4.000.000	-	-	0	0	-	-	0	0
11.4	Instalacion de cañerias de desague cloacal en sanitarios de	Unidad	7	1.500.000	10.500.000	-	-	0	0	-	-	0	0
11.5	cañerias de ventilacion en registros incluye soporte de fijac	Unidad	6	65.000	390.000	-	-	0	0	-	-	0	0
11.6	Provision, montaje, puesta en funcionamiento de desague cloacal hasta el registro de essap(incluye cañeria y sistema de conexión).	GL	1	3.200.000	3.200.000	-	-	0	0	-	-	0	0
12	INSTALACIONES SANITARIAS COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y COMPLEMENTOS - PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	1	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
12.1	Lavatorio y pedestal, color blanco hielo, incluye sopapa cromada y accesorios de sujeción.	Unidad	19	420.000	7.980.000	-	-	0	0	-	-	0	0

N DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Oviedo - Paraguay

12.2	Inodoro de losa, color blanco hielo y accesorios de sujeción.	Unidad	7	520.000	3.640.000		-	0	0	-	-	0	0
12.3	Canilla cromada, para agua fría, para lavatorio.	Unidad	19	180.000	3.420.000	-	-	0	0	-	-	0	0
12.4	Grifería cromada línea clásica para lavatorio - agua fría.	Unidad	19	150.000	2.850.000	-	-	0	0	-	-	0	0
12.5	Duchas electricas lorenzeti de 5400w	Unidad	7	280.000	1.960.000	-	-	0	0	-	-	0	0
12.6	Jabonera de losa, de color blanco, de 0,15 m x 0,15 m.	Unidad	19	52.000	988.000	-	-	0	0	-	-	0	0
12.7	Percha simple de losa, color blanco.	Unidad	13	48.500	630.500	-	-	0	0	-	-	0	0
12.8	Dispenser de papel higiénico en rollo.	Unidad	7	380.000	2.660.000	-	-	0	0	-	-	0	0
12.9	Dispenser de toalla de papel intercalada.	Unidad	13	380.000	4.940.000	-	-	0	0	-	-	0	0
13	INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL - PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	1	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
13.1	Construcción de Registro pluvial abierto con rejilla metálica de 0,40 m x 0,40 m, conforme plano de detalle, incluye excavación.	Unidad	4	260.000	1.040.000	-	-	0	0	-	-	0	0
13.2	Construcción de Registro pluvial abierto con rejilla metálica de 0,60 m x 0,60 m, conforme plano de detalle, incluye excavación.	Unidad	4	340.000	1.360.000	-	-	0	0	-	-	0	0
13.3	Tubería PVC rígido Serie Reforzada 100 mm, junta elástica con anillo de goma, incluye pintura final.	Metros	50	35.000	1.750.000	-	-	0	0	-	-	0	0
13.4	Tubería PVC rígido de 150 mm, junta elástica con anillo de goma.	Metros	50	55.000	2.750.000	-	-	0	0	-	-	0	0
14	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	1	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
14.1	Provision y montaje de Tablero TG según plano con cable NYY.	Unidad	1	3.600.000	3.600.000	-	-	0	0	-	-	0	0
14.2	Provision y montaje de Tablero TSPB según plano con cable NYY.	Unidad	1	850.000	850.000	-	-	0	0	-	-	0	0
14.3	Provision y montaje de Tablero TSPA según plano con cable NYY.	Unidad	1	850.000	850.000	-	-	0	0	-	-	0	0
14.4	Jabalina de Cobre Tipo Altacamada, 3/4"x3 m.	Unidad	15	122.000	1.830.000	-	-	0	0	-	-	0	0
14.5	Cable de Cobre Desnudo de 50 mm2	Unidad	12	45.000	540.000	-	-	0	0	-	-	0	0
14.6	Provision y Colocacion de Barra de Tierra en la Sala de Tomografia. Incluyendo la conexión a la Puesta a Tierra	Unidad	1	2.820.000	2.820.000	-	-	0	0	-	-	0	0
14.7	Registro electrico de 30x30x70 cm	Unidad	4	260.000	1.040.000	-	-	0	0	-	-	0	0
14.8	Registro de 0.7x0.7x0.7 mts.	Unidad	12	350.000	4.200.000	-	-	0	0	-	-	0	0
14.9	Artefactos y Equipos Electricos. Provision, Montaje y puesta en de funcionamiento de todos los Artefactos electricos en sala de internación,enfermeria,deposito según plano	GL	8	2.000.000	16.000.000	-	-	0	0	-	-	0	0
14.10	En sanitarios según plano	GL	7	1.600.000	11.200.000	-	-	0	0	-	-	0	0
14.11	Iluminación exteriores según plano	GL	1	4.600.000	4.600.000	-	-	0	0	-	-	0	0
15	PINTURAS - PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	1	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
15.1	En paredes interiores	M2	670	13.150	8.810.500	-	-	0	0	-	-	0	0
15.2	De paredes exteriores al latex acrilico	M2	670	19.500	13.065.000	-	-	0	0	-	-	0	0
15.3	De aberturas de madera sobre madera con Enduido con esmalte sintetico	M2	110	20.000	2.200.000	-	-	0	0	-	-	0	0
16	MAMPOSTERÍAS - PLANTA ALTA	Unidad Medida Global	1	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
16.1	De elevación de ladrillo común, e= 0,15 m. Incluye parapetos	M2	670	82.500	55.275.000	-	-	0	0	-	-	0	0
16.2	Envarillado sobre aberturas de 2 x 8 mm.	M2	400	14.000	5.600.000	-	-	0	0	-	-	0	0

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay

17	REVOQUES- PLANTA ALTA	Unidad Medida Global	1	0	0		-	0	0	-	-	0	0
17.1	A una capas interior con hidrófugo.	M2	670	27.500	18.425.000	-	-	0	0	-	-	0	0
17.2	A dos capas exterior c/ hidrófugo incluye parapetos.	M2	670	31.500	21.105.000	-	-	0	0	-	-	0	0
18	REVESTIMIENTO - PLANTA ALTA	Unidad Medida Global	1	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
18.1	De azulejos - blancos hielo - 0,20x 0,40m.	M2	138	65.000	8.970.000	-	-	0	0	-	-	0	0
18.2	Guardacamilla de plástico alta resistencia - protección de paredes.	ML	50	250.000	12.500.000	-	-	0	0	-	-	0	0
19	PISOS Y CONTRAPISO - PLANTA ALTA	Unidad Medida Global	1	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
19.1	Carpeta para piso	M2	385	22.500	8.662.500	-	-	0	0	-	-	0	0
19.2	De mosaicos graníticos semipulidos Base gris, 0,30 x 0,30 m incluye pulida final	M2	358	120.000	42.960.000	-	-	0	0	-	-	0	0
19.3	Piso Cerámica antideslizante, Pi5 0,30 x 0,30 m.	M2	80	75.000	6.000.000	-	-	0	0	-	-	0	0
19.4	Zocalo de granito base gris recto, 0,30 x 0,10 m.	ML	270	45.000	12.150.000	-	-	0	0	-	-	0	0
20	ABERTURAS - PLANTA ALTA	Unidad Medida Global	1	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
20.1	Provisión y colocación de puertas placas de cedro(0.90x2.10 hoja) batientes con herrajes, cerraduras y contramarcos. Según detalle	Unidad	10	1.000.000	10.000.000	-	-	0	0	-	-	0	0
20.2	Provisión y colocación de puertas placas de cedro1.50x2.10 hoja) vaiven con herrajes, cerraduras y contramarcos. Según detalle	Unidad	8	1.200.000	9.600.000	-	-	0	0	-	-	0	0
20.3	Provisión e instalación de barandas y pasamanos metálicas para rampas .	ML	39	110.000	4.290.000	-	-	0	0	-	-	0	0
20.4	Provisión e instalación de placas de acero inoxidable en puertas vaivén	Unidad	24	250.000	6.000.000	-	-	0	0	-	-	0	0
20.5	Provisión y colocación de ventanas proyectantes de marco de aluminio anodizado color fosco tipo máximo aire, incluye vidrio incoloro de 6 mm(1.00x0.40) . Según detalle	Unidad	24	380.000	9.120.000	-	-	0	0	-	-	0	0
21	INSTALACIONES SANITARIAS - PLANTA ALTA	Unidad Medida Global	1	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
21.1	Instalación de agua potable en sanitarios de internación según plano	Unidad	7	1.700.000	11.900.000	-	-	0	0	-	-	0	0
21.2	Instalacion de agua corriente de planta baja a planta alta	GL	1	1.400.000	1.400.000	-	-	0	0	-	-	0	0
22	INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL - PLANTA ALTA	Unidad Medida Global	1	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
22.1	Registro de inspección con tapa metálica conteniendo el piso del local y contratapa de Hº Aº, 0,40 m x 0,40 m, incluye excavación.	Unidad	2	1.000.000	2.000.000	-	-	0	0	-	-	0	0
22.2	Registro de inspección con tapa metálica conteniendo el piso del local y contratapa de Hº Aº, 0,60 m x 0,60 m, incluye excavación.	Unidad	2	1.100.000	2.200.000	-	-	0	0	-	-	0	0
22.3	Instalacion de cañerias de desague cloacal en sanitarios de internacion según planos	Unidad	7	1.500.000	10.500.000	-	-	0	0	-	-	0	0
22.4	cañerias de ventilacion en registros incluye soporte de fijación	Unidad	6	65.000	390.000	-	-	0	0	-	-	0	0
23	INSTALACIONES SANITARIAS - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y COMPLEMENTOS - PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	1	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
23.1	Lavatorio y pedestal, color blanco hielo, incluye sopapa cromada y accesorios de sujeción.	Unidad	19	420.000	7.980.000	-	-	0	0	-	-	0	0

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Chet Pytyvo - Paraguay

23.2	Inodoro de losa, color blanco hielo y accesorios de sujeción.	Unidad	7	520.000	3.640.000		-	0	0	-	-	0	0
23.3	Canilla cromada, para agua fría, para lavatorio.	Unidad	19	180.000	3.420.000	-	-	0	0	-	-	0	0
23.4	Grifería cromada línea clásica para lavatorio - agua fría.	Unidad	19	150.000	2.850.000	-	-	0	0	-	-	0	0
23.5	Duchas electricas lorenzeti de 5400w	Unidad	7	280.000	1.960.000	-	-	0	0	-	-	0	0
23.6	Jabonera de losa, de color blanco, de 0,15 m x 0,15 m.	Unidad	19	52.000	988.000	-	-	0	0	-	-	0	0
23.7	Percha simple de losa, color blanco.	Unidad	13	48.500	630.500	-	-	0	0	-	-	0	0
23.8	Dispenser de papel higiénico en rollo.	Unidad	7	380.000	2.660.000	-	-	0	0	-	-	0	0
23.9	Dispenser de toalla de papel intercalada.	Unidad	13	380.000	4.940.000	-	-	0	0	-	-	0	0
23.10	Provisión e instalación de barras de acero inoxidable en baños. Tipo horizontales	Unidad	14	550.000	7.700.000	-	-	0	0	-	-	0	0
23.11	Provisión e instalación de barras de acero inoxidable en baños. Tipo en "L"	Unidad	14	550.000	7.700.000	-	-	0	0	-	-	0	0
23.12	Provisión e instalación de barras de acero inoxidable en baños. Tipo Rebatible	Unidad	14	550.000	7.700.000	-	-	0	0	-	-	0	0
24	INSTALACIONES ELÉCTRICAS- PLANTA ALTA	Unidad Medida Global	1	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
24.1	Provision y montaje de Tablero TG según plano con cable NYY.	Unidad	1	3.600.000	3.600.000	-	-	0	0	-	-	0	0
24.2	Provision y montaje de Tablero TSPB según plano con cable NYY.	Unidad	1	850.000	850.000	-	-	0	0	-	-	0	0
24.3	Provision y montaje de Tablero TSPA según plano con cable NYY.	Unidad	1	850.000	850.000	-	-	0	0	-	-	0	0
24.4	Artefactos y Equipos Electricos. Provision, Montaje y puesta en de funcionamiento de todos los Artefactos electricos Sala de internación,enfermeria,deposito según plano	GL	8	1.900.000	15.200.000	-	-	0	0	-	-	0	0
24.5	Instlaciones Electricas en sanitarios según plano	GL	7	1.600.000	11.200.000	-	-	0	0	-	-	0	0
24.6	Iluminación exteriores según plano	GL	1	4.000.000	4.000.000	-	-	0	0	-	-	0	0
25	PINTURAS- PLANTA ALTA	Unidad Medida Global	1	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
25.1	En paredes interiores al látex acrílico	M2	670	13.200	8.844.000	-	-	0	0	-	-	0	0
25.2	De paredes exteriores al látex acrílico	M2	670	19.500	13.065.000	-	-	0	0	-	-	0	0
25.3	De aberturas de madera al esmalte sintético sobre madera con Enduido	M2	110	20.000	2.200.000	-	-	0	0	-	-	0	0
26	LIMPIEZA DE OBRA	Unidad Medida Global	1	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
26.1	Limpieza Final	GL	1	1.000.000	1.000.000	-	-	0	0	-	-	0	0
	TOTAL				**1.199.541.196**								

DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Paraguay