ANEXO B - 02 - 08

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE QUIINDY

Cuadro Comparativo de Ofertas

Anexo al Decreto 3866/2010

Item	Descripción	Empresa 1 ESPACIO CONSTRUCTORA			Empresa 2 O&M			Empresa 3 R.V.		
		Cant	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cant	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cant	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE VIRGILIA MONGES DE BARRIOS									
1.1	Replanteo general y Fijación de cotas de arranque.	2.280	3.500	7.980.000	2.280	5.000	11.400.000	2.280	3.000	6.840.000
1.2	Construcción de Cordón cuneta según detalle. Ho: 1:2:4	320	97.000	31.040.000	320	89.500	28.640.000	320	100.000	32.000.000
1.3	Alcantarilla de piedra bruta 0,40 con tapa de losa Ho Ao (ver detalle) hasta 1,50 de profundidad, con cabeceras a ambos lados.	1	6.500.000	6.500.000	1	6.600.000	6.600.000	1	5.800.000	5.800.000
1.4	Cordon de Hormigon para cantero encausador. Ho 1:2:4	55	60.000	3.300.000	55	62.000	3.410.000	55	54.000	2.970.000
1.5	Empedrado de piedra negra basaltica o piedra roja, sobre ripio colorado, rejunte de arena lavada y compactada con pisón a mano y terminación con pisón o rodillo con 7.000 kg minimo.	2.280	39.000	88.920.000	2.280	39.900	90.972.000	2.280	40.500	92.340.000
1.6	Limpieza final, retirando todos los escombros, sobrantes de piedras y tierra, dejando limpia toda la calle y sus alrrededores.	1	1.500.000	1.500.000	1	950.000	950.000	1	1.100.000	1.100.000
	TOTALES			139.240.000			141.972.000			141.050.000

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Laureana Baez
ENCARGADA DE LA U.O.C.