ANEXO B-02-08

ICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 14/2019
"MEJORAS EN LA PLAZA LIMOY" - PLURIANUAL 2019 -2020 - ID 372889

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Código de Catálogo	Descripción	EMPRENDIMIENTOS S & S			
			Cantidad	U.M.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		CAMINERO				
1	72102801-999	**Trabajos Preliminares**				
1.1		Cartel de Obra 1 x 2 m (obs: estructura metálica)	2	m2	500,000	1,000,000
1.2		Retiro de piso de hormigón en partes afectadas	186	m2	12,000	2,232,000
1.3		Reposición de piso de hormigón	186	m2	80,000	14,880,000
1.4		Canto rodado	1,063.70	m2	132,000	140,408,400
		PARQUE INFANTIL				
2	72102801-999	**Trabajos Preliminares**				
2.1		Replanteo y marcación	51.2	ml	6,000	307,200
2.2		Excavación para mampostería de nivelación y fundaciones	5	m3	85,000	425,000
3	72102801-999	**Hormigón**				
31		Cementación de postes	0.4	m3	730,000	292,000
4	72102801-999	**Mampostería**				
4.1		Mampostería de nivelación de ladrillo común de 30 cm para base de pared de 15 cm con altura de 20 cm como mínimo	9.85	m2	135,000	1,329,750
4.2		Mampostería de elevación de 15 cm de ladrillo común de 3 agujeros a la vista doble cara, con altura promedio de 30 cm	14.76	m2	80,000	1,180,800
5	72102801-999	**Pintura**				
5.1		Tratamiento ladrillo visto	29.52	m2	22,000	649,440
6	72102801-999	**Carpintería Metálica**				
6.1		Poste de caño galvanizado de 2¨, 3 mts	17	un	260,000	4,420,000
6.2		Soporte de caño galvanizado de 2¨ en las esquinas	10	un	260,000	2,600,000
6.3		Alambre liso galvanizado N° 17	147.6	ml	3,500	516,600
6.4		Tejido de alambre N 14 galvanizado, malla (4x4) cm	95.95	m2	28,000	2,686,600
6.5		Portón metálico con perfil cuadrado de 50 x 50 mm (2,25x2,00) m incluye cerradura con candeado	1	un	1,250,000	1,250,000

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – U.O.C. – PARAGUAY

ANEXO B-02-08

ICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 14/2019
"MEJORAS EN LA PLAZA LIMOY" - PLURIANUAL 2019 -2020 - ID 372889

7	72102801-999	**Equipamiento**				
7.1		Columpio	2	un	3,600,000	7,200,000
7.2		Sube y baja	2	un	3,600,000	7,200,000
7.3		Parque infantil, Play Ground 2 torres instalados de 10 x 8 mts	1	un	45,000,000	45,000,000
8	72102801-999	**Arena**				
8.1		Colchón de arena = e de 10 cm	15	m3	135,000	2,025,000
		GIMNASIO AL AIRE LIBRE				
9	72102801-999	**Trabajos Preliminares**				
9.1		Replanteo y marcación	51	m2	6,000	306,000
10	72102801-999	**Piso**				
10.1		Piso de baldosa granítica reconstituida (tipo taquito) incluye carpeta de nivelación	51	m2	190,000	9,690,000
11	72102801-999	**Equipamiento**				
11.1		Plaza activa colocado total 3 equipos "según detalle"	1	gl	26,100,000	26,100,000
12	72102801-999	**INSTALACION ELECTRICA**				
12.1		Montaje del tablero y gabinete principal con disyuntor termo magnético diferencial	1	gl	2,800,000	2,800,000
12.2		Brazos 1,5 m de caño galvanizado de 2"	60	un	350,000	21,000,000
12.3		Alumbrado tipo Led 100 w	60	un	700,000	42,000,000
12.4		Instalación de fotocélula	15	un	60,000	900,000
12.5		Cable preensamblado	362	ml	28,000	10,136,000
13	72102801-999	**Hormigón**				
13.1		Pilar de H°A° de 9 mts	15	un	1,350,000	20,250,000
14	72102801-999	**BANCO Y BASURERO**				
14.1		Banco de hierro y madera de 1,50 m, según detalle de plano incluye cementación	10	un	1,280,000	12,800,000
14.2		Basurero ecológico de madera plástica, con soporte, según detalle de plano	7	un	1,900,000	13,300,000
15	72102801-999	**LIMPIEZA FINAL**				
15.1		Limpieza Final e imprevistos	1	gl	4,300,000	4,300,000
TOTAL GUARANIES						**399,184,790**

ELIZA MARIBEL CARRERA ROTELA
Responsable de la UOC

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ
U.O.C.
ALTO PARANÁ - PARAGUAY