MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2017
"CONSTRUCCIÓN DE AULA PRESCOLAR CON BAÑO Y GALERÍA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2423 VICENTE IGNACIO ITURBE" - PLURIANUAL 2018 - 2019

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	CONSTRUCTORA EL EDEN			
			Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra				
1.1		Cartel de Obra	m2	3	495,000	1,485,000
1.2		Replanteo	M^2	81.39	4,950	402,881
1.3		Limpieza y preparación del terreno	M^2	81.39	2,970	241,728
1.4		Poda y destronque de arbusto	gl	1	2,475,000	2,475,000
1.5		Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	M^3	17.26	465,300	8,031,078
2	72131601-004	Estructura de Hormigón Armado				
2.1		Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	M^3	0.92	1,881,000	1,730,520
2.2		Pilar y zapata de H°A°	M^3	0.62	1,881,000	1,166,220
2.3		Encadenado H°A°	M^3	3.15	1,881,000	5,925,150
3	72131601-003	Muros de Nivelación h=0,50				
3.1		De 0,45	M^2	6.1	242,550	1,479,555
3.2		De 0,30	M^2	17.15	183,150	3,141,023
3.3		Relleno y Compactación	M^3	35	133,650	4,677,750
4	72131601-003	Aislación Asfáltica De Muros				
4.1		De 0,15- Horizontal	M^2	8.43	44,550	375,557
4.2		De 0,30- Horizontal	M^2	4.2	44,550	187,110
4.3		De canteros	M^2	5.25	44,550	233,888
5	72131601-005	Muros de Elevación				
5.1		De 0,30 para Revocar	M^2	19.52	153,450	2,995,344
5.2		De 0,15 para Revocar	M^2	39.4	94,050	3,705,570
5.3		De 0,30 Visto 1 cara de Ladrillos Prensados 3 Agujeros	M^2	25.62	252,450	6,467,769
5.4		De 0,15 Visto 1 cara de Ladrillos Prensados 3 Agujeros ;0,15 c/ Cantero-Parapeto	M^2	20.4	148,500	3,029,400
5.5		En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	ML	40.25	24,750	996,188
6	72131601-015	Pilares				
6.1		De 0,45 x 0,45 visto de Ladrillos Prensados 3 Agujeros para Revocar	ML	9	148,500	1,336,500
7	72131601-007	Techo				
		De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº pretensado de 7x15 y listones de 2"x3"	M^2	98.55	297,000	29,269,350
8	72131601-008	Revoques				
8.1		Interior- exterior a 1 Capa	M^2	154	41,184	6,342,336
8.2		De pilares de mampostería	ML	9	44,550	400,950

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2017
"CONSTRUCCIÓN DE AULA PRESCOLAR CON BAÑO Y GALERÍA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2423 VICENTE IGNACIO ITURBE" - PLURIANUAL 2018 - 2019

8.3		De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	M²	15.46	41,184	636,705
8.4		De Nivelación	M²	16.7	24,750	413,325
9	72131601-009	Piso				
9.1		Contrapiso de Ho de cascote	M²	65.75	39,600	2,603,700
9.2		Piso de alto trafico de 1era color a definir por fiscalización (Galería, Aula y SSHH)	M²	60.47	89,100	5,387,877
9.3		Zócalo	ML	37.1	22,770	844,767
9.4		Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	M²	20.16	89,100	1,796,256
10	72131601-010	Aberturas de madera				
10.1		De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa	UN	1	1,336,500	1,336,500
10.2		De marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20	UN	2	841,500	1,683,000
10.3		Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas)	UN	1	1,707,750	1,707,750
11	72131601-010	Aberturas Metálicas				
11.1		Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70	M²	10.2	376,200	3,837,240
11.2		Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00 p/ SS.HH	M²	6	376,200	2,257,200
12	72131601-010	Alféizar de ventana				
12.1		De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	ML	2.5	42,075	105,188
12.2		Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena)	ML	49.6	29,700	1,473,120
13	72131601-012	Pintura				
13.1		De Paredes Revocadas interior al látex con enduido a dos manos	M²	131.14	38,115	4,998,401
13.2		De Abertura de Madera con Barniz	M²	8.5	25,245	214,583
13.3		De viga cumbrera con enduido a 2 manos	M²	15.46	39,105	604,563
13.4		Pintura de techo	M²	98.55	29,700	2,926,935
13.5		De ladrillo Visto al Barniz sintético Brillante	M²	48.89	27,225	1,331,030
13.6		De paredes revocada exterior al látex con enduido a 2 manos	M²	52.36	42,075	2,203,047
13.7		Balancines	M²	16.2	24,750	400,950
14	72131601-009	Revestimientos				
14.1		Azulejo	M²	19.5	89,100	1,737,450
14.2		Vidrios dobles	M²	17	346,500	5,890,500
14.3		Postillones de patio en rampa	M²	5.28	346,500	1,829,520
15	72131601-011	Desagüe Pluvial				
15.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms	Ml.	27.05	79,200	2,142,360
15.2		Instalación eléctrica y artefactos eléctricos	Gl	1	6,765,660	6,765,660
16	72131601-011	Instalación sanitarias				
16.1		Agua corriente	Gl	1	1,831,500	1,831,500
16.2		Desagüe cloacal	Gl	1	2,475,000	2,475,000
16.3		Artefactos sanitarios con mesada	Gl	1	2,970,000	2,970,000

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2017
"CONSTRUCCIÓN DE AULA PRESCOLAR CON BAÑO Y GALERÍA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2423 VICENTE IGNACIO ITURBE" - PLURIANUAL 2018 - 2019

16.4		Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente	Gl	1	7,128,000	7,128,000
17	72131601-011	Instalación sanitaria				
17.1		Espejo	M²	1	346,500	346,500
18	72131601-012	Mobiliario				
18.1		Pizarra Acrílica de colgar, tamaño (3.60 x 1.20m) con marco y porta pincel de aluminio a lo largo	Gl	1	2,277,000	2,277,000
18.2		Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	Gl	1	1,336,500	1,336,500
19	72131601-013	Limpieza final				
19.1		Limpieza final y retiro de desechos	Gl	1	1,287,000	1,287,000
		TOTAL GUARANÍES				**160,874,991**

Lisia Raquel Benítez Morel
Encargada de la UOC