Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Contratación Directa N° 09/2.016 "Construcción de Cocina Comedor en la Escuela Básica N° 5.490 María Auxiliadora Ubicación: Chacore´i 2da Línea" ID: 315.912.-

Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	Preparación de la Obra															
	a- Limpieza y preparación del terreno. Incluye Vallado de Obra y Cartel de obra			93,74	1.500	140.610					0					0
	c- Replanteo			93,74	2.500	234.350					0					0
2	Excavación y carga de cimiento con PBC.			13,00	500.000	6.500.000					0					0
3	Estructuras de H°A°															
	a.- Zapatas Pilares de H° A°			1,20	2.000.000	2.400.000					0					0
	b.- Vigas de Galería de H° A°			0,42	2.000.000	840.000					0					0
	c.- Viga cumbrera			1,04	2.000.000	2.080.000					0					0
	d- Encadenados de H° A° - Inferior			1,68	2.000.000	3.360.000					0					0
	e- Encadenados de H° A° - Superior			1,89	2.000.000	3.780.000					0					0
4	Muros de Nivelación															
	b- De 0,30 cm. armada			16,04	100.000	1.604.000					0					0
5	Relleno y apisonado de interiores			17,63	50.000	881.500					0					0
6	Aislación Asfáltica															
	a- De paredes			46,10	20.000	922.000					0					0
7	Muros de elevación :															
	a.- De 0,15 para revocar			69,46	60.000	4.167.600					0					0
	b.- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes			84,14	85.000	7.151.900					0					0
	c.- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)			42,00	15.000	630.000					0					0
8	Pilares															
	b- De 0,35 x 0,35 visto para corredor			10,40	90.000	936.000					0					0
9	Techos															
	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina			120,00	275.000	33.000.000					0					0
10	Revoques															
	a.- De paredes interior y exterior a una capa			139,00	25.000	3.475.000					0					0
	b.- De viga cumbrera, galerìa y encadenado de H° A°			50,29	30.000	1.508.700					0					0
	c.- De pilares de H° A°			5,38	25.000	134.500					0					0
11	Contrapiso de cascotes e= 10 cm			89,74	22.000	1.974.280					0					0
12	Piso Cerámica alto tráfico			89,74	85.000	7.627.900					0					0
13	Zócalo cerámico			55,90	14.000	782.600					0					0
14	Aberturas de Madera															
	a.- Puerta madera de 1,10 x 2,10 - tablero			1,00	2.000.000	2.000.000					0					0

Municipalidad de Ñacunday
Unidad Operativa de Contrataciones
Puerto Paranambú RUC: 80013971-2
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Contratación Directa N° 09/2.016 "Construcción de Cocina Comedor en la Escuela Básica N° 5.490 María Auxiliadora Ubicación: Chacore´i 2da Línea" ID: 315.912.-

Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	c.- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa			2,00	1.000.000	2.000.000					0					0
15	Abertutas Metálicas															
	a- Ventanas tipo balancines			12,60	220.000	2.772.000					0					0
	b- Puerta 0,80x2,10			1,68	500.000	840.000					0					0
16	Alfeizar de ventanas :															
	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)			40,60	22.000	893.200					0					0
17	Pinturas															
	a- de paredes al Látex con enduido			139,00	30.000	4.170.000					0					0
	c- De pilares vistos con antimoho incoloro			12,42	28.000	347.760					0					0
	e- De viga cumbrera,galería,encadenado y pilares a la vista			50,29	30.000	1.508.700					0					0
	f- De aberturas metálicas con pintura sintética incluye ambos lados			14,28	20.000	285.600					0					0
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro			84,14	20.000	1.682.800					0					0
	h- De tejuelones con barniz			120,00	18.000	2.160.000					0					0
	i- De abertura de madera con barniz. Incluye ambos lados			5,67	18.000	102.060					0					0
	j- Pintura de canaletas y caños de bajada			36,60	20.000	732.000					0					0
18	Revestidos de azulejos			6,09	70.000	426.300					0					0
19	Vidrios dobles de 3 mm.			12,60	160.000	2.016.000					0					0
20	Desague Pluvial															
	a- Canaleta y caño de bajada N° 20 - desarrollo 33 cms.			36,60	55.000	2.013.000					0					0
	b- Registro 30x30 con regilla			4,00	250.000	1.000.000					0					0
21	Instalación Eléctrica															
	a- Tablero Seccional,			1,00	500.000	500.000					0					0
	b- Acometida subterranea, 2x6mm² NYY			75,00	73.333	5.499.975					0					0

Municipalidad de Ñacunday
Unidad Operativa de Contrataciones
Puerto Paranambú RUC: 80013971-2
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Contratación Directa N° 09/2.016 "Construcción de Cocina Comedor en la Escuela Básica N° 5.490 María Auxiliadora Ubicación: Chacore´i 2da Línea" ID: 315.912.-

Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	b- Bocas de luces y tomas			40,00	102.000	4.080.000					0					0
	c- toma corriente			9,00	50.000	450.000					0					0
22	Artefactos eléctricos															
	d- Equipo fluorescente 2x40 W			8,00	210.000	1.680.000					0					0
	e- Equipo fluorescente 1x40 W			9,00	180.000	1.620.000					0					0
	f- Equipo fluorescente 3x40 W			1,00	250.000	250.000					0					0
	g- Provisión y colocación de ventiladores de techo			3,00	400.000	1.200.000					0					0
23	Instalación Sanitaria															
	a- Agua Corriente			1,00	2.500.000	2.500.000					0					0
	b- Desague Cloacal			2,00	500.000	1.000.000					0					0
	c- Pileta de Cocina con griferia			1,00	2.000.000	2.000.000					0					0
	d- Registro Cloacal 40 x 40			2,00	550.000	1.100.000					0					0
	e- Cámara Séptica			1,00	1.500.000	1.500.000					0					0
	f- Pozo Ciego			1,00	2.800.000	2.800.000					0					0
24	Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza			1,00	1.500.000	1.500.000					0					0
	Total General					**136.760.335**					**0**					**0**

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY U.O.C

Freedy Hernán Varela González
Responsable de la U.O.C.