MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

COMITÉ DE EVALUACION (UOC)

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítems del llamado REPARACION DE UN BLOQUE DE 03 AULAS, DIRECCION Y COCINA EN LA ESCUELA BASICA Nº 2344 NIÑOS MARTIRES DE ACOSTA ÑU con ID: 432756

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				HERMELINDA ARRUA LOPEZ		Hector Omar Mereles González		DANIEL QUINTANA FARIÑA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	PREPARACIÓN DE OBRA Limpieza y preparación de la zona obra para ejecución de los trabajos.	Metros cuadrados	226,5	3.130	708.945	3.133	709.625	2.513	569.195
2	Replanteo y Marcación.	Metros cuadrados	226,5	3.564	807.246	3.567	807.926	2.861	648.017
3	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.	Unidad	1	1.211.295	1.211.295	1.212.383	1.212.383	972.330	972.330
4	DESMONTE Y DEMOLICION Desmonte de techo con recuperación de tejas, chapas y maderamen (tirantes). Incluye machimbre y canaleta existente.	Metros cuadrados	270,45	16.019	4.332.339	16.033	4.336.125	12.858	3.477.446
5	Desmonte de instalación eléctrica y artefactos. Por ambiente.	Unidad	5	199.653	998.265	199.833	999.165	159.905	799.525
6	ALBAÑILERIA Reparación de fisuras verticales y horizontales con varillas de hierro de 8 mm en forma de Z.	Metro lineal	75	43.537	3.265.275	43.576	3.268.200	34.948	2.621.100
7	Revoque interior y exterior con hidrofugo a 1 capa de 1,5 cm. Incluye nivelación.	Metros cuadrados	112,15	31.804	3.566.819	31.833	3.570.071	25.530	2.863.190
8	PISOS Y REVESTIMIENTOS Piso cerámico PI5 40x40. Área de galería y aula 02.	Metros cuadrados	90	94.440	8.499.600	94.525	8.507.250	75.809	6.822.810
9	Zócalos cerámicos.	Metro lineal	46	29.836	1.372.456	29.863	1.373.698	23.950	1.101.700
10	Guarda Obra de 0,80m: contrapiso de 10 cm. Hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2 cm. Con junta de dilatación asfáltica de 1 cm y cordón de ladrillo común.	Metros cuadrados	55	111.128	6.112.040	111.228	6.117.540	89.205	4.906.275
11	TECHO Provisión y colocación de techo de chapa trapezoidal prepintada n°27 sobre clavaderos de caño de 30x50mm y tirantes de madera existente y machimbres nuevos. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada Nº 26 desarrollo 40 cms pintado al sintético.	Metros cuadrados	270,45	265.094	71.694.672	265.333	71.759.310	212.797	57.550.949
12	Canaleta de chapa Nº 26. desarrollo 40 cms, con pintura sintética. (nueva)	Metro lineal	37,5	108.804	4.080.150	108.902	4.083.825	87.339	3.275.213
13	Caño de bajada de chapa Nº 26 con pintura sintética.	Metro lineal	45,2	108.309	4.895.567	108.407	4.899.996	86.942	3.929.778
14	Colocación de canaleta y caño de bajada existente. Incluye reparaciones necesarias y pintura sintética.	Metro lineal	37,1	60.754	2.253.973	60.809	2.256.014	48.769	1.809.330
15	ABERTURAS. Mantenimiento de puertas, provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladisas). Incluye contramarco, y pintura al barniz.-	Unidad	5	348.603	1.743.015	348.917	1.744.585	279.831	1.399.155
16	Mantenimiento de ventanas tipo balancines; Incluye retiro y reposición de vidrios rotos; limpieza de estructura metálica; pintura sintética de estructura metálica con reparación de manijas y pintura al sintético.	Unidad	16	321.488	5.143.808	321.778	5.148.448	258.066	4.129.056
17	PINTURA. De paredes interiores y exteriores revocadas al látex acrílico con pintura de 1ra línea color arena. Incluye columnas de galería.	Metros cuadrados	453,25	22.067	10.001.868	22.087	10.010.933	17.714	8.028.871
18	De paredes interiores y exteriores revocadas al sintético color tabaco, hasta antepecho de ventanas, h: 0,85m. Incluye columnas.	Metros cuadrados	157,25	24.718	3.886.906	24.740	3.890.365	19.841	3.119.997
19	De nivelación y guarda obra al sintético.	Metros cuadrados	25,2	24.718	622.894	24.740	623.448	19.841	499.993
20	De tirantes de madera y machimbre al barniz.	Metros cuadrados	270,5	24.718	6.686.219	24.740	6.692.170	19.841	5.366.991
21	INSTALACION ELECTRICA. Alimentación de toma corriente alto y bajo.	Unidad	24	115.307	2.767.368	115.411	2.769.864	92.560	2.221.440
22	Alimentación para foco de bajo consumo 80w con campana acrílica d:50 cm.	Unidad	16	122.117	1.953.872	122.227	1.955.632	98.026	1.568.416
23	Alimentación para foco de bajo consumo 60w en galería.	Unidad	4	101.708	406.832	101.800	407.200	81.644	326.576
24	Alimentación para foco de bajo consumo 60w exteriores.	Unidad	8	107.087	856.696	107.183	857.464	85.961	687.688
25	Alimentación de los circuitos del TC.	Unidad	5	107.838	539.190	107.935	539.675	86.564	432.820
26	Alimentación de los circuitos de ventiladores.	Unidad	8	107.123	856.984	107.219	857.752	85.990	687.920
27	ARTEFACTOS ELECTRICOS Artefactos lumínicos tipo campana acrílica d:50 cm con foco de bajo consumo de 80w.	Unidad	16	360.475	5.767.600	360.800	5.772.800	288.864	4.621.824
28	Base y foco de bajo consumo de 60w para galería y deposito.	Unidad	4	165.594	662.376	165.743	662.972	132.926	531.704
29	Base y foco de bajo consumo de 60w con protector para exterior.	Unidad	8	239.857	1.918.856	240.073	1.920.584	192.539	1.540.312
30	Tablero TS 10 de 6 AG. con barra de fase y neutro.	Unidad	5	250.755	1.253.775	250.981	1.254.905	201.287	1.006.435
31	Tablero General 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro.	Unidad	1	452.422	452.422	452.833	452.833	363.172	363.172

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
COMITÉ DE EVALUACION

32	Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores.	Unidad	5	159.733	798.665	159.877	799.385	128.221	641.105
33	Ventiladores de techo de 56" de 3 aspas y 7 velocidades con caja metálica.-	Unidad	8	585.895	4.687.160	586.423	4.691.384	470.311	3.762.488
34	LIMPIEZA FINAL Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	226,5	2.539	575.084	2.541	575.537	2.038	461.607

Oscar Ramón Cabrera
Miembro

Jorgelina Beatriz Godoy Delvalle
Miembro

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
CONCEJO DELIBERANTE

Eva María Riveros
Miembro