GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN

Descripción del Llamado: Construcción de adoquinado en la ciudad de Belén

Modalidad: Licitación Pública Nacional N° 6/2016 ID N° 319,365

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

ADOQUINADO BELEN		JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Provision y colocacion de pavimento de adoquin hexagonal con junta de dilatacion de material asfaltico, con base de arena de h: 15cm, previa nivelacion, compactacion y bacheo con ripio de suelo falso. Incluye la construccion de lomadas que determine la fiscalización	m²	9.228,00	104.456	963.919.968
2	Provisión y colocación de cordón de Hormigón vibrado, 11 x 40 cm, con relleno y apisonado de suelo de la vereda. incluye remoción de canteros y cordones existentes.	ml	2.560,00	33.020	84.531.200
3	Contención de Piedra Bruta	m3	60	559.585	33.575.100
4	limpieza periodica y final del sitio de obras.	gl	1	4.477.000	4.477.000
5	Provision y colocacion de Cartel de obra	un	4	975.000	3.900.000

1.090.403.268

GOBERNACION I DEPARTAMENTO CONCEPCION

CPN Adriano Arredondo
Director Interino de UOC