Municipalidad de Itape

Llamado: 15/2017, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS., ID 327.885

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Institución: Esc. Bás. N° 2293 Excomb. Juan Bautista Galeano

Obra: Construccion de sanitario tipo 4,40 X 6,15m. Para alumnos y

				OFERENTE: LARRAMENDIA CONSTRUCCIONES			
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% respecto al referencial
1	72131601-002	**Preparación de la obra**					
1,1		Limpieza y preparación del terreno	M2	27,10	8.000	216.800	-20,0%
1,2		Replanteo	M2	27,10	6.000	162.600	0,0%
2	72131601-004	**Estructura de H° A° :**					
		Encadenados de H° A°	M3	2,40	1.990.000	4.776.000	-11,6%
3	72131601-003	**Muros de nivelación :**					
		De 0,30 cm.	M2	12,20	125.000	1.525.000	-28,8%
4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	10,00	330.000	3.300.000	-18,1%
5	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	M3	8,50	90.000	765.000	-14,3%
6	72131601-006	**Aislación asfaltica :**					
		De paredes	M2	5,30	45.000	238.500	-6,3%
7	72131601-005	**Muros de elevación :**					
7,1		De 0,15 para revocar	M2	55,00	75.000	4.125.000	-6,9%
7,2		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	48,00	80.000	3.840.000	-5,3%
7,3		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20,00	17.500	350.000	-20,5%
8	72131601-007	**Techo :**					
		De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	43,00	275.000	11.825.000	-5,2%
9	72131601-008	**Revoques :**					
		De paredes interior y exterior a una capa	M2	162,00	26.000	4.212.000	-9,1%
10	72131601-009	**Contrapiso de H° de cascotes**	M2	22,00	39.000	858.000	-3,2%
11	72131601-009	**Piso de baldosa calcarea**	M2	22,00	79.000	1.738.000	-7,1%
12	72131601-009	**Zocalo calcareo**	ML	2,60	22.000	57.200	-15,4%
13	72131601-010	**Aberturas de madera :**					
13,1		Puerta tablero	M2	5,04	700.000	3.528.000	-17,6%
13,2		Para boxes enchapados con formica	UN.	5,00	465.000	2.325.000	2,2%
14	72131601-010	**Aberturas metálicas :**					
		Ventanas tipo balancines	M2	3,36	290.000	974.400	-6,1%
15	72131601-008	**Alfeizar de ventanas :**					
		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	7,00	14.000	98.000	-26,3%
16	72131601-012	**Pinturas :**					
16,1		De paredes a la cal	M2	66,00	9.000	594.000	-14,3%
16,2		De aberturas de madera con barníz sintético	M2	10,10	27.000	272.700	-9,5%
16,3		De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,36	27.000	90.720	-9,5%
16,4		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	48,00	18.500	888.000	-3,9%
16,5		De maderamen y tejuelones con barniz	M2	43,00	27.000	1.161.000	-9,5%
17	72102508-003	**Revestimientos :**					
		De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	97,50	73.000	7.117.500	-7,6%
18	72131601-010	**Vidrios dobles**	M2	3,36	126.000	423.360	-9,2%
19	72131601-001	**Instalación eléctrica**	GL.	1,00	1.758.000	1.758.000	-6,5%
20	72131601-001	**Artefactos electricos**	GL.	1,00	1.340.000	1.340.000	-0,7%
21	72131601-011	**Instalación sanitaria :**					
21,1		Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección y artefactos sanitario completo	GL.	1,00	13.990.000	13.990.000	-9,2%
21,2		Camara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN.	1,00	8.700.000	8.700.000	-17,9%
21,3		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1,00	6.200.000	6.200.000	-13,9%
22	72131601-013	**Limpieza final**	M2	27,00	20.000	540.000	-20,0%
		SUB TOTAL:				**87.989.780**	

Lic. Virgilio Ojeda Sosa
Encargado de la UOC

MUNICIPALIDAD DE ITAPE
Dirección Administrativa

Sr. Cesar Salinas
Tesorero

Municipalidad de Itape

Llamado: 15/2017, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS., ID 327.885

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Institución: Esc. Bas. 6306 Sinforiana Benitez de Alfonso

Obra: Construccion de sanitario sexado tipo 2,55 x 4,00 con techo de tejas

				OFERENTE: LARRAMENDIA CONSTRUCCIONES			
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% respecto al referencial
23	72131601-002	**Preparación de la obra**					
		a- Limpieza y preparación del terreno	GL.	1,00	600.000	600.000	-7,7%
		b- Replanteo	GL.	1,00	240.000	240.000	-4,0%
24	72131601-003	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**	M3	4,80	390.000	1.872.000	-3,2%
25	72131601-004	**Estructura de H° A° :**					
		a- Encadenados de H° A°	M3	0,60	2.200.000	1.320.000	-4,3%
26	72131601-003	**Muros de nivelación :**					
		a- De 0,30 cm.	M2	2,25	170.000	382.500	-3,1%
27	72131601-002	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	5,06	105.000	531.300	-8,7%
28	72131601-006	**Aislación asfaltica :**					
		a- De paredes	M2	3,50	45.000	157.500	-6,3%
29	72131601-005	**Muros de elevación :**					
		a- De 0,15 para revocar	M2	15,70	78.000	1.224.600	-13,3%
		b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	25,00	82.000	2.050.000	-13,7%
		c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2	ML	3,00	19.900	59.700	-9,5%
30	72131601-007	**Techo :**					
		a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	15,56	299.000	4.652.440	-6,6%
31	72131601-008	**Revoques :**					
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	56,40	30.000	1.692.000	-6,3%
32	72131601-009	**Contrapiso de H° de cascotes**	M2	10,20	41.500	423.300	-5,7%
33	72131601-009	**Piso de baldosa calcarea**	M2	10,20	85.000	867.000	-4,5%
34	72131601-009	**Zocalo calcareo**	ML	10,90	24.500	267.050	-5,8%
35	72131601-010	**Aberturas de madera :**					
		a- Puerta tablero	Unidad	2,00	1.880.000	3.760.000	-3,6%
		b- Puerta placa	Unidad	3,00	480.000	1.440.000	-4,0%
36	72131601-010	**Aberturas metálicas :**					
		a- Ventanas tipo balancines	M2	0,48	300.000	144.000	-2,9%
37	72131601-008	**Alfeizar de ventanas :**					
		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	4,00	18.900	75.600	-0,5%
38	72131601-012	**Pinturas :**					
		a- De paredes a la cal	M2	42,00	9.900	475.200	-5,7%
		b- De aberturas de madera con barníz sintético	M2	10,10	29.000	292.900	-2,8%
		c- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	0,50	29.000	14.500	-2,8%
		d- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	25,00	19.000	475.000	-1,3%
		e- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	15,56	29.000	451.240	-2,8%
39	72102508-003	**Revestimientos :**					
		a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	25,32	82.000	2.076.240	-3,5%
40	72131601-010	**Vidrios dobles**	M2	3,36	132.000	443.520	-4,8%
41	72131601-001	**Instalación eléctrica**	GL.	1,00	1.120.000	1.120.000	-6,7%
42	72131601-001	**Artefactos electricos**	GL.	1,00	835.000	835.000	-1,8%
43	72131601-011	**Instalación sanitaria :**					
		a- Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección y artefactos sanitario completo	GL.	1,00	7.500.000	7.500.000	-3,8%
		b- Camara séptica de 1,15 x 1,90	UN.	1,00	3.500.000	3.500.000	-10,3%
		c- Pozo absorvente de 2,00 x 2,50	UN.	1,00	5.900.000	5.900.000	-9,2%
44	72131601-013	**Limpieza final**	M2	27,00	22.000	594.000	-12,0%
		SUB TOTAL:				**45.436.590**	
		TOTAL GENERAL:				**133.426.370**	

Lic. Virgilio Ojeda Sosa
Encargado de la UOC

MUNICIPALIDAD DE ITAPE
Dirección Administrativa

Sr. Cesar Salinas
Tesorero