MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU

Municipalidad de Minga Guazú

Avda. Mcal. Estigarribia e/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 206666 Fax. (0644) 21397

CONTRATACION N°45/2023 CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO E ILUMINACIÓN EN PLAZA KM 29 ACARAY SAN JUAN BAUTISTA, KM 15 ACARAY - VILLA DORITA DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU con ID: 435049

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE N° 1CONSTRUCCION DE CAMINERO E ILUMINACION EN LA PLAZAKM 29 ACARAY SAN JUAN BAUTISTA					PRECIO REFERENCIAL		LA COMPAÑÍA SRL DE CONSTRUCCINES Y SERVICIOS		NORESTE S.A	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	Cartel de Obra: (1,80x2,00 mts.)	Metros cuadrados	3,6	849.822	3.059.359	849.822	3.059.359	849.822	3.059.359
2	72131601-9974	Replanteo, Marcacion y Nivelacion de Terreno	Metros cuadrados	215,4	5.831	1.255.997	5.831	1.255.997	5.831	1.255.997
3	72101703-004	Provisión y colocación de Cordón prefabricado de H° 0,80x0,20x0,10 con relleno de hormigón.	Metro lineal	290,3	37.959	11.019.498	37.959	11.019.498	37.959	11.019.498
4	72151911-001	Preparación de colchón de triturada 6ta h= 0,02m., provisión y colocación de pavimento tipo adoquín DORMIDO de H° tipo loseta 20x10x4 cm COLOR ROJO, compactación de adoquinado con rodillo liso, relleno y esparcimiento de arena lavada sobre pavimento de adoquín para terminación.	Metros cuadrados	215,4	186.961	40.271.399	186.961	40.271.399	186.961	40.271.399
5	70111713-997	Colocación de luminaria Led de 200 W con caño galvanizado de 6mts: H y doble brazo de 1m.	Unidad	17	2.899.325	49.288.525	2.899.325	49.288.525	2.899.325	49.288.525
6	72131601-001	"Registros eléctricos de mampostería y tapa de cemento (30 x 30 cm)"	Unidad	17	174.963	2.974.371	174.963	2.974.371	174.963	2.974.371
7	72131601-001	"Cableado subterráneo TPR con Ducto de caño corrugado de 1"" 1/2"" (incluye cableado de extensión y de piso al artefacto, mano de obra)"	Metro lineal	127,92	25.861	3.308.139	25.861	3.308.139	25.861	3.308.139
8	72102201-003	"Provisión y colocación. Disyuntor o interruptor diferencial monofásico, Fotocélula por artefacto, caja externa para llaves, llave TM por artefacto"	Unidad Medida Global	1	2.933.292	2.933.292	2.930.638	2.930.638	2.932.638	2.932.638
9	72153507-001	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	215,4	8.784	1.892.074	8.784	1.892.074	8.784	1.892.074
		Precio Total				116.002.654		116.000.000		116.002.000

LOTE N° 2 CONSTRUCCION DE CAMINERO E ILUMINACION EN LA PLAZA KM 15 ACARAY VILLA DORITA					PRECIO REFERENCIAL		LA COMPAÑÍA SRL DE CONSTRUCCINES Y SERVICIOS		NORESTE S.A	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	Cartel de Obra: (1,80x2,00 mts.)	Metros cuadrados	3,6	849.822	3.059.359	849.822	3.059.359	849.822	3.059.359
2	72131601-9974	Replanteo, Marcacion y Nivelacion de Terreno	Metros cuadrados	72,12	5.831	420.532	5.831	420.532	5.831	420.532
3	72101703-004	Provisión y colocación de Cordón prefabricado de H° 0,80x0,20x0,10 con relleno de hormigón.	Metro lineal	99	37.959	3.757.941	37.959	3.757.941	37.959	3.757.941
4	72151911-001	Preparación de colchón de triturada 6ta h= 0,02m., provisión y colocación de pavimento tipo adoquín DORMIDO de H° tipo loseta 20x10x4 cm COLOR ROJO, compactación de adoquinado con rodillo liso, relleno y esparcimiento de arena lavada sobre pavimento de adoquín para terminación.	Metros cuadrados	72,12	186.961	13.483.627	186.961	13.483.627	186.961	13.483.627
5	70111713-997	Colocación de luminaria Led de 200 W con caño galvanizado de 6mts: H y doble brazo de 1m.	Unidad	5	2.899.325	14.496.625	2.899.325	14.496.625	2.899.325	14.496.625
6	72131601-001	"Registros eléctricos de mampostería y tapa de cemento (30 x 30 cm)"	Unidad	5	174.963	874.815	174.963	874.815	174.963	874.815
7	72131601-001	"Cableado subterráneo TPR con Ducto de caño corrugado de 1"" 1/2"" (incluye cableado de extensión y de piso al artefacto, mano de obra)"	Metro lineal	40	25.861	1.034.440	25.861	1.034.440	25.861	1.034.440
8	72102201-003	"Provisión y colocación. Disyuntor o interruptor diferencial monofásico, Fotocélula por artefacto, caja externa para llaves, llave TM por artefacto"	Unidad Medida Global	1	2.933.292	2.933.292	2.930.638	2.930.638	2.932.638	2.932.638
9	72153507-001	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	72,12	8.784	633.502	8.784	633.502	8.784	633.502
		Precio Total				**40.694.133**		**40.691.479**		**40.693.479**

Municipalidad de Minga Guazú
UOC
Período 2021-2025

Freddy E. Mongelos V.
Encargado UOC