MUNICIPALIDAD DE MOISES BERTONI
Unidad Operativa de Contrataciones

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Construcción de obras de infraestructura Escolar tipología MEC - Fonacide-Plurianual 2020-2021 con ID: 379819						
OFERENTE: Emprendimientos Kokuepoty						
LOTE NRO: 1						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131601-001	CONSTRUCCION DE BLOQUE DE 3 AULAS DE 5,80 X 6,80 - UTILIZANDO VIGA DE H° A° c/ TEJAS	Unidad Medida Global	1	246,030,975	**246,030,975**
1.1		Preparación de la obra-Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	181	7,700	1,393,700
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	181	9,500	1,719,500
1.3		Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	32.70	480,000	15,696,000
1.4		Estructura de H° A° :a- Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	2.15	2,000,000	4,300,000
1.5		b- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	5.27	2,370,000	12,489,900
1.6		c- Pilar de H° A°	Metros cúbicos	2.50	2,300,000	5,750,000
1.7		d- Zapata de H° A°	Metros cúbicos	2.30	2,150,000	4,945,000
1.8		Muros de nivelación :a- De 0,45 cm. Armada c/ 4?6mm	Metros cuadrados	2.55	203,000	517,650
1.9		b- De 0,30 cm. Armada c/ 4?6mm	Metros cuadrados	38	168,000	6,384,000
1.10		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	69	96,000	6,624,000
1.11		Aislación asfaltica :a- De paredes	Metros cuadrados	15	86,833	1,302,495
1.12		Muros de elevación :a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	10	89,167	891,670
1.13		b- De 0,15 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	68.60	95,000	6,517,000
1.14		c- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	116	90,000	10,440,000
1.15		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	36	27,800	1,000,800
1.16		Pilares :b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	Metro lineal	15.40	156,000	2,402,400
1.17		Techo :c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina sobre tirantes de ybyrapyta de 2" x 6"	Metros cuadrados	246.60	282,000	69,541,200
1.18		Revoques :a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	191.40	38,200	7,311,480
1.19		e- De viga cumbrera de H° A°	Metros cuadrados	26	51,000	1,326,000
1.20		Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	170	37,000	6,290,000
1.21		Piso de baldosa calcarea o ceramico	Metros cuadrados	170	81,700	13,889,000
1.22		Zocalo calcareo o ceramico	Metro lineal	100	38,600	3,860,000
1.23		Aberturas de madera :b- Puerta madera de 1,20 x 2,10 con marco	Unidad	3	1,545,000	4,635,000
1.24		Aberturas metálicas :a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	20.52	400,000	8,208,000
1.25		Alfeizar de ventanas :c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	15	27,800	417,000
1.26		Pinturas :a- De paredes al latex	Metros cuadrados	191.40	20,400	3,904,560
1.27		b- De pilares vistos al latex	Metros cuadrados	27.80	19,000	528,200
1.28		c- De viga cumbrera al latex	Metros cuadrados	26	21,300	553,800
1.29		d- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	20.52	29,000	595,080
1.30		e- De ladrillos vistos al latex	Metros cuadrados	238	21,000	4,998,000
1.31		f- De maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	246.60	32,800	8,088,480
1.32		g- De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	16.50	29,000	478,500
1.33		Vidrios dobles	Metros cuadrados	20.52	153,000	3,139,560
1.34		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	6,180,000	6,180,000
1.35		Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	8,540,000	8,540,000
1.36		Ventiladores de techo motor pesado	Unidad	6	535,000	3,210,000
1.37		a- Pizarrones	Unidad	3	1,323,000	3,969,000
1.38		Demolicion de construccion existente	Unidad Medida Global	1	2,500,000	2,500,000
1.39		Limpieza final	Metros cuadrados	180	8,300	1,494,000
2	72131601-001	CONSTRUCCION DE UN AULA de 5.80 x 6.80mt.PARA DIRECCION	Unidad Medida Global	1	88,003,958	**88,003,958**
2.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63.7	10,000	637,000
2.2		Replanteo	Metros cuadrados	63.7	8,000	509,600
2.3		Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	14	428,000	5,992,000
2.4		Estructura de H° A° : a- Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	0.82	2,370,000	1,943,400
2.5		b- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2.17	1,950,000	4,231,500
2.6		Muros de nivelación :a- De 0,50 cm.	Metros cuadrados	2.44	202,666	494,505
2.7		b- De 0,30 cm.	Metros cuadrados	5.9	154,500	911,550
2.8		c- De 0,60 cm. para pilares	Metros cuadrados	0.54	394,000	212,760
2.9		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	12.74	130,000	1,656,200
2.10		Aislación asfaltica :	Metros cuadrados	5.7	68,000	387,600
2.11		Muros de elevación :b- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	1.32	83,358	110,033
2.12		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34.5	142,000	4,899,000
2.13		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	5.58	130,000	725,400
2.14		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	32.82	90,000	2,953,800
2.15		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas	Metro lineal	12	29,000	348,000
2.16		Pilares :b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	Metro lineal	6.6	100,000	660,000

MUNICIPALIDAD MOISES S. BERTONI UOC

Prof. Wilfrido Herrera León
Encargado de UOC

2.17		Techo :a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Ybyrapyta de 2" x 6"	Metros cuadrados	81.65	340,000	27,761,000
2.18		Revoques :a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	45.4	36,000	1,634,400
2.19		b- De viga cumbrera de H° A°	Metros cuadrados	8.91	39,000	347,490
2.20		Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	58	38,000	2,204,000
2.21		Piso de baldosa calcarea o ceramico	Metros cuadrados	58	86,000	4,988,000
2.22		Zocalo calcareo o ceramico	Metro lineal	34	27,000	918,000
2.23		Aberturas de madera :b- Puerta madera de 1,20 x 2,10 con marco	Unidad	1	1,700,000	1,700,000
2.24		Aberturas metálicas :a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	6.84	470,000	3,214,800
2.25		Alfeizar de ventanas :c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	5	20,000	100,000
2.26		Pinturas :a- De paredes al latex	Metros cuadrados	45.4	20,000	908,000
2.27		c- De pilares al latex	Metros cuadrados	10.8	20,000	216,000
2.28		e- De viga cumbrera al latex	Metros cuadrados	10.3	25,000	257,500
2.29		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	6.84	29,500	201,780
2.30		g- De ladrillos vistos al latex	Metros cuadrados	101.82	21,000	2,138,220
2.31		h- De tejuelones y tirantes con barniz	Metros cuadrados	82.92	28,000	2,321,760
2.32		i- De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	4.62	23,000	106,260
2.33		Vidrios dobles	Metros cuadrados	6.84	160,000	1,094,400
2.34		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	4,200,000	4,200,000
2.35		Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	5,500,000	5,500,000
2.36		Rampa	Unidad Medida Global	1	920,000	920,000
2.37		Limpieza final	Metros cuadrados	60	10,000	600,000
3	72131601-002	SANITARIO SEXADO de 2,55 x 4,0 TIPO RURAL	Unidad Medida Global	1	38,553,985	**38,553,985**
3.1		Preparación de la Obra, replanteo	Metros cuadrados	7.6	26,000	197,600
3.2		Cimiento de P.B.C	Metros cúbicos	2.2	346,000	761,200
3.3		Encadenado H°A° superior de (0,11 x 0,27)	Metros cúbicos	0.54	2,450,000	1,323,000
3.4		Muros de Nivelación h=0,30,a) De 0,30 armado con 4 Ø 6	Metros cuadrados	5.5	173,000	951,500
3.5		Relleno y Compactación	Metros cúbicos	1.5	700,000	1,050,000
3.6		Aislación Asfaltica De Muros,a) De 0,15- Horizontal	Metros cuadrados	8.23	129,000	1,061,670
3.7		Muros de Elevación, a) De 0,15 para Revocar	Metros cuadrados	20.5	75,000	1,537,500
3.8		b) De 0,15 visto 1 cara de ladrillo comun	Metros cuadrados	35.6	80,000	2,848,000
3.9		Techo: a) Techo de tejas con tejuelones 35% pendiente	Metros cuadrados	17	310,000	5,270,000
3.10		Revoques, a) Interior - exterior a 1 capa	Metros cuadrados	75	35,000	2,625,000
3.11		Contrapiso de Ho de cascote	Metros cuadrados	16.6	33,000	547,800
3.12		Piso, a) Tipo baldosa calcáreo o ceramico	Metros cuadrados	16.6	89,000	1,477,400
3.13		b) Guarda Obra de alisada de cemento de 0.50 ancho	Metro lineal	14	80,000	1,120,000
3.14		Aberturas de Maderas, a) De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	Unidad	2	890,000	1,780,000
3.15		b)De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	Unidad	3	620,000	1,860,000
3.16		Aberturas Metalicas, c) Ventanas tipo balancín de 0,60 X 0,40	Unidad	2	237,000	474,000
3.17		Alféizar de ventana, a) Mocheta de revoque en aberturas	Metro lineal	12.5	75,000	937,500
3.18		Pintura, a) De paredes revocadas interior y exterior al latex - Blanco o color	Metros cuadrados	40	19,000	760,000
3.19		b) De techo, maderamen y tejuelones al barníz	Metros cuadrados	17	29,000	493,000
3.20		c) De aberturas de madera c/ barniz	Metros cuadrados	8.5	29,000	246,500
3.21		d)Pintura de ladrillo visto exterior al latex	Metros cuadrados	35.6	19,000	676,400
3.22		e)Balancines	Unidad	2	125,000	250,000
3.23		Revestimientos, Azulejos blancos h= 1,20	Metros cuadrados	23	88,000	2,024,000
3.24		Agua corriente	Unidad Medida Global	1	950,000	950,000
3.25		Desague cloacal	Unidad Medida Global	1	2,650,000	2,650,000
3.26		Artefactos sanitarios y accesorios	Unidad Medida Global	1	1,951,915	1,951,915
3.27		Artefactos electricos y accesorios	Unidad Medida Global	1	730,000	730,000
3.28		Instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	1,250,000	1,250,000
3.29		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	750,000	750,000
					Precio Total	**372,588,918**

LOTE NRO: 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	CERCADO PERIMETRAL	Unidad Medida Global	1	116,010,719	**116,010,719**
1.1		Tejido de alambre de 2" con postes de Hº cada 3mts cada uno y refuersos en 3 lugares	Metro lineal	418.99	160,000	67,038,400
1.2		Mamposteria de ladrillo comun de 0,30	Metros cuadrados	167.6	168,000	28,156,800
1.3		Base de PBC	Metro lineal	50.28	357,210	17,960,519
1.4		Aberturas metálicas :Porton de acceso peatonal	Unidad	1	850,000	850,000
1.5		Porton de acceso vehicular	Unidad	1	2,005,000	2,005,000
					Precio Total	**116,010,719**

MUNICIPALIDAD MOISES S. BEN... UOC

Prof. Wilfrido Herrera Leon
Encargado de UOC