CUADRO COMPARATIVO

Municipalidad de Capitan Miranda

Nombre: Construcciones varias para Escuela Basica N° 404 Nipo Paraguaya

ID N° 379.950 **Modalidad: Contratcion Directa** **N° 08/2020** **ARQ. FABIO LOPEZ**

Item	*Descripción*	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**CERCO PERIMETRAL**						
1	Cerco perimetral con caños metálicos de 80mm x 80 mm x 2mm dispuestos cada 3,00m y altura de 1,85m y. Tejido galvanizado romboidal de 1,5" x 1,5" calibre 12 de 1,20m de ancho sujeto por alambre acerado parte superior intermedio e inferior.	ml	288,40	207.000	59.698.800	226.665	65.370.186
2	Colocación de alambre de 2 lineas de alambre de pua en la parte superior de columnas.	ml	576,80	6.000	3.460.800	6.570	3.789.576
3	Hormigonado en interior de columnas metálica.Cantidad 93 unidades de caños metalicos de 80x80m x 2,00m dispuestos cada 3 metros entre ejes.	m3	1,20	900.000	1.080.000	985.500	1.182.600
4	Capiteles de hormigón sobre columnas de caños metálicos.	Un.	93	50.000	4.650.000	54.750	5.091.750
5	Excavación para fundación de muro de piedra y zapatas de columnas de porton.Ancho de zanja 40cm.Profundidad 40cm.	m3	48	55.000	2.640.000	60.225	2.890.800
6	Fundación de piedra bruta colocada de 30 cm de ancho y 40 cm de profundidad.Cantidad: 288,4 metros lineal de cercado. No incluye portones	m3	35	430.000	15.050.000	470.850	16.479.750
7	Muro de piedra bruta colocada de 30cm de espesor y altura de 40cm para zócalo de cercado.Cantidad 288 metros lineal. No incluye sector de portones.	m2	115	214.000	24.610.000	234.330	26.947.950
8	Revoque de parte superior del zocalo de cercado de pbc.Esp. 2cm. Ancho 30cm . No incluye sector de portones	ml	288,40	30.000	8.652.000	32.850	9.473.940
9	Pintura con silicona de muro de piedra bruta en ambas caras laterales. Cantidad 288,4ml. Altura de zocalo 40cm	m2	231	18.000	4.158.000	19.710	4.553.010
10	Pintura en parte superior de muro de piedra bruta con látex exterior.Cantidad 288,4metros lineal.Ancho 30cm	m2	87	20.000	1.740.000	21.900	1.905.300
11	Pintura de columnas metálicas de 80x80mm de espesor y altura de 1,50m, con 2 capas de antóxido y terminación con 2 capas de pintura sintética	Un	93	28.000	2.604.000	30.660	2.851.380
12	Pintura de capitel de columnas metálicas con sintético.	Un	93	20.000	1.860.000	21.900	2.036.700
	PÓRTÓN DE ACCESO PRINCIPAL Y DE SERVICIO.				0		0
13	Zapata de de 0,5 x 0,50. Incluye tronco de zapata de portones principales y de servicio,columnas de ochava y medianeros.Cant. 7 unidades	m3	0,62	2.000.000	1.240.000	2.190.000	1.357.800
14	Columna de H°A° de 0,20x0,20m. Altura 1,70m. Incluye portones principales y de servicio,columnas de ochava y medianeros.Cantidad: 7 unidades.	m3	0,48	2.000.000	960.000	2.190.000	1.051.200
15	Revestimiento de columna de hormigón con piedra bruta.Esp 10cm. Columnas de portón principal y de servicio.Epesor de columna terminada40x40Altura 2,00m.	m2	12,8	105.000	1.344.000	114.975	1.471.680
16	Pintura de columnas con siliconado.	m2	12,8	18.000	230.400	19.710	252.288
17	Capitel de hormigon en parte superior a columnas de hormigón.	Un	4	100.000	400.000	109.500	438.000
18	Pintura de capitel de columna de porton con sintético	Un	4	50.000	200.000	54.750	219.000
19	Portón de caños metálicos rebatible. Pintura sintética con antióxido para portón de acceso principal y de servicio	m2	13,5	300.000	4.050.000	328.500	4.434.750
20	Limpieza final	ml	300	7.000	2.100.000	7.665	2.299.500
					140.728.000		**154.097.160**

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA U.O.C.

Abog. Ros L. Frutos Acuña
Responsable U.O.C.
Municipalidad Capitán Miranda